



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria das Cidades



Elaboração do Plano Diretor Municipal com o de Mobilidade Urbana para Jaguaruana e Quixeré; e a revisão/complementação do Plano Diretor Municipal, incluindo o de Mobilidade Urbana dos municípios de Massapê, Santana do Acaraú, Irauçuba, Russas, Morada Nova, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte e Jaguaribe

**CONTRATO 028/CIDADES/2016
RELATÓRIO 6 – ANTEPROJETOS DE LEIS DE LIMOEIRO
DO NORTE**

PROPOSTA PARA LEGISLAÇÃO BÁSICA

Consórcio
Prodeurb
Ceará

Setembro 2017

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

GOVERNADOR

Camilo Sobreira de Santana

VICE-GOVERNADORA

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho

SECRETARIA DAS CIDADES

Secretário das Cidades

Jesualdo Pereira Farias

Secretário Adjunto das Cidades

Germano Rocha Fonteles

Secretário Executivo das Cidades

Ronaldo Lima Moreira Borges

Coordenadora do Programa de Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais – Vale do Jaguaribe/Vale do Acaráú

Carolina Gondim Rocha

Supervisor do Componente de Fortalecimento Institucional

Rômulo Cordeiro Cabral

Analista de Desenvolvimento Urbano

Anderson Tavares de Freitas

Articuladora Regional

Luanna Nobre de Oliveira

COORDENAÇÃO GERAL

André Luiz de Oliveira Barra -

Engenheiro Civil - CREA 19.226/D

Mônica Maria Cadaval Bedê - Arquiteta
Urbanista - CAU A7746-1

Ricardo Mendanha Ladeira - Engenheiro
Civil - CREA 23.665/D - MG

EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL

Brenner Henrique Maia Rodrigues -

Geógrafo - CREA 141.975/D - MG

Geraldo José Calmon de Moura -

Arquiteto - CAU A27602-2

Geraldo Luís Spagno Guimarães -
Advogado - OAB/MG 40.851

João Luiz da Silva Dias - CORECON -
MG - RD/357-3

Liane Nunes Born - Engenheira Civil -
CREA 27233/D - SC

Maria de Lourdes Lourenço Moreira -
CREA 34862/D - MG

EQUIPE TÉCNICA COMPLEMENTAR

Adir Moreira - Engenheiro Sanitarista
CREA-MG 37.513/D

Ana Flávia Moreira Barra - CREA
186.206/D - MG

Cláudia de Sanctis Viana - Geóloga -
CREA/MG: 58.059/D

Claudinéia Ferreira Jacinto - Assistente
Social

Cristina Angélica de Paula Serra - CREA
65.223/D - MG

Daniele Nunes de Britto Marangoni -
Arquiteta Urbanista - CAU A66626-2

Flávia Cristina Silveira Braga - Geóloga -
CREA/MG: 127708D

Fernanda Lima Bandeira de Mello -
Arquiteta Urbanista - CAU A107504-7

Gabriela Aparecida de Fátima Drumond



**PREFEITURA DE
LIMOEIRO DO NORTE**

PREFEITO MUNICIPAL

José Maria de Oliveira Lucena

EQUIPE TÉCNICA

Coordenador Municipal

Luiz Mendes de Sousa Andrade

**Chefe de Departamento de Urbanismo
e Ordenamento Urbano da SEINFRA**

Luiz Mendes de Sousa Andrade

**Chefe de Departamento de
Agropecuária da SEMAE**

José Djanir dos Santos

**Fiscal de Controle Urbano da
SEINFRA**

Edvaldo Alves Barbosa

**Superintendente da Receita Municipal
da SEGEF**

Ivo Karlisson Rocha de Lima

Horta - CREA 102.665/D - MG

Glaydistone Fernando Silva - Tecnólogo
de Informação

Isnard Monteiro Horta - Engenheiro Civil
- CREA MG 9211/D

José Abílio Belo Pereira - Arquiteto
Urbanista - CAU A113948-7

Leonardo Bedê Lotti - Advogado -
OAB/MG 141084

Luis Alberto São Thiago Rodrigues -
CREA 29.171/D - MG

Maria Angélica Franco Prado - Socióloga

Maria Auxiliadora de Vieira - Arquiteta
Urbanista

Pedro Henrique Pereira Silva - Arquiteto
Urbanista - CAU 166239-2

Renata Avelar Barra - Engenheira civil -
CREA 104.920/D - MG

Renata Silva Oliveira - Arquiteta
Urbanista - CAU A69911-0

ESTAGIÁRIOS

Ariel Garcias Barbosa - Estudante de
Arquitetura e Urbanismo

Gabriel Vasconcelos Silva - Estudante
de Engenharia Civil

EQUIPE DE APOIO

Edina de Souza Guimarães - Geógrafa -
geoprocessamento

Elizabeth de Souza Guimarães -

Fellipe Horta Parreiras - Administrador
de Empresas

Maria Lucia de Carvalho Guerra -
Secretária

Patrícia de Souza Viana - Cadista

Pedro Lemos de Paula - Técnico -

Estudante de Engenharia de Transportes

Pollyanne Pereira de Amorim Loiola

LISTA DE SIGLAS

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas
AC: Área Central
AIA: Área de Interesse Ambiental
AIS: Área de Interesse Social
ANP: Agência Nacional de Petróleo
APA: Área de Proteção Ambiental
APP: Áreas de Preservação Permanente
ART: Anotação de Responsabilidade Técnica
BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento
CAU: Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo
CE: Ceará
CLT: Consolidação das Leis Trabalhistas
CNR: Câmara Normativa Recursal
COEMA: Conselho Estadual do Meio Ambiente
COMDEMA: Conselho Municipal de Meio Ambiente
CONTRAN: Conselho Nacional de Trânsito
CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CTR: Central de Tratamento de Resíduos
DEMUTRAN: Departamento Municipal de Trânsito
EIV: Estudo de Impacto de Vizinhança
ETE: Estação de Tratamento de Esgoto
FMMA: Fundo Municipal de Meio Ambiente
HIS: Habitação de Interesse Social
IPTU: Imposto Predial e Territorial Urbano
LI: Licença Ambiental Municipal de Instalação
LO: Licença Ambiental Municipal de Operação
LOC: Licença Ambiental Municipal de Operação Coletiva
LP: Licença Ambiental Municipal Prévia
LS: Licença Ambiental Municipal Simplificada
OAB: Ordem dos Advogados do Brasil
PDM: Plano Diretor e de Mobilidade
PDR: Plano de Desenvolvimento Regional
PEU: Proposta de Estruturação Urbana
PIB: Produto Interno Bruto
PLHIS: Plano Local de Habitação de Interesse Social
PPD: Potencial poluidor-degradador
RPPN: Reserva Particular de Patrimônio Natural
RRT: Registro de Responsabilidade Técnica
SDP: Solicitação de Propostas
SIMA: Sistema Municipal de Informações Ambientais
SISMUMA: Sistema Municipal de Meio Ambiente
UC: Unidade de Conservação
UDL: Unidade de Desenvolvimento Local
ZEE: Zoneamento Ecológico Econômico
ZEU: Zona de Expansão Urbana
ZPA: Zona de Proteção Ambiental

ZR: Zona Rural
ZUD: Zona de Usos Diversificados
ZUE: Zona de Usos Econômicos

SUMÁRIO

| | |
|---|-----------|
| APRESENTAÇÃO | 10 |
| 1. INTRODUÇÃO | 12 |
| 2. PROPOSTA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA | 19 |
| 3. LEI DO PLANO DIRETOR | 31 |
| TÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E OBJETIVOS GERAIS DA POLÍTICA URBANA | 35 |
| TÍTULO II – DOS EIXOS ESTRATÉGICOS E DIRETRIZES DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL..... | 36 |
| CAPÍTULO I – DOS EIXOS E DIRETRIZES ESTRATÉGICOS | 36 |
| CAPÍTULO II – DAS DIRETRIZES TEMÁTICAS | 38 |
| TÍTULO III – DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO..... | 45 |
| CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES | 45 |
| CAPÍTULO II – DO ZONEAMENTO | 45 |
| CAPÍTULO III – DAS ÁREAS ESPECIAIS | 48 |
| CAPÍTULO IV – DO SISTEMA VIÁRIO | 54 |
| TÍTULO IV – DAS NORMAS DE PARCELAMENTO, OCUPAÇÃO E USO DO SOLO | 55 |
| CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS..... | 55 |
| CAPÍTULO II – DAS NORMAS DE PARCELAMENTO DO SOLO..... | 56 |
| CAPÍTULO III – DAS NORMAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO..... | 61 |
| CAPÍTULO IV – DAS NORMAS DE USO DO SOLO | 66 |
| CAPÍTULO V – DOS PROCESSOS REFERENTES À APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA..... | 74 |
| TÍTULO V – DA GESTÃO | 85 |
| CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS | 85 |
| CAPÍTULO II – DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR | 86 |
| CAPÍTULO III – DO CONSELHO DA CIDADE..... | 87 |
| TÍTULO VI – DOS INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR..... | 89 |
| CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS | 89 |
| CAPÍTULO II – DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS, DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO E DA DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA..... | 90 |
| CAPÍTULO III – DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA..... | 92 |
| CAPÍTULO IV – DO DIREITO DE PREEMPÇÃO | 93 |
| CAPÍTULO V – DO IPTU REDUZIDO | 94 |
| CAPÍTULO VI – DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) | 95 |

| | |
|--|------------|
| TÍTULO VII – DAS AÇÕES PÚBLICAS PRIORITÁRIAS | 96 |
| TÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS | 101 |
| 4. LEI DO CÓDIGO DE OBRAS | 201 |
| TÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES | 205 |
| TÍTULO II – DAS RESPONSABILIDADES | 206 |
| CAPITULO I – DA PREFEITURA | 206 |
| CAPITULO II – DO TITULAR DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO OU RECONSTRUÇÃO | 206 |
| CAPÍTULO III – DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS | 207 |
| TÍTULO III – DAS EDIFICAÇÕES | 207 |
| CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS | 207 |
| CAPÍTULO II – DOS COMPARTIMENTOS E AMBIENTES | 216 |
| TÍTULO IV – DA CALÇADA E DO FECHAMENTO DE LOTES E TERRENOS 226 | |
| CAPÍTULO I - DA CALÇADA | 226 |
| CAPÍTULO II – DO FECHAMENTO DE LOTES E TERRENOS | 228 |
| TÍTULO V – DAS CONDIÇÕES A SEREM CUMPRIDAS DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS | 230 |
| CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS | 230 |
| CAPÍTULO II – DO CANTEIRO DE OBRAS | 231 |
| CAPÍTULO III – DO MOVIMENTO DE TERRAS, ENTULHO E MATERIAL ORGÂNICO | 233 |
| CAPÍTULO IV – DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS | 235 |
| TÍTULO VI – DO LICENCIAMENTO DAS OBRAS | 235 |
| CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS | 235 |
| CAPÍTULO II – DA ANÁLISE DO PROJETO | 237 |
| CAPÍTULO III – DA APROVAÇÃO DO PROJETO E DA CONCESSÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO OU RECONSTRUÇÃO..... | 238 |
| TÍTULO VII – DOS PROCESSOS REFERENTES À APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA..... | 240 |
| CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS | 240 |
| CAPÍTULO II – DO PROCESSO DE ANUÊNCIA | 241 |
| CAPÍTULO III – DOS PROCESSOS DE CORREÇÃO | 244 |
| CAPÍTULO IV – DOS RECURSOS | 252 |
| CAPÍTULO V – DA PUBLICIDADE OBRIGATÓRIA | 252 |
| TÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS | 253 |
| 5. LEI DO CÓDIGO DE POSTURAS | 277 |
| TÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS | 280 |
| TÍTULO II – DA QUALIDADE DO ESPAÇO PÚBLICO | 281 |

| | |
|---|------------|
| CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES | 281 |
| CAPÍTULO II – DA CALÇADA..... | 282 |
| CAPÍTULO III – DA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO..... | 282 |
| CAPÍTULO IV – DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS..... | 283 |
| CAPÍTULO V – DA ARBORIZAÇÃO PÚBLICA..... | 284 |
| CAPÍTULO VI – DO RESÍDUO SÓLIDO..... | 284 |
| CAPÍTULO VII – DAS MEDIDAS RELATIVAS A ANIMAIS..... | 285 |
| CAPÍTULO VIII – DO TRÂNSITO PÚBLICO..... | 286 |
| TÍTULO III – DO MOBILIÁRIO URBANO | 286 |
| CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES | 286 |
| CAPÍTULO II – DE BANCA, QUIOSQUE E SIMILARES..... | 289 |
| CAPÍTULO III – DO TOLDO..... | 289 |
| CAPÍTULO IV – DA MESA E DA CADEIRA..... | 290 |
| TÍTULO IV – DA ATIVIDADE AMBULANTE E DA FEIRA PERMANENTE | 291 |
| TÍTULO V – DO USO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O COMÉRCIO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 291 |
| TÍTULO VI – DOS EVENTOS TEMPORÁRIOS | 292 |
| TÍTULO VII – DO ENGENHO DE PUBLICIDADE..... | 293 |
| CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS | 293 |
| TÍTULO VIII – DOS PROCESSOS REFERENTES À APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA..... | 298 |
| CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS | 298 |
| CAPÍTULO II – DO PROCESSO DE ANUÊNCIA | 299 |
| CAPÍTULO III – DOS PROCESSOS DE CORREÇÃO | 302 |
| CAPÍTULO IV – DOS RECURSOS | 310 |
| CAPÍTULO V – DA PUBLICIDADE OBRIGATÓRIA | 311 |
| TÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS | 311 |
| 6. LEI DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE..... | 322 |
| TÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES | 325 |
| TÍTULO II – POLÍTICA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 329 |
| CAPÍTULO I – OBJETIVOS | 329 |
| CAPÍTULO II – EIXOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 331 |
| TÍTULO III – PLANO DE MOBILIDADE..... | 351 |
| CAPÍTULO I – DIRETRIZES E AÇÕES ESTRATÉGICAS..... | 352 |
| CAPÍTULO II – INDICADORES..... | 359 |
| CAPÍTULO III – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO..... | 361 |
| CAPÍTULO IV – REVISÃO PERIÓDICA..... | 361 |
| TÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS..... | 362 |

| | |
|--|------------|
| 7. LEI AMBIENTAL | 369 |
| CAPITULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES..... | 371 |
| CAPÍTULO II – DA POLÍTICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE..... | 371 |
| CAPITULO III – DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE..... | 375 |
| CAPITULO IV – DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 385 |
| CAPÍTULO V – DO CONTROLE DAS FONTES DE POLUIÇÃO..... | 404 |
| CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS..... | 419 |
| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 420 |

APRESENTAÇÃO

Apresenta-se neste documento o Relatório 6 – Anteprojeto de Leis do Município de Limoeiro do Norte. Este produto foi desenvolvido pelo Consórcio Prodeurb Ceará, constituído pelas empresas Tecnotran Engenheiros Consultores LTDA, Instituto da Mobilidade Sustentável – Rua Viva e Cadaval Arquitetura e Urbanismo LTDA e vencedor do processo público de seleção instituído pelo edital de Manifestação de Interesse Nº 20140012/CEL 04/SCIDADES/CE Solicitação de Propostas (SDP) Nº 01 promovido pela Secretaria das Cidades do Governo do Estado do Ceará e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para elaboração e/ou revisão dos Planos Diretores e de Mobilidade Urbana para os municípios cearenses Jaguaruana, Quixeré, Massapê, Santana do Acaraú, Irauçuba, Russas, Morada Nova, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte e Jaguaribe, por meio do contrato nº 028/CIDADES/2016.

A realização do trabalho está estruturada nas seguintes etapas:

- Etapa 1: Plano Executivo de Trabalho;
- Etapa 2: Perfil e Diagnóstico;
- Etapa 3: Audiência Pública 01;
- Etapa 4: Diretrizes e Propostas;
- Etapa 5: Audiência Pública 02;
- Etapa 6: Proposta para Legislação Básica;
- Etapa 7: Audiência Pública 03;
- Etapa 8: Elaboração de Estratégias de Implementação do PDM, Gestão Municipal e Priorização de Investimentos;
- Etapa 9: Consolidação da Consulta Pública On-line;
- Etapa 10: Treinamento sobre Plano Diretor;
- Etapa 11: Planos Diretores Municipais Consolidados.

O Relatório 6 – Anteprojeto de Leis insere-se na Etapa 6: Proposta para Legislação Básica e inclui:

- Introdução;

- Proposta de Estruturação Urbana (PEU);
- Minuta de Projeto de Lei do Plano Diretor;
- Minuta de Projeto de Lei do Código de Obras;
- Minuta de Projeto de Lei do Código de Posturas;
- Minuta de Projeto de Lei de Mobilidade Urbana e Acessibilidade;
- Minuta de Projeto de Lei Ambiental.

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta as minutas de projetos de lei para revisão e/ou complementação da legislação urbanística e ambiental do Município de Limoeiro do Norte, incluindo:

- Plano Diretor, contemplando os conteúdos das Leis de Ordenamento Territorial, Diretrizes, Sistema Viário, Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo;
- Códigos de Obras e de Posturas;
- Lei Ambiental;
- Lei de Mobilidade Urbana.

O fato do trabalho abranger esse conjunto de leis aponta para uma abordagem sistêmica, tal como deve ser abordado o objeto.

É importante destacar que o Município de Limoeiro do Norte possui leis que regem boa parte das matérias acima referidas, o que sugere que, para promover sua revisão bastaria alterar ou suprimir disposições inadequadas ou ultrapassadas ou inserir disposições que se mostrassem pertinentes. No entanto, a realidade identificada apontou no sentido de substituir as leis vigentes: seja porque, por diversas razões, as leis não são efetivamente ou plenamente aplicadas; seja devido à sua desatualização; seja pela necessidade de simplificar as normas urbanísticas, de modo a adequá-las à realidade urbanística e institucional existente, facilitando sua aplicação e tornando-as efetivas e aplicáveis.

Por estes motivos, optou-se por substituir as normas urbanísticas vigentes, aglutinando a legislação em torno e a partir do Plano Diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. De maneira geral, procurou-se simplificar ao máximo as minutas de projeto de lei elaboradas e tornar seu conteúdo o mais didático possível, visando facilitar sua apropriação pelos gestores públicos municipais e munícipes bem como sua aplicação.

Em seu formato clássico, o Plano Diretor aborda basicamente: objetivos e estratégias do desenvolvimento urbano, diretrizes para o ordenamento territorial do município e para as políticas setoriais urbanas, ordenamento do

território envolvendo sistema de zoneamento, definição do perímetro urbano, sistema viário, bem como instrumentos de política urbana e sistema de gestão democrática.

Neste trabalho, as normas relativas a parcelamento, ocupação e uso do solo foram incluídas no Plano Diretor, complementando o zoneamento e as diretrizes no tocante ao controle da expansão e do adensamento da cidade, bem como do uso dos terrenos. E, para ensejar maior facilidade na aplicação das normas urbanísticas, optou-se por reunir no Plano Diretor os procedimentos relativos à aplicação dessas normas, incluindo os processos de licenciamento de parcelamentos, edificações e atividades bem como os processos referentes à aplicação de penalidades pelo desrespeito às mesmas.

No Plano Diretor a definição de objetivos e estratégias baseia-se na realidade do Município, diagnosticada em etapa anterior, e nos princípios e diretrizes emanadas do Estatuto da Cidade. As diretrizes são o resultado da leitura técnica e, principalmente, da leitura comunitária realizada no Município.

O ordenamento do território, reunindo Zoneamento, Áreas Especiais e Sistema Viário, é o resultado, no território, das estratégias e diretrizes, frente à realidade, os conflitos e potencialidades presentes nos meios urbano e rural do Município.

O Zoneamento tem início com a definição das Zonas Urbana e Rural e do perímetro urbano. Nessa definição consideraram-se os condicionantes ambientais e as necessidades de crescimento da cidade - na Sede municipal e nos Distritos. Assim, em diversos municípios a proposta de zoneamento prevê a redução do perímetro urbano vigente.

Diferentes potenciais de uso do solo identificados internamente à Zona Urbana e à Zona Rural resultaram na subdivisão dessas zonas.

Internamente à Zona Urbana, a existência de condições favoráveis ao crescimento urbano fora da área atualmente urbanizada resultou na definição da Zona de Expansão Urbana. Especialmente para esta Zona estão definidas as normas sobre parcelamento do solo, com o conteúdo clássico: áreas não parceláveis, dimensões de lotes, vias, quarteirões, áreas a serem transferidas ao município para implantação de verdes e equipamentos, obrigações do

loteador. Para os novos loteamentos foi proposto um novo parâmetro: um percentual da gleba a ser transferido ao Município para implantação de habitação de interesse social.

Por sua vez, a área atualmente urbanizada foi subdividida em função da diretriz que prevê multiplicidade de usos com minimização de conflitos entre o uso residencial e o não residencial, o que levou à proposição de duas categorias: Zona de Usos Econômicos e Zona de Usos Diversificados.

As normas de zoneamento se materializam, quanto ao uso do solo, na possibilidade de localização e nas condições de instalação das atividades urbanas. Os usos impactantes somente são permitidos mediante licenciamento especial e só podem ser instalados na Zona de Usos Econômicos, ao longo de vias de trânsito mais intenso. Os usos conviventes com a moradia, liberados para localização em toda a Zona de Usos Diversificados, ficam enquadrados em dois grupos, diferenciados quanto a eventuais repercussões negativas: um grupo de atividades sujeitas a licenciamento sumário e outro sujeito a licenciamento condicionado à implantação de medidas mitigadoras de fácil aplicação.

Em relação à ocupação do solo, os pressupostos básicos são o respeito à tipologia de ocupação vigente, predominantemente horizontal, e a adoção de parâmetros que garantam um melhor padrão de verticalização, seja contendo a altura máxima das edificações para evitar agressão à paisagem e à identidade local, seja mediante parâmetros mínimos necessários à garantia de adensamento adequado (potencial construtivo variando de acordo com o tamanho do lote, descarte de parâmetros de pouca eficácia etc.).

Os espaços que se destacam em razão de peculiaridades importantes, requerendo tratamento específico, são definidos como Áreas Especiais, instituídas por sobrezoneamento e regidas por parâmetros preponderantes sobre os do zoneamento. Foram definidas como possibilidades de áreas especiais: a Área Central, as Áreas de Interesse Cultural, as Áreas de Interesse Social, as Áreas de Interesse Ambiental, as Áreas de Interesse Turístico e as Áreas de Interesse Urbanístico.

Visando à implementação do Plano Diretor, estão indicados os instrumentos de política urbana considerados mais pertinentes frente às propostas apresentadas, a saber: Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios, IPTU Progressivo no Tempo e Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Pública; Operação Urbana Consorciada; Direito de Preempção; Estudo de Impacto de Vizinhança.

A proposta relativa à gestão destaca: a criação de uma instância de ação junto ao Estado, para apoio aos municípios da região na gestão urbana; a criação do Conselho da Cidade, órgão municipal superior de decisões quanto à política urbana; a criação de uma Comissão Técnica de Acompanhamento da Implementação do Plano Diretor, com intensa participação na regulação urbana; e a instituição de unidades de desenvolvimento local visando a aglutinar territorialmente a participação das populações locais no processo de desenvolvimento urbano.

Os Códigos de Edificações e de Posturas compõem o sistema de legislação urbanística local, devendo ter como referência e estar em consonância com o Plano Diretor, particularmente no tocante às normas municipais relativas a ocupação e uso do solo.

O Código de Edificações dispõe sobre as regras a serem obedecidas no projeto, licenciamento, execução, manutenção e utilização de obras e edificações, dentro dos limites dos imóveis. A proposta ora encaminhada privilegia o controle das condições de segurança e acessibilidade nas edificações coletivas, minimiza o controle sobre as edificações residenciais unifamiliares, busca o “enxugamento” e a simplificação das normas sobre edificações e procedimentos de licenciamento, utilizando-se intensamente da remissão a normas técnicas e à legislação supra municipal e instituindo o licenciamento simplificado de edificações.

O Código de Posturas dispõe sobre as regras gerais e específicas a serem obedecidas no uso dos espaços públicos e, igualmente, propõe o enxugamento e a simplificação de suas disposições.

No que se refere à Lei de Mobilidade Urbana a minuta apresentada foi elaborada para atender a etapa 6 do trabalho discriminado no termo de

referência do edital de Manifestação de Interesse Nº 20140012/CEL 04/SCIDADES/CE Solicitação de Propostas (SDP) Nº 01. Tal etapa prevê a elaboração de dois anteprojetos de lei relacionados à mobilidade. Contudo, por ambos apresentarem descrição similar, optou-se por propor a elaboração de apenas um projeto de Lei de Mobilidade Urbana que contemple o plano de mobilidade, o sistema viário, o transporte público e a acessibilidade, que é o padrão adotado pela maioria das cidades brasileiras.

A minuta de projeto da Lei de Mobilidade Urbana de Jaguaribe foi escrito baseado nos seguintes instrumentos: Constituição Federal (1998); Lei Federal 10.257/2001 que institui o Estatuto da Cidade; Lei Federal 12.587/2012 que dispõe sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana; Lei Federal 9.503/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro; Lei Federal 10.098/2000; Lei Federal 13.146/2015; Constituição do Estado do Ceará; Lei Orgânica do Município; NBR 9.050/2015.

O conteúdo desenvolvido para o Plano de Mobilidade Urbana foi incorporado na minuta de projeto de lei, fazendo com que as especificidades do Município, extraídas diretamente do Produto “Relatório Consolidado de Diretrizes e Propostas (Técnico e Comunitário)”, sejam levadas em conta em consonância com a legislação federal, estadual e municipal de referência.

Houve um refinamento no conceito das diretrizes e propostas, separando-as em diretrizes e ações estratégicas a serem regulamentadas para a implementação das propostas do Plano de Mobilidade Urbano. As propostas em si não são transcritas para a minuta de projeto da Lei de Mobilidade Urbana por serem detalhadas além do que deve ser regulamentado, ou seja, serão expressas na íntegra apenas no Plano de Mobilidade para que a Prefeitura tenha livre arbítrio em implantá-las de acordo com suas possibilidades. Transcrevê-las integralmente na minuta de projeto de lei a enrijeceria demasiadamente, o que poderia torná-la impraticável.

Assim, as diretrizes e ações estratégicas a serem regulamentadas direcionam a gestão municipal a melhorar a acessibilidade e a mobilidade urbana no Município. Complementarmente, todo o estudo técnico desenvolvido e consolidado juntamente com as leituras comunitárias será

exposto no Plano de Mobilidade Urbana, o qual apresentará na íntegra as propostas desenvolvidas para todos os eixos.

Em suma, a minuta de projeto de Lei de Mobilidade Urbana regulamentará a direção que se deve seguir e o Plano de Mobilidade Urbana detalhará como isso deve ser feito.

Cabe ressaltar que os capítulos II, III e IV do Título III da minuta de projeto de Lei de Mobilidade Urbana serão apresentados neste relatório em versão preliminar ainda não consolidada. O conteúdo que dará corpo a este trecho da lei proposta será desenvolvido apenas na Etapa 8, conforme estabelecido pelo Edital e respeitado no Plano de Trabalho. Sendo assim, a versão final consolidada da minuta de projeto da Lei de Mobilidade Urbana, apresentada em anexo ao Plano de Mobilidade, contará com as adequações de acordo com o programa de monitoramento e avaliação a ser desenvolvido.

Em relação aos perfis das vias optou-se por apresentá-los na forma de um Quadro de Parâmetros Viários, em função da diversidade de tamanhos de vias encontrados. Esse mesmo Quadro constitui um anexo do Plano Diretor.

2. PROPOSTA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

Constituem diretrizes para a estruturação urbana do Município apresentadas a seguir, estruturadas de acordo com os seguintes temas:

- Crescimento da cidade: expansão e adensamento;
- Centros e atividades;
- Articulação espacial;
- Patrimônio histórico-cultural;
- Habitação;
- Mobilidade urbana.

Crescimento da cidade: expansão e adensamento

- Compatibilização da expansão urbana e o adensamento com:
 - as condições do meio físico, evitando a ocupação de áreas inadequadas como as inundáveis;
 - a disponibilidade de infraestrutura viária e de saneamento bem como a viabilidade de sua ampliação;
 - a demanda habitacional atual (déficit habitacional) e futura (demanda demográfica), de forma a evitar a ampliação desnecessária da área passível de ocupação urbana.
- Revisão do perímetro urbano observando as seguintes indicações:
 - definir como áreas para expansão urbana preferencial na Sede os vazios existentes entre a ocupação existente e a Avenida do Contorno;
 - restringir a expansão urbana no Bairro Ilha e entorno dos Bairros Limoeirinho, Bom Jesus, Antônio Holanda e Bom Jesus do Cruzeiro;
 - propor como alternativa à definição legal vigente, a delimitação de poligonais de perímetro urbano isoladas e descontínuas em relação à mancha urbana da Sede inserindo as áreas destinadas

à implantação do distrito industrial e do hospital regional e seu entorno imediato bem como os núcleos urbanos consolidados das localidades existentes.

- Criação, internamente ao perímetro urbano, de:
 - zonas de acordo com as condições de uso e ocupação do solo em cada parte do território;
 - áreas especiais cujos parâmetros urbanísticos se sobreporão aos das zonas, visando à implementação de políticas de intervenção específicas, como a proteção ao conjunto preservado no entorno da Igreja Matriz.
- Criação de normas de parcelamento e ocupação que contemplem os objetivos de cada zona e área definidas.
- Estímulo à ocupação dos vazios urbanos que oferecem condições adequadas para tal, de modo a otimizar e qualificar o funcionamento da estrutura urbana já existente.
- Integração adequada da área destinada ao distrito industrial e ao hospital regional com o núcleo urbano da Sede, garantindo ao mesmo tempo a articulação viária necessária e a minimização dos impactos de sua implantação sobre a dinâmica urbana.
- Controle da expansão urbana por meio da regulamentação do parcelamento e da ocupação do solo bem como da intensificação da fiscalização, de forma a evitar o surgimento de novos assentamentos em áreas inadequadas.

Centros e atividades

- Estímulo à diversidade de usos, com minimização de conflitos entre atividades não residenciais e a moradia, especialmente no que se refere ao comércio e serviços relacionados ao distrito industrial a ser implantado.

- Estímulo à descentralização das atividades de comércio e serviços de modo a contemplar a demanda de bairros mais afastados na Sede e demais distritos.
- Estímulo à ampliação dos serviços ligados aos setores da saúde e da educação, visando ao reforço dessa vocação do Município.
- Manutenção dos espaços livres de uso público existentes, especialmente no que se refere ao Horto (ou Parque) Florestal.
- Ampliação dos espaços livres de uso público para lazer e convivência, contemplando as demandas identificadas em praticamente todos os bairros da Sede fora da área central bem como nos núcleos urbanos dos demais distritos e principais localidades onde se identifica essa demanda.
- Regulamentação das atividades de comércio ambulante e feiras quanto à localização e ao funcionamento, incluindo a definição de locais adequados e específicos para sua realização, de modo a garantir a adequada apropriação de praças, calçadas e pistas de rolamento, visando diminuir seu impacto na cidade, bem como a promoção social dos comerciantes por meio do apoio à organização e formalização da atividade.
- Regulamentação específica de funcionamento e localização de atividades especiais, entre as quais matadouros.

Articulação do território

- Melhoria das alternativas para o transporte público coletivo e das condições das rodovias internas ao Município, facilitando deslocamentos entre sede, distritos e localidades.
- Hierarquização e classificação viária nas áreas urbanas.
- Garantia de articulação viária adequada entre:
 - entre a ocupação da Sede e as áreas destinadas ao hospital regional e ao distrito industrial;
 - entre o Centro e o Bairro Antônio Holanda;

- entre a malha viária existente e a expansão do sistema viário via novos loteamentos.

Patrimônio histórico-cultural e natural

- Criação de uma política de preservação, proteção e recuperação do patrimônio municipal, prevendo ações como, dentre outras:
 - identificação dos bens de interesse histórico-cultural;
 - adoção de instrumentos como tombamento e outros, que garantam a proteção e viabilizem a manutenção/preservação do patrimônio, não apenas de bens isolados como também de conjuntos preservados como o existente no entorno da Igreja Matriz;
 - ampliação da utilização das edificações de interesse histórico-cultural para fins institucionais, como estratégia para sua preservação;
 - realização de campanhas de divulgação e conscientização sobre o patrimônio;
 - realização de ações voltadas à preservação da cultura popular que integram o patrimônio imaterial do Município, com destaque para a quadrilha e o “Boi da Faceira”.

Habitação

- Garantia de condições mínimas de moradia adequada aos bairros existentes por meio da complementação da urbanização e da regularização fundiária, com destaque para os Bairros Luiz Alves de Freitas, Boa Fé, Bom Nome e Antônio Holanda.
- Qualificação ou substituição das casas de taipa ainda existentes no Município, desde que os moradores sejam mantidos em seus bairros/ comunidades.

- Previsão de normas e instrumentos legais que favoreçam a provisão habitacional de interesse social, entre os quais:
 - Percentual obrigatório de transferência de área destinada a habitação de interesse social quando da aprovação de novos parcelamentos ou, como contrapartida, quando da regularização fundiária de interesse específico de loteamentos privados;
 - Parâmetros urbanísticos especiais para empreendimentos habitacionais de interesse social que viabilizem a moradia econômica e garantam as condições mínimas de qualidade da habitação;
 - Definição de áreas vazias com a função social de destinar-se à habitação de interesse social.
- Implantação, por meio de parcerias com instituições afins, do serviço público de assistência técnica em arquitetura e engenharia visando qualificar a produção individual da habitação de interesse social, principal estratégia de acesso à moradia no Município.
- Elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) do Município.

Mobilidade urbana

- aumento da atratividade, segurança e conforto dos caminhos para todos, inclusive no que se refere aos deslocamentos por bicicleta;
- ampliação da acessibilidade física à infraestrutura e aos serviços;
- estruturação de um sistema público de transporte coletivo que articule as regiões da cidade;
- desestímulo ao uso de motocicletas e automóveis na medida em que outras possibilidades de deslocamento mais sustentáveis sejam possibilitadas;
- redução dos impactos da circulação dos veículos de carga e das operações de carga e descarga na área central da cidade;

- redução dos acidentes no trânsito e o número de vítimas fatais;
- adequação do sistema viário à priorização dos modos não motorizados e coletivo;
- estruturação da administração municipal para fortalecer a gestão das políticas de mobilidade;
- fortalecimento do marco regulatório através da regulamentação dos diversos componentes do sistema de mobilidade: transporte coletivo, mototáxi, táxi, escolar.

A partir dessas diretrizes, foi proposto um sistema de zoneamento onde o território do Município fica subdividido em Zona Urbana e Zona Rural.

A Zona Urbana divide-se em:

- Zona de Usos Diversificados (ZUD), que é o conjunto das áreas internas ao Perímetro Urbano, destinadas à instalação de usos múltiplos residenciais e não residenciais, segundo critério de compatibilidade.
- Zona de Usos Econômicos (ZUE), que é o conjunto das áreas urbanizadas internas ao Perímetro Urbano, destinadas, prioritariamente, ao desenvolvimento de indústrias e atividades não conviventes com o uso residencial por serem potencialmente geradoras de poluição ambiental e volume significativo de tráfego de cargas.
- Zona de Expansão Urbana (ZEU), que é o conjunto de áreas não urbanizadas internas ao Perímetro Urbano e propícias ao parcelamento, à ocupação e ao uso do solo, que não estejam situadas em ZUD ou ZUE.

O quadro a seguir apresenta os parâmetros urbanísticos referentes a parcelamento e ocupação do solo para cada Zona Urbana.

QUADRO DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS POR ZONA URBANA

| Parâmetros | ZUD | | ZUE | | ZEU |
|--|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| | Lotes entre 125 m ² e 250 m ² | Lotes >250 m ² | Lotes entre 500 m ² e 1.000 m ² | Lotes >1.000 m ² | |
| Área Mínima de Lote | 125 m ² | | 500 m ² | | Parâmetros urbanísticos da ZUD ou da ZUE, dependendo de qual dessas duas Zonas for atribuída à área de cada novo parcelamento aprovado na ZEU |
| Testada Mínima do Lote | 5 m | 10 m | 10 m | 20 m | |
| Coeficiente de Aproveitamento Máximo | 1,5 | 1,8 | 1 | | |
| Nº Máximo de Pavimentos | 2 | 4 | - | | |
| Afastamento Frontal Mínimo | 3 m ou nulo* | | 5 m | | |
| Afastamento de Fundo Mínimo | 3 m | | 5 m | | |
| Afastamento Lateral Mínimo | 1,5 m ou nulo** | | 3 m ou nulo | | |
| Altura Máxima nas Divisas Laterais | 9 m | | - | | |
| Extensão Máxima de Parede nas Divisas Laterais | 75% de cada divisa lateral | | - | | |
| Taxa Mínima de Área Vegetada | - | 15% para lotes >1.000 m ² | - | 15% | |

* É admitido o afastamento nulo nas seguintes situações:

I – quando a altura da fachada no alinhamento for até 7 m;

II – para o 2º pavimento em diante, ainda que a altura da fachada no alinhamento ultrapasse 7 m, desde que o 1º pavimento:

- a) obedeça ao afastamento frontal mínimo de 3 m dando continuidade ao passeio;
- b) tenha pé direito mínimo de 3,5 m.

** Na hipótese do afastamento nulo deverão ser observadas as normas referentes a altura máxima e extensão máxima nas divisas.

A Zona Rural divide-se em:

- Zona Rural 1 (ZR 1), que é o conjunto das áreas contíguas pertencentes à Zona Rural destinadas preferencialmente à agricultura familiar de caráter sazonal, fora da faixa de APP, onde se deve inibir agricultura de grande porte;
- Zona Rural 2 (ZR 2), que é o conjunto das áreas contíguas pertencentes à Zona Rural com prioridade para recuperação ambiental por meio de revegetação ou reativação das áreas de cultivo de agricultura familiar;
- Zona Rural 3 (ZR 3), que é o conjunto das áreas contíguas pertencentes à Zona Rural constituída pela Chapada do Apodi, destinadas preferencialmente a agricultura de grande porte e agricultura familiar, apoiadas por projetos de irrigação, e passíveis de exploração mineral e seu processamento.

Em complementação ao Zoneamento municipal ficam estabelecidas as seguintes categorias de Áreas Especiais, que, por suas características específicas, demandam políticas de intervenção e parâmetros urbanísticos diferenciados, os quais prevalecem sobre os do Zoneamento:

- Área Central (AC), que compreende a área identificada e vivenciada como centro urbano, detentora de centralidade conferida pela concentração de atividades e configuração do sistema viário;
- Área de Interesse Ambiental (AIA), que compreende as áreas que oferecem riscos e atributos ambientais, concentrando Áreas de Preservação Permanente;
- Área de Interesse Social (AIS), que corresponde às áreas urbanas predominantemente ocupadas por população de baixa renda onde haja interesse público em promover a regularização fundiária integrada à recuperação físico-ambiental e/ou a construção de novas moradias de interesse social em porções das AIS ainda não ocupadas;

- Área de Interesse Cultural (AIC), que são áreas voltadas para a preservação e a valorização de conjuntos de referência histórico cultural resultantes da presença de traçados e tipologias urbanísticas, arquitetônicas e paisagísticas que configuram a identidade do lugar;
- Área de Interesse Turístico (AIT), que corresponde às áreas com atributos notáveis dos pontos de vista ambiental e paisagístico que lhes conferem potencial turístico.

Foram propostas as seguintes classes de hierarquia viária do Município:

- Vias Arteriais Regionais: são aquelas que conectam as áreas urbanizadas entre si;
- Vias Arteriais Urbanas: são aquelas de distribuição do fluxo na malha viária urbana, conectando as diversas regiões da cidade, sendo caracterizadas pela presença de intersecções em nível, geralmente controladas por semáforo ou rotatória; nelas, passam os corredores de transporte coletivo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias coletoras e locais;
- Vias Coletoras: são as vias que articulam conectam as Vias Arteriais às vias locais;
- Vias Locais: são as de acesso pontual, de interesse limitado aos moradores ou de interesses específicos e caracterizadas por intersecções em nível não preferencial;
- Vias de Pedestre: vias destinadas ao tráfego prioritário de pedestres e ciclistas, sendo admitida a presença de veículos motorizados para o acesso local;
- Vias Vicinais: são as estradas municipais, geralmente em ambiente rural e sujeitas a intersecções em nível.

As categorias de usos propostas foram a residencial e a não Residencial, sendo que a coexistência dos usos residencial e não residencial no terreno ou edificação configura o Uso Misto.

As subcategorias do uso residencial são o Residencial Unifamiliar e o Residencial Multifamiliar Horizontal ou Vertical. As subcategorias propostas para o uso não residencial são: Comércio Varejista, Comércio Atacadista, Serviços, Serviços de Uso Coletivo, Indústrias e Agricultura Urbana.

Com base no potencial de geração de incômodos atribuído a cada atividade, propõe-se que os usos não residenciais urbanos sejam enquadrados em um dos seguintes grupos:

- Grupo I, compreendendo atividades compatíveis com o uso residencial, sem potencial de geração de repercussões negativas ou com potencial de geração de incômodos de relevância pouco significativa, sendo consideradas usos conviventes sem restrição de localização;
- Grupo II, compreendendo atividades que têm potencial de geração de impactos ambientais ou incômodos de média relevância e maior atração de veículos e pessoas, sendo consideradas usos conviventes sem restrição de localização e com condições de instalação em áreas predominantemente residenciais;
- Grupo III, compreendendo atividades potencialmente causadoras de repercussões negativas de alto grau, impacto nocivo à vizinhança e/ou ao sistema viário, ou que geram riscos à saúde ou ao conforto da população, sendo considerados incompatíveis com o uso residencial.


As condições para localização dos usos urbanos estão sintetizadas no quadro apresentado a seguir.

LOCALIZAÇÃO ADMISSÍVEL DAS ATIVIDADES URBANAS SEGUNDO SUA CLASSIFICAÇÃO

| Classificação | Localização Admissível |
|----------------------|---|
| Grupo I | Qualquer terreno situado na Zona Urbana ou na Zona Rural |
| Grupo II | |
| Grupo III | Zona de Usos Econômicos (ZUE) Terrenos lindeiros às Vias Arteriais ZEU, em terrenos lindeiros a Vias Arteriais implantadas pelo poder público Zona Rural |

O mapa apresentado a seguir indica as Zonas Urbanas, as Áreas Especiais e a hierarquização viária propostas para a Sede do Município.

MAPA DE ZONAS URBANAS, ÁREAS ESPECIAIS E CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA DA SEDE



PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

3. LEI DO PLANO DIRETOR

MINUTA DE PROJETO DE LEI N.º DE DE DE 20..

SUMÁRIO

TÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E OBJETIVOS GERAIS DA POLÍTICA URBANA

TÍTULO II – DOS EIXOS ESTRATÉGICOS E DIRETRIZES DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

CAPÍTULO I – DOS EIXOS E DIRETRIZES ESTRATÉGICOS

CAPÍTULO II – DAS DIRETRIZES TEMÁTICAS

Seção I - Diretrizes referentes a aspectos ambientais

Seção II - Diretrizes referentes a aspectos socioeconômicos

Seção III - Diretrizes referentes a aspectos territoriais

TÍTULO III – DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO II – DO ZONEAMENTO

CAPÍTULO III – DAS ÁREAS ESPECIAIS

Seção I - Disposições gerais

Seção II - Da Área Central (AC)

Seção III - Da Área de Interesse Ambiental (AIA)

Seção IV - Da Área de Interesse Social (AIS)

Seção V - Das Áreas de Interesse Turístico (AIT)

Seção VI - Das Áreas de Interesse Cultural (AIC)

CAPÍTULO IV – DO SISTEMA VIÁRIO

TÍTULO IV – DAS NORMAS DE PARCELAMENTO, OCUPAÇÃO E USO DO SOLO

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO II – DAS NORMAS DE PARCELAMENTO DO SOLO

Seção I - Disposições Gerais

Seção II - Do Loteamento para Fins Urbanos

Seção III - Do Desmembramento para Fins Urbanos

Seção IV - Do Desdobro e Remembramento de Lotes Urbanos

CAPÍTULO III – DAS NORMAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção I - Disposições Gerais

Seção II - Dos Parâmetros de Ocupação do Solo

Subseção I - Do Coeficiente de Aproveitamento

Subseção II - Do Número Máximo de Pavimentos

Subseção III - Do Afastamento Frontal

Subseção IV - Dos Afastamentos Laterais Mínimos, da Altura Máxima na Divisa Lateral e da Extensão Máxima da Parede na Divisa Lateral

Subseção V - Dos Afastamentos de Fundo Mínimos

Subseção VI - Da Taxa Mínima de Área Vegetada

Subseção VII - Das Vagas de Estacionamento de Veículos nas Edificações

CAPÍTULO IV – DAS NORMAS DE USO DO SOLO

Seção I - Disposições gerais

Seção II - Da Classificação dos Usos Urbanos

Seção III - Da Localização e Condições de Instalação dos Usos Urbanos

Subseção I - Do Grupo I

Subseção II - Do Grupo II

Subseção III - Do Grupo III

Subseção IV - Disposições gerais

Seção IV - Dos Usos Não Conformes

CAPÍTULO V – DOS PROCESSOS REFERENTES À APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

Seção I - Disposições Gerais

Seção II - Do Processo de Anuência

Subseção I - Do requerimento

Subseção II - Da instrução do processo

Subseção III - Das fases do processo de anuência

Seção III - Dos Processos de Correção

Subseção I - Disposições Gerais

Subseção II - Da fiscalização

Subseção III - Das penalidades

Subseção IV - Das fases do processo

Subseção V - Das comunicações

Seção IV - Dos Recursos

Seção V - Da Publicidade Obrigatória

TÍTULO V – DA GESTÃO

- CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
- CAPÍTULO II – DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR
- CAPÍTULO III – DO CONSELHO DA CIDADE
- TÍTULO VI – DOS INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR
 - CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
 - CAPÍTULO II – DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS, DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO E DA DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA
 - Seção I - Parcelamento e edificação compulsórios
 - Seção II - Utilização compulsória
 - Seção III - IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública
 - CAPÍTULO III – DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA
 - CAPÍTULO IV – DO DIREITO DE PREEMPÇÃO
 - CAPÍTULO V – DO IPTU REDUZIDO
 - CAPÍTULO VI – DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)
- TÍTULO VII – DAS AÇÕES PÚBLICAS PRIORITÁRIAS
- TÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
- ANEXO 1 – MAPA DE ZONAS URBANA E RURAL
- ANEXO 2 – MAPA DE ZONEAMENTO RURAL E ÁREAS ESPECIAIS
- ANEXO 3 – MAPA DE ZONEAMENTO URBANO, ÁREAS ESPECIAIS E CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA
- ANEXO 4 – PARÂMETROS URBANÍSTICOS DE ZONAS PERTENCENTES À ZONA URBANA;
- ANEXO 5 – PARÂMETROS VIÁRIOS
- ANEXO 6 – ÁREAS PARA ESTACIONAMENTO E MANOBRA DE VEÍCULOS NAS EDIFICAÇÕES
- ANEXO 7 – CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES URBANAS E REPERCUSSÕES NEGATIVAS COM RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
- ANEXO 8 – PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS PARA LICENCIAMENTO DE PARCELAMENTO, EDIFICAÇÕES E ATIVIDADES
- ANEXO 9 – INFRAÇÕES E PENALIDADES
- ANEXO 10 – DESCRIÇÃO DOS PERÍMETROS URBANOS
- ANEXO 11 – GLOSSÁRIO

MINUTA DE PROJETO DE LEI N.º DE DE DE 20..

Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Limoeiro do Norte e dá outras providências.

O povo do Município de Limoeiro do Norte, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E OBJETIVOS GERAIS DA POLÍTICA URBANA

Art. 1º São princípios expressos da política de desenvolvimento urbano e rural:

- I - o princípio da função social da propriedade;
- II - o princípio da gestão democrática da cidade;
- III - o princípio do desenvolvimento sustentável.

Art. 2º A propriedade atenderá ao princípio da função social quando cumprir com o zoneamento e demais disposições deste Plano Diretor.

Art. 3º O princípio da gestão democrática da cidade é verificado quando é garantida a participação permanente dos cidadãos do município nos processos de planejamento urbano assim como na sua execução, mediante:

- I - a publicidade dirigida aos cidadãos, especialmente aos que possam ser afetados;
- II - a consulta e efetiva negociação junto às populações afetadas nos processos de planejamento e execução da política urbana e rural;
- III - garantia de consulta de qualquer cidadão às informações públicas relativas ao desenvolvimento urbano;

Art. 4º O princípio do desenvolvimento sustentável é verificado quando a política de desenvolvimento urbano e rural for elaborada e executada em atendimento à tutela equilibrada dos bens jurídicos sociais, econômicos e ambientais, visando:

- I - a garantia difusa de uma cidade sustentável;
- II - a garantia difusa do meio ambiente equilibrado.

TÍTULO II – DOS EIXOS ESTRATÉGICOS E DIRETRIZES DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

CAPÍTULO I – DOS EIXOS E DIRETRIZES ESTRATÉGICOS

Art. 5º Para consecução dos objetivos deste Plano Diretor são eixos estratégicos do desenvolvimento municipal:

I - fortalecimento econômico do Município, com destaque para sua atuação como sede da macrorregional de saúde e para o setor agrícola, grande protagonista da economia local;

II - desenvolvimento urbano vinculado a estratégias de inclusão socioespacial, preservação ambiental e integração com o contexto econômico no Município;

III - desenvolvimento rural sustentável em termos ambientais, sociais e econômicos;

IV - preservação da identidade municipal e do patrimônio histórico e cultural.

§1º São diretrizes estratégicas, no âmbito do Plano Diretor, visando ao fortalecimento econômico do Município:

I - fortalecimento da vocação do Município como referência regional em termos de serviços vinculados aos setores de saúde e educação;

- II - participação sustentável de Limoeiro como município integrante da Região Agrícola Produtiva (RAP), com reforço da agricultura familiar;
- III - implantação do distrito industrial de forma integrada com a cidade e o contexto econômico do Município;
- IV - controle sobre as atividades de extração mineral;
- V - aperfeiçoamento e qualificação da Administração Municipal, com apoio do Estado.

§2º São diretrizes estratégicas, no âmbito do Plano Diretor, visando ao desenvolvimento urbano sustentável:

- I. controle da expansão e do adensamento da cidade, estimulando a ocupação dos vazios urbanos;
- II. estímulo à diversidade de usos e à descentralização das atividades de comércio e serviços;
- III. ampliação dos espaços livres de uso público para lazer e convivência;
- IV. garantia de condições adequadas de moradia nos bairros existentes por meio de ações de regularização fundiária, urbanização e melhorias habitacionais;
- V. previsão de normas e instrumentos legais que favoreçam a provisão habitacional de interesse social;
- VI. melhoria das condições de circulação de veículos e pedestres;
- VII. melhoria da articulação entre Sede, Distritos e localidades;
- VIII. execução de ações visando à recuperação ambiental do núcleo urbano da sede do Distrito de Bixopá;
- IX. melhoria do serviço de coleta de resíduos sólidos e resolução adequada da sua destinação final.

§3º São diretrizes estratégicas, no âmbito do Plano Diretor, visando ao desenvolvimento rural sustentável:

- I. melhoria da gestão do uso da água;
- II. recuperação ambiental de áreas de cultivo em desuso e restrição ao uso excessivo de agrotóxicos nas atividades agrícolas;

- III. proteção da encosta ao longo do *front* da Chapada do Apodi;
- IV. intensificação do controle das atividades de extração mineral;
- V. tratamento adequado de áreas com potencial para lazer e entretenimento na localidade Bonfim e das vinculadas a balneários naturais oferecidos pelos Rios Jaguaribe e Quixeré, a saber:

- a) Passagem Molhada Tabuleiro do Norte;
 - b) Barragem das Pedrinhas;
 - c) Barragem do Jenipapeiro;
- VI. Barragem de Quixeré.

§4º São diretrizes estratégicas, no âmbito do Plano Diretor, visando à preservação da identidade municipal e do patrimônio histórico-cultural e natural:

- I - identificação e divulgação dos bens de interesse histórico-cultural;
- II - criação de políticas de preservação, proteção e recuperação do patrimônio municipal;
- III - preservação das manifestações da cultura popular local que integram o patrimônio imaterial do Município, entre as quais a quadrilha e o “Boi da Faceira”.

CAPÍTULO II – DAS DIRETRIZES TEMÁTICAS

Seção I

Diretrizes referentes a aspectos ambientais

Art. 6º São diretrizes que destacam aspectos ambientais:

- I - articulação junto a municípios vizinhos e Estado na perspectiva da melhoria da gestão do uso da água, por meio de, entre outras medidas:
 - a) desenvolvimento de estudos sobre o aproveitamento hídrico subterrâneo do aquífero cárstico da Formação Jandaíra (Grupo Apodi), em escala regional;

- b) realização de estudos hidrológicos visando dimensionar as vazões do Rio Jaguaribe e de seus principais afluentes;
- c) elaboração de planos de contingência associados à realização dos estudos hidrológicos para os cenários de cheias;
- d) elaboração de estudos hidrológicos em sub-bacias, em escala regional ou local;
- e) fiscalização municipal e ou estadual para assegurar o licenciamento ambiental para a execução de açudes com áreas maiores que cinco hectares;
- f) retomada ou reforço dos comitês de bacia hidrográfica para discussão conjunta das necessidades e possibilidades do uso da água na bacia hidrográfica do Rio Jaguaribe;

II - articulação junto a municípios vizinhos e Estado para recuperação ambiental de áreas de agricultura em desuso ou promoção gradual da recuperação da atividade agrícola e/ou expansão de áreas agricultáveis;

III - articulação junto a municípios vizinhos e Estado para criação de área *non aedificandi* e/ou de diretrizes especiais ao longo da encosta do *front* da Chapada do Apodi;

IV - intensificação do controle das atividades de extração de calcário, areia e granito, por meio de:

- a) promoção e/ou fiscalização dos licenciamentos mineral e ambiental;
- b) cobrança da adoção de medidas de recuperação das áreas degradadas;
- c) restrição à mecanização da extração de areia e adoção de ações de associativismo para a atividade de “cata” de areia.

V - desenvolvimento de plano específico para o Distrito de Bixopá visando a recuperação do açude local e o ordenamento do crescimento urbano;

VI - restrição à ocupação em Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas inundáveis por meio de fiscalização e educação ambiental;

VII - fiscalização sobre o uso excessivo de agrotóxicos nas áreas de cultivo, principalmente nas áreas de depósitos aluvionares e de substrato calcário;

VIII - monitoramento ambiental relativo à emissão de materiais particulados nas indústrias de beneficiamento de calcário.

Seção II

Diretrizes referentes a aspectos socioeconômicos

Art. 7º São diretrizes que destacam aspectos socioeconômicos:

I - fortalecimento da vocação do Município como referência regional em termos de serviços de saúde e educação, garantindo:

- a) capacitação da mão-de-obra local;
- b) ampliação do ambiente universitário do Município especialmente para formação e especialização nas áreas de medicina e enfermagem;

II - participação sustentável de Limoeiro do Norte na Região Agrícola Produtiva (RAP), de forma a garantir que:

- a) suas atividades irradiem positivamente para outros setores da economia e não esgotem ou degradem os recursos locais;
- b) as relações de trabalho envolvidas sejam promotoras;
- c) a agricultura familiar não seja excluída;
- d) seja cobrado das grandes empresas agrícolas o compromisso com a localidade e sua gente;

III - apoio à agricultura familiar e ao pequeno produtor em assistência técnica, sementes, crédito, canais de comercialização, infraestruturas viárias, de energia e comunicações;

IV - aperfeiçoamento e qualificação da Administração Municipal, buscando:

- a) reequilíbrio das contas públicas;
- b) gestão cuidadosa das despesas de pessoal;
- c) melhoria na gestão das políticas urbanas e sociais;
- d) investimento no consumo de bens e serviços locais.

Seção III

Diretrizes referentes a aspectos territoriais

Art. 8º São diretrizes que destacam aspectos territoriais referentes à estrutura urbana:

I - compatibilização da expansão urbana e do adensamento com:

- a) condições do meio físico, evitando a ocupação de áreas inundáveis;
- b) disponibilidade de infraestrutura viária e de saneamento bem como a viabilidade de sua ampliação;
- c) demanda habitacional atual e futura, de forma a evitar a ampliação desnecessária da área passível de ocupação urbana.

II - revisão do perímetro urbano observando as seguintes indicações:

- a) definir como áreas para expansão urbana preferencial na Sede os vazios existentes entre a ocupação existente e a Avenida do Contorno;
- b) restringir a expansão urbana na Sede no Bairro Ilha e entorno dos Bairros Limoeirinho, Bom Jesus, Antônio Holanda e Bom Jesus do Cruzeiro;
- c) delimitação de poligonais de perímetro urbano isoladas e descontínuas em relação à mancha urbana da Sede, inserindo a área destinada à implantação do distrito industrial e do hospital regional e seu entorno imediato, bem como os núcleos urbanos consolidados dos demais distritos e localidades existentes;

III - criação, internamente ao perímetro urbano, de zonas adensáveis, zonas de adensamento restrito e zonas de expansão urbana bem como de áreas especiais cujos parâmetros urbanísticos se sobreporão aos das zonas;

IV - criação de normas de parcelamento e ocupação que contemplem os objetivos de cada zona e área definidas;

V - estímulo à ocupação dos vazios urbanos que oferecem condições adequadas para tal;

VI - integração adequada da área destinada ao distrito industrial e ao hospital regional com o núcleo urbano da Sede;

VII - controle da expansão urbana por meio da regulamentação do parcelamento e da ocupação do solo e da intensificação da fiscalização.

VIII - estímulo à diversidade de usos;

IX - estímulo à descentralização das atividades de comércio e serviços;

X - estímulo à ampliação dos serviços ligados aos setores da saúde e da educação;

XI - manutenção dos espaços livres de uso público existentes, especialmente o Horto Florestal;

XII - ampliação dos espaços livres de uso público para lazer e convivência nos bairros da Sede fora da área central e nos núcleos urbanos dos demais distritos e localidades onde se identifica essa demanda;

XIII - regulamentação das atividades de comércio ambulante e feiras quanto à localização e ao funcionamento;

XIV - regulamentação de funcionamento e localização de atividades especiais, entre as quais matadouros;

XV - garantia de articulação viária adequada entre:

a) a ocupação da Sede e as áreas destinadas ao hospital regional e distrito industrial;

b) a malha existente e a expansão do sistema viário nos novos loteamentos.

Art. 9º São diretrizes que destacam aspectos territoriais referentes ao patrimônio histórico-cultural e natural:

I - criação de política de preservação, proteção e recuperação do patrimônio municipal;

II - identificação dos bens de interesse histórico-cultural;

III - adoção de instrumentos como tombamento e outros, que garantam a proteção e viabilizem a manutenção/preservação do patrimônio;

IV - ampliação da utilização das edificações de interesse histórico-cultural para fins institucionais;

V - realização de campanhas de divulgação e conscientização sobre o patrimônio;

VI - realização de ações voltadas à preservação da cultura popular que integra o patrimônio imaterial do Município, com destaque para a quadrilha e o “Boi da Faceira”.

Art. 10 São diretrizes que destacam aspectos territoriais referentes à habitação:

I - garantia de condições mínimas de moradia adequada aos bairros existentes por meio da complementação da urbanização e da regularização fundiária, com destaque para os Bairros Luiz Alves de Freitas, Boa Fé, Bom Nome e Antônio Holanda;

II - qualificação ou substituição das casas de taipa existentes, desde que os moradores sejam mantidos em seus bairros/ comunidades;

III - previsão de normas e instrumentos legais que favoreçam a provisão habitacional de interesse social, entre os quais:

- a) percentual obrigatório de transferência de área destinada a habitação de interesse social na aprovação de novos parcelamentos ou na regularização fundiária de interesse específico de loteamentos privados;
- b) parâmetros urbanísticos especiais para empreendimentos habitacionais de interesse social;
- c) definição de áreas vazias com a função social de destinar-se à construção de habitação de interesse social.

IV - implantação do serviço público de assistência técnica em arquitetura e engenharia;

V - elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS).

Art. 11 São diretrizes que destacam aspectos territoriais referentes à mobilidade urbana:

I - aumento da atratividade, segurança e conforto dos caminhos para todos, inclusive no que se refere aos deslocamentos por bicicleta;

II - ampliação da acessibilidade física à infraestrutura e aos serviços;

- III - estruturação de um sistema público de transporte coletivo que articule as regiões da cidade;
- IV - desestímulo ao uso de motocicletas e automóveis na medida em que outras possibilidades de deslocamento mais sustentáveis sejam possibilitadas;
- V - redução dos impactos da circulação dos veículos de carga e das operações de carga e descarga na área central da cidade;
- VI - redução dos acidentes no trânsito e o número de vítimas fatais;
- VII - adequação do sistema viário à priorização dos modos não motorizados e coletivo;
- VIII - estruturação da administração municipal para fortalecer a gestão das políticas de mobilidade;
- IX - fortalecimento do marco regulatório através da regulamentação dos diversos componentes do sistema de mobilidade: transporte coletivo, mototáxi, táxi, escolar.

Art. 12 São diretrizes que destacam aspectos territoriais referentes ao saneamento:

- I - atualização do Plano Municipal de Saneamento;
- II - garantia do acesso da população às ações e serviços de saneamento;
- III - ampliação e/ou adequação das ETA existentes e garantia da resolução de pressão insuficiente da rede de distribuição em alguns bairros da Sede;
- IV - adequação do abastecimento de água dos distritos e localidades do Município;
- V - integração às ações regionais de recursos hídricos;
- VI - estímulo a estratégias de reuso das águas servidas e uso das águas pluviais;
- VII - planejamento, no projeto, de etapas para execução das obras de implantação de rede coletora de esgotamento sanitário;
- VIII - ampliação da rede coletora de esgotamento sanitário, paralelamente à ampliação das lagoas de estabilização nas duas ETE existentes;

IX - ampliação da cobertura de atendimento pelo sistema de redes de drenagem pluvial na área urbana, considerando-se aplicação de técnicas sustentáveis;

X - resolução da destinação final de resíduos sólidos por meio do Consórcio Municipal de Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Limoeiro;

XI - melhoria do lixão existente até que seja viabilizada a efetivação do Consórcio;

XII - restrição à queima de resíduos sólidos;

XIII - implantação de coleta seletiva e de eletrônicos ;

XIV - apoio à organização da atividade dos catadores de resíduos recicláveis;

XV - manutenção de frota adequada de coleta e transporte regular dos resíduos sólidos ao destino final.

TÍTULO III – DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 13 O ordenamento territorial do Município está expresso neste Plano Diretor por meio do Zoneamento, das Áreas Especiais e do Sistema Viário, disposições que são complementadas pelas normas de parcelamento, ocupação e uso do solo.

Art. 14 Os conceitos necessários ao entendimento do ordenamento territorial instituído estão contidos no Glossário constante do Anexo 11 desta Lei.

CAPÍTULO II – DO ZONEAMENTO

Art. 15 O território do Município fica subdividido em:

I - Zona Urbana, abrangendo as áreas internas ao Perímetro Urbano;

II - Zona Rural, abrangendo as áreas externas ao Perímetro Urbano.

§1º A Zona Urbana é a porção do território municipal destinada prioritariamente à ocupação e ao uso do solo urbano.

§2º A Zona Rural é a porção do território municipal destinada, prioritariamente, à exploração de atividades agrícolas, silvicultura, pecuária, agroindústrias e atividades de recreação e lazer, conforme este Plano Diretor e demais leis urbanísticas.

§3º São permitidos na Zona Rural, além das atividades referidas no parágrafo anterior:

I - o parcelamento do solo para fins rurais, observado o módulo rural definido legalmente para o Município e demais exigências de legislação pertinente;

II - empreendimentos econômicos de caráter urbano, respeitadas todas as disposições legais, desde que não resultem em impacto negativo aos atributos ambientais e à atratividade para turismo e lazer inerentes à área.

§4º Não são permitidos na Zona Rural:

I - o parcelamento do solo para fins urbanos;

II - o uso residencial com mais de duas unidades por lote;

III - a constituição de condomínio imobiliário com fração ideal menor que o módulo rural legalmente definido para o Município.

Art. 16 A delimitação das zonas Urbana e Rural está representada no Mapa constante do Anexo 1 desta Lei.

§1º O Perímetro Urbano está descrito no Anexo 10 desta Lei.

§2º O Perímetro Urbano somente poderá ser alterado quando da revisão deste Plano Diretor.

Art. 17 A Zona Urbana fica subdividida, em decorrência das diretrizes territoriais contidas neste Plano Diretor, em:

I - Zona de Usos Diversificados (ZUD);

II - Zona de Usos Econômicos (ZUE);

III - Zona de Expansão Urbana (ZEU).

§1º A ZUD é o conjunto das áreas internas ao Perímetro Urbano, destinadas à instalação de usos múltiplos residenciais e não residenciais, segundo critério de compatibilidade.

§2º A ZUE é o conjunto das áreas urbanizadas internas ao Perímetro Urbano, destinadas, prioritariamente, ao desenvolvimento de indústrias e atividades não conviventes com o uso residencial por serem potencialmente geradoras de poluição ambiental e volume significativo de tráfego de cargas.

§3º A ZEU é o conjunto de áreas não urbanizadas internas ao Perímetro Urbano e propícias ao parcelamento, à ocupação e ao uso do solo, que não estejam situadas em ZUD ou ZUE.

Art. 18 Ao ser parcelado, o terreno situado na ZEU receberá novo zoneamento, que poderá ser ZUD ou ZUE, a ser definido pela Prefeitura por meio do decreto que confirma a aprovação do parcelamento.

Art. 19 Os critérios e parâmetros urbanísticos básicos que caracterizam as zonas integrantes da Zona Urbana são os constantes do Anexo 4 desta Lei.

Parágrafo único. Nos terrenos situados na ZUE é vedado o uso residencial bem como as atividades de educação e saúde.

Art. 20 A Zona Rural fica subdividida, em função de potenciais de uso do solo, em:

- I - Zona Rural 1 (ZR 1);
- II - Zona Rural 2 (ZR 2);
- III - Zona Rural 3 (ZR 3).

§1º A ZR 1 é o conjunto das áreas contíguas pertencentes à Zona Rural destinadas preferencialmente à agricultura familiar de caráter sazonal, fora da faixa de APP, onde se deve inibir agricultura de grande porte.

§2º A ZR 2 é o conjunto das áreas contíguas pertencentes à Zona Rural com prioridade para recuperação ambiental por meio de revegetação ou reativação das áreas de cultivo de agricultura familiar.

§3º A ZR 3 é o conjunto das áreas contíguas pertencentes à Zona Rural constituída pela Chapada do Apodi, destinadas preferencialmente a agricultura de grande porte e agricultura familiar, apoiadas por projetos de irrigação, e passíveis de exploração mineral e seu processamento.

Art. 21 A delimitação das zonas integrantes da Zona Rural e da Zona Urbana está representada nos mapas constantes, respectivamente, dos Anexos 2 e 3 desta Lei.

Art. 22 A alteração do Zoneamento somente poderá ocorrer mediante lei de revisão deste Plano Diretor.

CAPÍTULO III – DAS ÁREAS ESPECIAIS

Seção I

Disposições gerais

Art. 23 Em complementação ao Zoneamento municipal ficam estabelecidas as seguintes categorias de Áreas Especiais, que, por suas características específicas, demandam políticas de intervenção e parâmetros urbanísticos diferenciados, os quais prevalecem sobre os do Zoneamento:

- I - Área Central (AC)
- II - Área de interesse Ambiental (AIA);
- III - Área de Interesse Social (AIS);
- IV - Área de Interesse Turístico (AIT);
- V – Área de Interesse Cultural (AIC).

§1º As áreas especiais instituídas estão delimitadas nos mapas dos Anexos 2 e 3 desta Lei.

§2º A alteração de limites de Áreas Especiais existentes bem como a delimitação de novas Áreas Especiais poderão ser feitas por leis específicas.

§3º Para terrenos pertencentes a Áreas Especiais superpostas prevalecerão os parâmetros urbanísticos mais restritivos.

Seção II

Da Área Central (AC)

Art. 24 A Área Central (AC) compreende a área identificada e vivenciada como centro urbano, detentora de centralidade conferida pela concentração de atividades e configuração do sistema viário.

Art. 25 A AC é prevista como área especial com o objetivo de preservação da ambiência e da paisagem construída e manutenção da vitalidade do centro como lugar do encontro e das trocas, mediante:

I - privilégio ao pedestre, incluindo a melhoria das condições de circulação por meio do tratamento de calçadas e regulamentação de sua utilização;

II - manutenção da diversificação de atividades, de modo a manter e fortalecer a atratividade da área como centro urbano, assegurada sua qualidade ambiental;

III - impedimento de instalação de atividades atradoras de tráfego pesado ou de grande número de veículos, potencialmente poluidoras ou incompatíveis com a ambiência desejada;

IV - ordenamento da circulação de veículos, com restrições ao tráfego de passagem e de caminhões de grande porte;

V - regulamentação do estacionamento e das operações de carga e descarga;

VI - valorização dos bens que compõem o patrimônio histórico-cultural, incluindo inibição à sua substituição;

VII - valorização dos espaços públicos, incluindo o tratamento urbanístico e paisagístico das praças existentes.

Parágrafo único. Deverá ser elaborado e implementado pelo Poder Público municipal um Plano Urbanístico para a AC, integrando as diretrizes e ações previstas neste artigo.

Art. 26 Os terrenos situados na AC estarão sujeitos, dentre outros, aos seguintes instrumentos:

- I - Direito de Preempção;
- II - Operação Urbana Consorciada.

Seção III **Da Área de Interesse Ambiental (AIA)**

Art. 27 Áreas de Interesse Ambiental (AIA) são aquelas que oferecem riscos e atributos ambientais, concentrando Áreas de Preservação Permanente e áreas inundáveis.

§1º As AIA ora instituídas estão delimitadas nos Anexos 2 e 3 desta Lei.

§2º A delimitação das AIA apresentadas nos Anexos 2 e 3 desta Lei poderá ser alterada por Decreto Municipal quando da definição mais precisa das áreas inundáveis nelas contidas com base em estudos futuros, mediante anuência da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor, criada por esta Lei.

§3º Outras áreas poderão ser delimitadas como AIA por lei municipal.

Art. 28 É vedada a edificação de terrenos situados na AIA.

Art. 29 Na AIA são admitidas somente as seguintes atividades, independentemente do Grupo em que se enquadrem:

I - atividades de pesquisa e educação ambiental, compreendendo empreendimentos realizados por períodos de tempo limitados e em instalações ou territórios específicos, a saber: educação ambiental, manejo sustentável de espécies nativas, pesquisa científica sobre biodiversidade;

II - atividades de manejo sustentável, sujeitas à aceitação do órgão ambiental competente, devidamente licenciadas e sujeitas a diretrizes ambientais, realizadas no meio rural ou ligadas às atividades rurais, a saber: agroindústria, agricultura, aproveitamento de produtos florestais não madeireiros, atividades agro-florestais,

beneficiamento de madeira de reflorestamento, piscicultura e aquicultura, apicultura e silvicultura;

III - atividades cujo desenvolvimento se relaciona à conservação de condições ambientais específicas, viabilizando também o seu aproveitamento econômico e favorecendo o bem-estar e a qualidade de vida, a saber: ecoturismo, excursionismo, lazer contemplativo, pesca esportiva nos lagos, lagoas, represas e cursos d'água existentes;

IV - atividades de Agricultura Urbana;

V - outras atividades coerentes com os objetivos definidos para as áreas de preservação ambiental, a critério dos órgãos competentes.

Art. 30 Os terrenos situados na AIA estarão sujeitos, dentre outros, aos seguintes instrumentos:

I - Direito de Preempção;

II - Operação Urbana Consorciada;

III - IPTU Reduzido.

Seção IV

Da Área de Interesse Social (AIS)

Art. 31 As Áreas de Interesse Social (AIS) correspondem às áreas urbanas predominantemente ocupadas por população de baixa renda onde haja interesse público em promover a regularização fundiária integrada à recuperação físico-ambiental e/ou a construção de novas moradias de interesse social em porções das AIS ainda não ocupadas.

Art. 32 São objetivos da AIS:

I - adequar a propriedade do solo à sua função social;

II - integrar à cidade os assentamentos precários de interesse social, promovendo sua regularização fundiária e urbanização, propiciando a recuperação

física e ambiental de áreas degradadas, a oferta de equipamentos e espaços públicos;

III - evitar a expulsão indireta dos seus moradores, mediante a utilização de instrumentos jurídicos e urbanísticos próprios;

IV - promover a construção de novas moradias de interesse social.

Art. 33 Na AIS os lotes deverão atender aos seguintes parâmetros:

I - área mínima: 90,00m² (noventa metros quadrados);

II - frente mínima: 5,00m (cinco metros).

§1º Nos processos de regularização fundiária de interesse social na AIS os lotes com área inferior aos limites definidos no *caput* deste artigo deverão ser objeto de aprovação pelo Município mediante parecer técnico fundamentado, assinado por profissional habilitado, que ateste as condições básicas de habitabilidade e justifique a necessidade de aprovação dos referidos lotes.

§2º Os lotes resultantes dos processos de regularização fundiária de interesse social na AIS não poderão ser objeto de remembramento.

Art. 34 Somente serão admitidos nas AIS usos não residenciais compatíveis com o uso residencial.

Art. 35 Os terrenos situados na AIS estarão sujeitos, dentre outros, aos seguintes instrumentos:

I - Direito de Preempção;

II - Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios / IPTU Progressivo no Tempo / Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Pública;

III - Operação Urbana Consorciada.

Seção V

Das Áreas de Interesse Turístico (AIT)

Art. 36 Áreas de Interesse Turístico (AIT) são áreas com atributos notáveis dos pontos de vista ambiental e paisagístico que lhes conferem potencial turístico.

Parágrafo único. No Município são Áreas de Interesse Turístico:

- I - a região da Serra do Pereiro;
- II - a Barragem de Santana.

Art. 37 Na AIT deve ser estimulada a instalação de atividades compatíveis com a função prevista para esta área, tais como:

- I - comércio varejista de artigos recreativos, artigos e equipamentos esportivos;
- II - bares, lanchonetes, restaurantes e similares e outros serviços de alimentação;
- III - serviços de alojamento;
- IV - serviços de diversão e esportes;
- V - ensino de esportes, música, artes e cultura;
- VI - atividades de atenção à saúde humana;
- VII - serviços pessoais;
- VIII - manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos e ópticos;
- IX - manutenção e reparação em veículos automotores, partes e peças;
- X - serviços de uso coletivo.

Parágrafo único. A instalação de serviços e atrações turísticas deve ser estimulada por meio de instrumentos de política urbana e tributários.

Seção VIII

Da Área Especial de Interesse Cultural (AIC)

Art. 38 As Áreas de Especial Interesse Cultural (AIC) compreendem aquelas voltadas para a preservação e a valorização de conjuntos de referência histórico cultural resultantes da presença de traçados e tipologias urbanísticas, arquitetônicas e paisagísticas que configuram a identidade do lugar.

Art. 39 Fica delimitada como AIC a área do entorno da Igreja Matriz, que compreende um conjunto de edificações de tipologia tradicional preservadas, bem como a área que compreende a torre do Relógio da Hora, o Mercado Municipal, a Igreja de Santo Antônio, a Casa Episcopal e a Câmara Municipal.

Art. 40 A aprovação de qualquer empreendimento de construção ou reforma em terreno localizado em AIC estará condicionada a parecer favorável do Conselho da Cidade.

Art. 41 Os terrenos situados na AIC devem ter no máximo dois pavimentos.

Parágrafo único. Estão dispensados de atender o disposto no *caput* deste artigo os casos de edificações com mais de dois pavimentos existentes na AIC até a homologação desta Lei.

Art. 42 Os terrenos situados na Área Especial de Interesse Cultural estarão sujeitos, dentre outros, aos seguintes instrumentos:

I - Direito de Preempção;

II - Operação Urbana Consorciada;

III - IPTU Reduzido diante da preservação comprovada do imóvel, de acordo com regulamentação no âmbito da legislação tributária, como mecanismo de estímulo à preservação e conservação das edificações tombadas na AIC, tombadas ou não.

CAPÍTULO IV – DO SISTEMA VIÁRIO

Art. 43 A hierarquia viária do Município contém as seguintes classes de vias:

I - Vias Arteriais Regionais: são aquelas que conectam as áreas urbanizadas entre si;

II - Vias Arteriais Urbanas: são aquelas de distribuição do fluxo na malha viária urbana, conectando as diversas regiões da cidade, sendo caracterizadas pela presença de intersecções em nível, geralmente controladas por semáforo ou

rotatória; nelas, passam os corredores de transporte coletivo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias coletoras e locais;

III - Vias Coletoras: são as vias que articulam conectam as Vias Arteriais às vias locais;

IV - Vias Locais: são as de acesso pontual, de interesse limitado aos moradores ou de interesses específicos e caracterizadas por interseções em nível não preferencial;

V - Vias de Pedestre: vias destinadas ao tráfego prioritário de pedestres e ciclistas, sendo admitida a presença de veículos motorizados para o acesso local;

VI - Vias Vicinais: são as estradas municipais, geralmente em ambiente rural e sujeitas a intersecções em nível.

Art. 44 A Classificação Viária do Município está representada no Mapa de Zoneamento Urbano, Áreas Especiais e Classificação Viária constante do Anexo 3 desta Lei.

TÍTULO IV – DAS NORMAS DE PARCELAMENTO, OCUPAÇÃO E USO DO SOLO

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 45 O parcelamento do solo, a execução, reforma ou ampliação de edificação e o exercício de atividades no Município somente podem ser iniciados ou efetuados mediante concordância da Prefeitura por meio da concessão de licenças e com integral cumprimento desta Lei e das demais normas aplicáveis.

§1º Os procedimentos e instrumentos para aplicação das normas de parcelamento, ocupação e uso do solo para fins de obtenção de licenças pelos interessados estão contidos no Anexo 8 desta Lei.

§2º Os procedimentos e instrumentos para aplicação das penalidades pelo cometimento de infrações às normas de parcelamento, ocupação e uso do solo estão contidos no Capítulo V do Título IV desta Lei.

Art. 46 Os conceitos necessários ao entendimento das normas de parcelamento, ocupação e uso do solo estão contidos no Glossário constante do Anexo 11 desta Lei.

CAPÍTULO II – DAS NORMAS DE PARCELAMENTO DO SOLO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 47 O parcelamento do solo para fins urbanos é permitido dentro do perímetro urbano do Município, desde que, cumulativamente, a gleba a ser parcelada atenda aos seguintes quesitos:

- I - esteja registrada no Cartório de Registro de Imóveis e tenha matrícula individualizada;
- II - tenha acesso por via pública oficial existente.

Art. 48 O parcelamento do solo para fins urbanos pode ser feito por loteamento ou desmembramento.

§1º Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação e logradouros públicos, bem como prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

§2º Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação com aproveitamento do sistema viário existente, que não implique, necessariamente, a abertura de novas vias e logradouros públicos nem prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.

Art. 49 Não é permitido o parcelamento do solo para fins urbanos:

- I - em terrenos onde o parcelamento do solo é vedado por legislação estadual ou federal, em especial a Lei Federal 6.766/1979 e suas alterações;
- II - em terrenos situados na Zona Rural.

Parágrafo único. Para o parcelamento do solo em terrenos predominantemente acima de 30% (trinta por cento) de declividade é exigido laudo geotécnico elaborado por profissional habilitado, atestando, claramente, ser viável a ocupação no local, devendo ser acompanhado do registro no conselho profissional pertinente.

Art. 50 O projeto de parcelamento do solo para fins urbanos deve atender aos critérios referidos no presente Capítulo e às normas específicas para Zonas e Áreas Especiais.

Art. 51 As áreas *non aedificandi* podem ser incorporadas ao lote, desde que seja garantida uma área passível de ocupação correspondente ao lote mínimo exigido.

Seção II

Do Loteamento para Fins Urbanos

Art. 52 Quando o terreno a ser parcelado tiver área superior a 20.000,00m² (vinte mil metros quadrados) é obrigatória a transferência ao Município, além das áreas destinadas ao sistema de circulação, de:

I - área correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) da área total do loteamento, para instalação de equipamentos urbanos e comunitários e espaços livres de uso público, excluindo canteiros centrais ao longo das vias, rotatórias e áreas nas interseções viárias;

II - área correspondente a, no mínimo, 5% (cinco por cento) da área total do loteamento, para implantação de empreendimentos de produção habitacional de interesse social, que no ato da aprovação do parcelamento será classificada como AIS.

Art. 53 O sistema viário do loteamento deve ser projetado em conformidade com os parâmetros definidos no Anexo 5 desta Lei, bem como deverá integrar-se ao sistema viário municipal, articulando-se com as vias oficiais adjacentes.

Art. 54 A via veicular deve ser interceptada por outra via veicular no mínimo a cada 200,00m (duzentos metros).

Art. 55 As Vias de Pedestre devem ter largura mínima de 3,00m (três metros) e extensão máxima de 200,00m (duzentos metros).

Art. 56 As calçadas devem ter, no mínimo, de acordo com o Anexo 5 desta Lei:

I - 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de largura para Vias Arteriais Regionais e Vias Arteriais Urbanas;

II - 2,00m (dois metros) de largura para Vias Coletoras e Vias Locais.

Parágrafo único. Nas Vias de Pedestre não é exigida a construção de calçadas.

Art. 57 Nos loteamentos com área acima de 20.000m² (vinte mil metros quadrados) o órgão municipal competente deverá avaliar a necessidade de implantação de ciclovia e indicar diretrizes para sua localização e articulação com o sistema existente ou projetado.

Art. 58 Ficam sujeitos a licenciamento urbanístico pela Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor os loteamentos com área superior a 100.000,00m² (cem mil metros quadrados).

Art. 59 O empreendedor é responsável pela urbanização do loteamento conforme o previsto no projeto aprovado, sendo obrigatório, no mínimo:

I - demarcação de todos os lotes, inclusive daqueles destinados a equipamentos urbanos e comunitários, espaços livres de uso público e empreendimentos de produção habitacional de interesse social, quando for o caso;

II - implantação da infraestrutura urbana básica constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação;

III - implantação de obras e medidas complementares relativas a:

- a) estabilização de encostas, se necessário;
- b) arborização dos logradouros públicos;
- c) fechamento das áreas públicas transferidas ao Município destinadas a equipamentos, espaços livres de uso público e empreendimentos de produção habitacional de interesse social, quando for o caso; e

IV - manutenção da infraestrutura básica e das áreas destinadas a equipamentos urbanos e comunitários, espaços livres de uso público e empreendimentos de produção habitacional de interesse social, quando for o caso, até a liberação total do parcelamento pela Prefeitura quando da finalização das obras previstas.

Art. 60 No prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da publicação do decreto de aprovação do loteamento, deverá o proprietário dar início ao processo de registro do mesmo em Cartório de Registro de Imóveis, de acordo com o previsto na Lei Federal 6.766/1979 e suas alterações, sob pena de caducidade da aprovação.

Seção III

Do Desmembramento para Fins Urbanos

Art. 61 Os desmembramentos para fins urbanos estão sujeitos ao cumprimento do disposto nas Seções I e II deste Capítulo, no que couber.

Art. 62 É vedado o desmembramento de terreno superior a 10.000,00m² (dez mil metros quadrados).

§1º A maior testada do terreno a ser desmembrado não pode ultrapassar 200,00m (duzentos metros).

§2º Quando a soma das testadas de dois terrenos desmembrados contíguos ultrapassar 200,00m (duzentos metros) é obrigatório observar um intervalo de 16,00m (dezesesseis metros) entre um e outro para fins de futura implantação de via.

§3º O parcelamento de terreno superior a 10.000,00m² (dez mil metros quadrados) é admitido somente através de loteamento.

Art. 63 No prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da publicação do decreto de aprovação do desmembramento, deverá o proprietário dar início ao processo de registro do mesmo em Cartório de Registro de Imóveis, de acordo com o previsto na Lei Federal 6.766/1979 e suas alterações, sob pena de caducidade da aprovação.

Seção IV

Do Desdobro e Remembramento de Lotes Urbanos

Art. 64 Para efeito desta Lei, considera-se:

I - desdobro o fracionamento de lote resultante de parcelamento registrado no Cartório de Registro de Imóveis, sem abertura de novas vias nem prolongamento das vias já existentes;

II - remembramento a união de dois ou mais lotes para formação de um único lote em parcelamento registrado no Cartório de Registro de Imóveis, sem abertura de novas vias nem o prolongamento das vias já existentes, desde que garantida a frente dos lotes resultantes para via pública.

Art. 65 O lote resultante de desdobro ou desmembramento deve atender aos critérios definidos nesta Lei.

Art. 66 No prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da publicação do decreto de aprovação do desdobro ou do remembramento, deverá o proprietário dar início ao processo de registro do mesmo em Cartório de Registro de Imóveis, sob pena de caducidade da aprovação.

CAPÍTULO III – DAS NORMAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 67 No Município é permitida a construção em terreno que, cumulativamente, atenda aos seguintes quesitos:

I - corresponda a lote ou conjunto de lotes integrante de parcelamento registrado no Cartório de Registro de Imóveis ou de gleba situada na Zona Urbana que tenha no máximo 10.000,00m² (dez mil metros quadrados) e cuja face de maior dimensão não ultrapasse 200,00m (duzentos metros);

II - não esteja situado em área *non aedificandi* ou de preservação permanente, nos termos da legislação federal, estadual e municipal;

III - tenha projeto de edificação aprovado pela Prefeitura e o respectivo Alvará.

§1º Não se aplica a exigência do inciso I à construção de edificação na Zona Rural.

§2º A ocupação de terreno na Zona Urbana com área superior a 10.000,00m² (dez mil metros quadrados) é admitida somente após seu parcelamento.

Art. 68 São áreas *non aedificandi*, além daquelas definidas por legislação federal e estadual:

I - as áreas destinadas a ou ocupadas por equipamentos públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, sistemas de drenagem pluvial, energia elétrica, rede telefônica e gás canalizado e oleoduto;

II - as áreas delimitadas por alças de interseções viárias em nível ou em desnível.

Art. 69 Nenhum elemento construtivo poderá ser implantado de forma a ultrapassar os limites do terreno a ser edificado, ocupar ou estar em balanço sobre a calçada ou qualquer área *non aedificandi*.

Art. 70 A distância mínima permitida entre edificações construídas no mesmo terreno é de 3,00m (três metros).

Art. 71 Ficam sujeitos ao licenciamento urbanístico pela Comissão Técnica de Acompanhamento do Plano Diretor os seguintes empreendimentos:

I - os edifícios não residenciais com área edificada superior a 5.000m² (cinco mil metros quadrados) ou com mais de 400 (quatrocentas) vagas de estacionamento;

II - os empreendimentos destinados a uso residencial que tenham mais de 100 (cem) unidades;

III - os empreendimentos destinados a uso misto que se enquadre nas condições dispostas nos incisos I e/ou II.

§1º O licenciamento urbanístico está condicionado à aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) pela Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor, por meio de emissão de parecer favorável.

§2º O conteúdo do EIV está indicado nesta Lei, no Capítulo VI do Título VII - Dos Instrumentos de Implementação do Plano Diretor.

Seção II

Dos Parâmetros de Ocupação do Solo

Art. 72 Os parâmetros urbanísticos aos quais estão submetidas as edificações no Município estão definidos nesta Seção e no Anexo 4 desta Lei.

Parágrafo único. Parâmetros diferentes dos dispostos no Anexo 4 desta Lei poderão ser estabelecidos para Áreas Especiais por leis específicas de regulamentação.

Subseção I

Do Coeficiente de Aproveitamento

Art. 73 O valor do Coeficiente de Aproveitamento Máximo atribuído a cada terreno varia de acordo com a Zona e Área Especial em que o terreno se localiza e com a área do mesmo, na forma do Anexo 4 desta Lei.

Parágrafo único. A aplicação do Coeficiente de Aproveitamento resultará na área total máxima que pode ser edificada no terreno.

Subseção II

Do Número Máximo de Pavimentos

Art. 74 O número máximo de pavimentos das edificações no Município varia de acordo com a Zona e Área Especial em que o terreno se localiza e com a área do mesmo, na forma do Anexo 4 desta Lei.

Parágrafo único. Para efeito deste artigo:

- I - o subsolo não será computado no número de pavimentos;
- II - o pilotis será computado no número de pavimentos.

Subseção III

Do Afastamento Frontal

Art. 75 O afastamento da edificação em relação à testada do terreno, aqui denominado afastamento frontal, é de no mínimo 3 m (três metros) na ZUD e 5 m (cinco metros) na ZUE.

Parágrafo único. Na ZUD é admitido o afastamento nulo nas seguintes situações:

- I - quando a altura da fachada no alinhamento for de até 7 m (sete metros);
- II - para o segundo pavimento em diante, ainda que a altura da fachada no alinhamento ultrapasse 7 m (sete metros), desde que o primeiro pavimento:
 - d) obedeça ao afastamento frontal mínimo de 3 m (três metros) dando continuidade ao passeio;
 - e) tenha pé direito mínimo de 3,5 m (três metros e cinquenta centímetros).

Subseção IV

Dos Afastamentos Laterais Mínimos, da Altura Máxima na Divisa Lateral e da Extensão Máxima da Parede na Divisa Lateral

Art. 76 Os afastamentos mínimos da edificação em relação à divisa lateral do terreno variam em função do número de pavimentos, observando-se os seguintes critérios:

- I - no caso de terreno situado na ZUD o afastamento mínimo é de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) ou nulo;
- II - no caso de terreno situado na ZUE, o afastamento mínimo é de 3m (três metros) ou nulo.

Parágrafo único. Somente podem avançar sobre o afastamento lateral mínimo beirais, saliências, ressaltos de vigas, pilares e jardineiras.

Art. 77 Para utilização do afastamento lateral nulo em terreno situado na ZUD devem ser observados os seguintes critérios:

- I - a altura máxima da edificação na divisa lateral é de 9,00 m (nove metros), incluindo a cobertura;
- II - a extensão máxima da soma dos segmentos de edificação que tocam cada divisa lateral do terreno não pode ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do comprimento da respectiva divisa.

Parágrafo único. A altura máxima da edificação na divisa é medida a partir do ponto médio do terreno natural na respectiva divisa.

Subseção V

Dos Afastamentos de Fundo Mínimos

Art. 78 Os afastamentos mínimos da edificação em relação à divisa de fundo são de 3 m (três metros) na ZUD e 5 m (cinco metros) na ZUE.

Parágrafo único. Somente podem avançar sobre o afastamento de fundo mínimo beirais, saliências, ressaltos de vigas, pilares e jardineiras.

Subseção VI

Da Taxa Mínima de Área Vegetada

Art. 79 Taxa Mínima de Área Vegetada é a relação entre a área do terreno destinada obrigatoriamente à implantação e/ou manutenção de vegetação e a área total do mesmo, de modo a contribuir para o equilíbrio climático e melhoria do ambiente e da paisagem urbana.

Art. 80 É exigida a aplicação da Taxa Mínima de Área Vegetada de 15% (quinze por cento) em terrenos com área superior a 1.000m² (mil metros quadrados) situados na ZUE ou na ZUD.

Subseção VII

Das Vagas de Estacionamento de Veículos nas Edificações

Art. 81 As edificações devem dispor de vagas de estacionamento e acomodação de veículos e, quando for o caso: faixas de acumulação de veículos, áreas para carga e descarga e área de embarque e desembarque de passageiros, nas proporções mínimas estabelecidas no Anexo 6 desta Lei.

Parágrafo único. Não se aplicam as exigências do *caput* deste artigo à edificação destinada a residência unifamiliar.

Art. 82 As dimensões mínimas das vagas de estacionamento são:

I - para veículo de passeio ou utilitário, largura mínima de 2,30m (dois metros e trinta centímetros) e comprimento mínimo de 4,50m (quatro metros e cinquenta centímetros);

III - para veículo na função de carga e descarga, largura mínima de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros) e comprimento mínimo de 12,00 (doze metros);

II - para moto, comprimento mínimo de 1,80m (um metro e oitenta centímetros).

Art. 83 O corredor de circulação dos veículos deve ter largura mínima de 3,00m (três metros), 3,50m (três metros e cinquenta centímetros) ou 5,00m (cinco metros), quando as vagas de estacionamento formarem, em relação ao mesmo, ângulos de 30° (trinta graus), 45° (quarenta e cinco graus) ou 90° (noventa graus) respectivamente.

CAPÍTULO IV – DAS NORMAS DE USO DO SOLO

Seção I

Disposições gerais

Art. 84 São as seguintes as categorias de usos:

I - Residencial

II - Não Residencial

Parágrafo único. A coexistência dos usos residencial e não residencial no terreno ou edificação configura o Uso Misto.

Art. 85 O uso residencial comporta as subcategorias:

I - Residencial Unifamiliar;

II - Residencial Multifamiliar, podendo ser:

a) Residencial Multifamiliar Horizontal;

b) Residencial Multifamiliar Vertical.

Art. 86 O uso não residencial urbano é constituído por atividades das subcategorias:

- I - Comércio Varejista;
- II - Comércio Atacadista;
- III - Serviços;
- IV - Serviços de Uso Coletivo;
- V - Indústrias;
- VI - Agricultura Urbana.

Art. 87 A instalação e o funcionamento das atividades urbanas ficam condicionados à adoção de medidas que minimizem suas potenciais repercussões negativas.

Art. 88 As repercussões negativas e as medidas mitigadoras de impactos relativas às atividades urbanas estão apresentadas no quadro abaixo e no Anexo 7 desta Lei.

REPERCUSSÕES NEGATIVAS DAS ATIVIDADES E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

| Repercussões negativas | Medidas mitigadoras das repercussões negativas |
|--|--|
| 1 – atração de alto número de veículos leves | A – implantação de alternativa de estacionamento e controle de acesso de veículo a edificação |
| 2 – atração de alto número de veículos pesados | B – realização de medidas para viabilizar a carga e a descarga |
| 3 – atração de alto número de pessoas | C – realização de medidas para viabilizar embarque e desembarque |
| 4 – geração de risco de segurança | D – realização de medidas para prevenção e combate a incêndio, comprovada mediante apresentação de laudo elaborado por profissional habilitado, relativo às condições de segurança, prevenção e combate a incêndio |
| 5 – geração de efluentes atmosféricos | E – adoção de processo de umidificação F – adoção de sistema de controle de efluentes atmosféricos |
| 6 – geração de efluentes líquidos especiais | G – adoção de sistema de tratamento dos efluentes líquidos especiais resultantes do processo produtivo da atividade |
| 7 – geração de resíduos sólidos especiais e de saúde | H – adoção de procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica |

| Repercussões negativas | Medidas mitigadoras das repercussões negativas |
|---|--|
| 8 – geração de radiações ionizantes ou não ionizantes | I – realização de medidas de controle dos níveis de emissões radiométricas, comprovado por laudo elaborado por profissional habilitado em medicina nuclear, radioterapia e aplicações industriais, acompanhado, no caso de atividade com fontes de radiação ionizante, da respectiva autorização emitida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN); |
| 9 – geração de ruídos e vibrações | J – implantação de medidas de controle de ruído e atenuação da vibração, tais como proteção ou isolamento acústico e de vibração, confinamento ou realocização de equipamentos e operações ruidosas, observadas as normas legais de construção, iluminação e ventilação |

§1º A análise específica da atividade poderá indicar a necessidade de medidas mitigadoras adicionais ou a dispensa de medidas que se mostrem desnecessárias.

§2º Sempre que necessário, poderá ser exigida adequação da calçada para acesso à atividade e, quando houver interferência significativa na circulação de veículos ou pedestres, poderá ser exigida implantação de sinalização ou equipamentos de controle do tráfego.

§3º Bares, restaurantes e similares, hipermercados e supermercados, açougues e peixarias ficam sujeitos a licenciamento especial para funcionamento, devendo apresentar projeto de instalação de acordo com as normas vigentes da vigilância sanitária e normas ambientais.

Seção II

Da Classificação dos Usos Urbanos

Art. 89 Com base no potencial de geração de incômodos atribuído a cada atividade, os usos não residenciais urbanos são enquadrados em um dos seguintes grupos:

I - Grupo I, compreendendo atividades compatíveis com o uso residencial, sem potencial de geração de repercussões negativas ou com potencial de geração de incômodos de relevância pouco significativa, sendo consideradas usos conviventes sem restrição de localização;

II - Grupo II, compreendendo atividades que têm potencial de geração de impactos ambientais ou incômodos de média relevância e maior atração de veículos

e pessoas, sendo consideradas usos conviventes sem restrição de localização e com condições de instalação em áreas predominantemente residenciais;

III - Grupo III, compreendendo atividades potencialmente causadoras de repercussões negativas de alto grau, impacto nocivo à vizinhança e/ou ao sistema viário, ou que geram riscos à saúde ou ao conforto da população, sendo considerados incompatíveis com o uso residencial.

Art. 90 A classificação das atividades urbanas nos Grupos de Uso é apresentada no Anexo 7 desta Lei.

Parágrafo único. Para efeito da aplicação do disposto no Anexo 7 desta Lei, considera-se área da atividade ou área útil a área edificada ocupada pela mesma, acrescida dos espaços descobertos envolvidos no seu exercício.

Art. 91 As atividades não listadas no Anexo 7 desta Lei devem ser classificadas pela Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor para efeito de localização, devendo ainda ser definidas medidas mitigadoras para eventuais repercussões no meio urbano, identificadas de acordo com critérios definidos no artigo 88.

Seção III

Da Localização e Condições de Instalação dos Usos Urbanos

Art. 92 A localização e as condições de instalação dos usos urbanos estão sintetizadas nos quadros apresentados a seguir.

LOCALIZAÇÃO ADMISSÍVEL DAS ATIVIDADES URBANAS SEGUNDO SUA CLASSIFICAÇÃO

| Classificação | Localização Admissível |
|---------------|---|
| Grupo I | Qualquer terreno situado na Zona Urbana ou na Zona Rural |
| Grupo II | |
| Grupo III | Zona de Usos Econômicos (ZUE); Terrenos lindeiros às rodovias municipais, estaduais e federais e às vias Av. Dom Aureliano Matos, R. Cel. Antônio Joaquim, R. Cel. Serafim Chaves (trecho entre Rs. Cel. Antônio Joaquim e Cel. Sinfrudo Chaves), R. Cônego Bessa, R. Sabino Roberto de Freitas e R. Raimundo Felipe |

| | |
|--|--|
| | Neto (trecho entre Av. Dom Aureliano Matos e R. Sabino Roberto de Freitas); ZEU, em terrenos lindeiros a vias arteriais implantadas pelo poder público; Zona Rural, nas ZR 2 e ZR 3. |
|--|--|

**ÓRGÃOS E INSTÂNCIAS ENVOLVIDOS NO LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES URBANAS,
 SEGUNDO SUA CLASSIFICAÇÃO**

| Classificação | Órgão municipal Responsável pelo Licenciamento de Atividades | Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor | Estado |
|---------------|--|---|---|
| Grupo I | Sempre | Participação obrigatória no caso de indústria, participação mediante emissão de Parecer | - |
| Grupo II | Sempre | Participação eventual a critério do órgão municipal de licenciamento de atividades | Participação eventual, a critério da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor |
| Grupo III | Sempre | - | Participação obrigatória no caso de atividades sujeitas a licenciamento ambiental |
| | | Participação obrigatória no caso de atividades sujeitas a licenciamento urbanístico / EIV | - |

**Subseção I
 Do Grupo I**

Art. 93 As atividades enquadradas no Grupo I são admitidas em todos os locais da Zona Urbana e da Zona Rural do Município, mediante processo expedito e simplificado junto ao órgão municipal responsável pelo licenciamento de atividades.

Parágrafo único. As indústrias enquadradas no Grupo I estarão sujeitas a análise e a diretrizes emitidas pela Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor, processo que poderá ou não resultar na indicação da necessidade de licenciamento ambiental.

Subseção II

Do Grupo II

Art. 94 É permitida a localização de atividades do Grupo II em qualquer local da Zona Urbana e da Zona Rural do Município, mediante processo de licenciamento junto ao órgão municipal responsável pelo licenciamento de atividades, que deverá indicar medidas mitigadoras de impactos a serem implantadas, conforme previsto no Anexo 7 desta Lei.

§1º No licenciamento da atividade do Grupo II o órgão competente da Prefeitura, quando julgar necessário, poderá enviar o processo à Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor para que se manifeste sobre a atividade, cuja instalação ficará condicionada a parecer favorável da referida Comissão.

§2º Todas as indústrias enquadradas nos Grupo II estarão sujeitas a licenciamento ambiental.

Subseção III

Do Grupo III

Art. 95 As atividades enquadradas no Grupo III serão permitidas somente:

- I - na Zona de Usos Econômicos (ZUE);
- II - em terrenos lindeiros a rodovias municipais, estaduais e federais;
- III - em terrenos lindeiros às vias Av. Dom Aureliano Matos, Rua Coronel Antônio Joaquim, Rua Coronel Serafim Chaves (trecho entre Ruas Coronel Antônio Joaquim e Coronel Sinfrudo Chaves), Rua Cônego Bessa, Rua Sabino Roberto de Freitas e Rua Raimundo Felipe Neto (trecho entre Av. Dom Aureliano Matos e Rua Sabino Roberto de Freitas);
- IV - em terrenos situados em ZEU que forem lindeiros a Vias Arteriais implantadas pelo Poder Público;
- V - na Zona Rural, nas ZR 2 e ZR 3.

Art. 96 A instalação e o funcionamento das atividades do Grupo III ficam sujeitos a:

I - licenciamento ambiental pelo Estado, quando exigido na legislação ambiental estadual ou federal;

II - licenciamento urbanístico pela Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor, nos casos em que, cumulativamente, o empreendimento:

a) não se enquadre no inciso I deste artigo;

b) implique repercussões preponderantemente urbanísticas tais como atração de fluxo de veículos, alteração de usos na vizinhança e valorização imobiliária, dentre outras.

§1º O licenciamento urbanístico está condicionado à aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) pela Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor, por meio de emissão de parecer favorável.

§2º O conteúdo do EIV está indicado nesta Lei, no Capítulo V do Título VI – Dos Instrumentos de Implementação do Plano Diretor.

Art. 97 Os serviços de uso coletivo de iniciativa do poder público que estejam enquadrados no Grupo III poderão localizar-se em locais diversos dos indicados no Artigo 95, sem prejuízo dos ritos de licenciamento previstos no Artigo 96 e desde que sejam implantadas todas as medidas necessárias à mitigação dos impactos potenciais.

Subseção IV

Disposições gerais

Art. 98 A instalação de atividade potencialmente geradora de impacto ao trânsito em área lindeira a via arterial somente será permitida nos casos em que seja resolvido o acesso à atividade, sem prejuízo à função da via.

Art. 99 Estabelecimentos de ensino fundamental e médio ficam vedadas em terrenos lindeiros a Vias Arteriais.

Art. 100 Ficam vedadas na Zona Urbana do Município as seguintes atividades:

- I - abatedouro de animais e frigoríficos, salvo quando ligadas à piscicultura;
- II - pocilgas, currais e demais estruturas destinadas à criação de animais para fins econômicos;
- III - atividades de prospecção e extração mineral;
- IV - produção de carvão vegetal.

Art. 101 Ficam vedadas nas Zonas Urbana e Rural do Município as atividades de extração de areia mecanizada e carcinicultura.

Art. 102 Fica vedado o uso residencial multifamiliar horizontal ou vertical em lote com frente para Via de Pedestre.

Seção IV

Dos Usos Não Conformes

Art. 103 Poderá permanecer no local, independentemente de vedação estabelecida por esta Lei, a atividade admitida nesse local por lei vigente à época de sua implantação e que atenda a uma das seguintes condições:

- I - possuir Alvará emitido em data anterior à da entrada em vigor desta Lei;
- II - ser desenvolvida por empresa regularmente constituída e comprovadamente instalada em data anterior à da entrada em vigor desta Lei;
- III - estar instalada em edificação construída especificamente para uso admitido à época de sua instalação.

Art. 104 A permanência do uso não conforme é condicionada à:

- I - mitigação dos impactos da atividade no meio ambiente e na vizinhança;
- II - adequação às normas ambientais, sanitárias, de posturas, de segurança e demais disposições aplicáveis.

Art. 105 A edificação na qual se exerça o direito de permanência de uso é passível de alteração e acréscimo da área utilizada pela atividade, dentro dos limites dos parâmetros urbanísticos fixados por esta Lei, mediante parecer prévio favorável da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor.

Parágrafo único. Os impactos da atividade gerados pela modificação devem ser mitigados.

Art. 106 A atividade que usufruir do direito de permanência poderá ser substituída por outra, desde que, cumulativamente:

I - seja da mesma natureza, a nova atividade;

II - esteja classificada no mesmo Grupo ou em Grupo inferior ao da atividade a ser substituída, conforme o Anexo 7 desta Lei.

CAPÍTULO V – DOS PROCESSOS REFERENTES À APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

Seção I

Disposições Gerais

Art. 107 As normas do processo administrativo de controle do parcelamento, da ocupação, do uso do solo, das obras e das atividades no Município de Limoeiro do Norte têm o objetivo de disciplinar a aplicação e o cumprimento das normas materiais deste Plano Diretor e dos demais instrumentos da legislação urbanística municipal.

Art. 108 O processo mencionado no art. 107 poderá ser de dois tipos:

I - processo de anuência;

II - processo de correção.

§1º O processo de anuência será iniciado pelo interessado e visará a obtenção da autorização, da permissão e da licença.

§2º O processo de correção será iniciado pela Prefeitura e visará identificar, impedir, corrigir e punir as infrações indicadas no Anexo 9 desta Lei.

§3º O contraditório e a ampla defesa estão assegurados na forma estabelecida nesta Lei.

Art. 109 A infração das normas mencionadas no Art. 107, poderá implicar sanções administrativas, sem prejuízo das sanções cíveis e penais.

Seção II

Do Processo de Anuência

Art. 110 O processo de anuência tem como finalidade a obtenção de autorização ou permissão para atividades no espaço público e também para obtenção de licença de parcelamento, ocupação e uso do espaço privado.

§1º Considera-se por espaço público os logradouros públicos.

§2º Entende-se por logradouro público o bem público de uso comum do povo, no qual seja permitida a permanência ou o trânsito livre, tal como praça e área de via composta por calçada, pista de rolamento, acostamento e, se existente, faixa de estacionamento, ilha e canteiro central e o espaço aéreo nele limitado.

§3º Considera-se o espaço privado todo aquele que não se enquadra no conceito de espaço público, notadamente as glebas rurais e urbanas e os lotes e quadras urbanizados.

§4º Considera-se autorização a anuência simples da Prefeitura, sem custo ao interessado, e que poderá ser revogada a qualquer tempo.

§5º Considera-se permissão a anuência contratual da Prefeitura, com ou sem custo ao interessado, e que deverá observar as regras aplicáveis aos contratos.

§6º Considera-se licença a anuência da Prefeitura baseada nos direitos dominiais sobre o imóvel, com ou sem custo ao interessado.

Art. 111 Todas comunicações serão feitas, obrigatoriamente, dentro do processo, mas o interessado poderá ser informado delas através de correspondência ou por telefone.

Subseção I

Do requerimento

Art. 112 O processo de anuência se inicia com o requerimento simples do interessado diretamente na Prefeitura, em local de fácil acesso e de fácil visualização dos cidadãos.

§1º O requerimento será protocolado pelo servidor responsável, que lhe atribuirá um número e entregará ao interessado um uma certidão.

§2º O requerimento deverá conter os seguintes dados para identificação do interessado e do objeto:

I - nome do interessado;

II - domicílio;

III - meios de contato;

IV - pedido especificando o tipo de anuência e as informações adicionais que auxiliem o servidor responsável a entender o que deseja o interessado.

§3º O requerimento poderá ser digitado ou manuscrito pelo interessado ou atermada pelo servidor responsável.

§4º O servidor responsável deverá ler o requerimento ao interessado no caso de tê-la atermado.

Art. 113 O servidor responsável deverá abrir o processo administrativo de anuência com número idêntico ao da certidão entregue ao interessado.

Subseção II

Da instrução do processo

Art. 114 O servidor responsável pela abertura do processo mencionado no Art. 113 ficará responsável por sua instrução.

Parágrafo único. Poderá ser designado servidor diverso como responsável pela instrução.

Art. 115 A instrução do processo será feita com a juntada dos documentos na ordem em que são expedidos pela Prefeitura ou protocolados pelo interessado, devendo constar a numeração e a rubrica do servidor responsável pela instrução.

Art. 116 Qualquer falha, incompletude ou desorganização no processo de anuência poderá ser solucionada a qualquer momento pelo servidor responsável pela instrução mediante a solicitação de informações, documentos ou complementações diversas a qualquer órgão da Prefeitura bem como ao interessado.

Parágrafo único. O interessado poderá interpor, mediante petição simples e justificada, pedido de esclarecimento sobre a solicitação a que se refere este artigo.

Subseção III

Das fases do processo de anuência

Art. 117 Após a abertura do processo de anuência, o mesmo se desenvolverá observando até quatro fases:

- I - fase de orientação;
- II - fase de obtenção de Alvará;
- III - fase de execução e confirmação.

§1º Na fase de orientação o interessado deverá ser informado de todas as fases do processo e deverá receber instruções claras e objetivas de como obter a anuência da Prefeitura.

§2º Na fase de obtenção do Alvará o interessado deverá informar, instruir o processo e cumprir com todos os requisitos necessários para a obtenção da anuência da Prefeitura.

§3º Na fase de execução e confirmação a Prefeitura:

- I - verifica se as condições impostas pelo Alvará foram cumpridas e se estão mantidas;
- II - nos casos cabíveis, conforme indicado no Anexo 8 desta Lei, haverá a confirmação definitiva da anuência com a baixa do Alvará.

Art. 118 Os procedimentos e instrumentos específicos do processo de anuência para obtenção de licença de parcelamento, ocupação e uso do espaço privado, também denominado licenciamento, estão definidos no Anexo 8 desta Lei.

Seção III

Dos Processos de Correção

Subseção I

Disposições Gerais

Art. 119 O processo de correção tem como finalidade identificar, impedir, corrigir e punir o dano à ordem urbana e ambiental.

§1º Considera-se dano à ordem urbana e ambiental o descumprimento das normas deste Plano Diretor.

§2º Para a finalidade do *caput* deste artigo, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

- I - multa;

II - revogação ou cassação;

III - demolição.

§3º As penalidades e o valor das multas estão estabelecidos no Anexo 9 desta Lei.

§4º A prática simultânea de duas ou mais infrações resultará na aplicação cumulativa das penalidades cabíveis.

Art. 120 Para garantir o êxito do processo de correção, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades cautelares, quando cabíveis, a qualquer tempo no processo até a sua baixa:

I - embargo;

II - interdição;

III - apreensão.

Subseção II

Da fiscalização

Art. 121 Os servidores responsáveis pela fiscalização deverão identificar as irregularidades ocorridas no território do Município nos termos deste Plano Diretor e demais instrumentos da legislação urbanística municipal.

Art. 122 Ao tomar ciência de uma possível irregularidade o fiscal deverá tomar as providências cabíveis para entender melhor a situação, podendo:

I - entrevistar cidadãos e autoridades municipais;

II - marcar reuniões dentro das repartições da Prefeitura e em horário comercial com os responsáveis pela irregularidade ou com servidor a fim de coletar informações e documentos;

III - exigir informações e dar vista de documentos de qualquer órgão da Prefeitura;

III - entrar em qualquer repartição da Prefeitura;

IV - tirar fotos e gravar vídeos.

Parágrafo único. A recusa de qualquer servidor ou autoridade da Prefeitura de conceder ao fiscal acesso a informações e documentos de caráter público que sejam importantes para a apuração da situação em questão configurará infração funcional grave.

Art. 123 A partir da investigação descrita no Art. 122, constatada a infração, o fiscal irá lavrar a Nota de Infração, na qual constará:

I - A data, a hora e a descrição detalhada da infração;

II - Os dispositivos violados;

III - O nome do Interessado, caso já tenha sido identificado;

- IV - As instruções para a regularização da infração;
- V - O prazo para o Interessado iniciar a regularização;
- VI - a penalidade cabível, podendo ser aplicadas mais de uma penalidade simultaneamente;
- VI - Assinatura do Interessado ou testemunha.

Art. 124 Nos casos em que a obra ou a atividade precisem cessar imediatamente o fiscal poderá aplicar antecipadamente as penalidades cautelares de interdição e apreensão, simultaneamente, fazendo constar essa condição na Nota de Infração.

§1º A Nota de Infração será levada em caráter de prioridade para a autoridade competente que revogará ou convalidará a aplicação da penalidade até no máximo o próximo dia útil.

§2º No caso do parágrafo anterior, se a autoridade competente não se manifestar até o final do expediente do dia seguinte à aplicação da penalidade cautelar, esta será considerada tacitamente revogada.

§3º O não cumprimento da penalidade cautelar caracterizará infração continuada, cabendo a aplicação de multas diárias no valor equivalente a 1/10 (um décimo) do valor da primeira multa, sem prejuízo das providências administrativas ou judiciais cabíveis.

§4º A persistência da irregularidade após 5 (cinco) dias úteis da ordem implicará multa equivalente a 5 (cinco) vezes o valor da primeira multa.

§5º Não caberá a multa do parágrafo anterior se o responsável pela infração estiver executando o trabalho necessário à correção da irregularidade.

Subseção III

Das penalidades

Art. 125 O embargo é a penalidade que determina a interrupção da obra ou atividade em caráter provisório, nos termos da decisão dada no processo de correção.

§1º A decisão que determinar o embargo deverá conter:

- I - a fundamentação legal e os motivos que justificam o embargo;
- II - as condições para a suspensão do embargo;
- III - As obras que poderão ser realizadas, quando necessárias à garantia da segurança da edificação ou dos imóveis vizinhos.

§2º O embargo irá durar o tempo necessário para que a irregularidade que lhe deu origem seja corrigida, quando a correção for possível.

Art. 126 O não cumprimento do embargo caracterizará infração continuada, cabendo a aplicação de multas diárias no valor equivalente a 1/10 (um décimo) do valor da primeira multa, sem prejuízo das providências administrativas ou judiciais cabíveis.

§1º A persistência da irregularidade após 30 (trinta) dias de embargo da obra implicará multa equivalente a 5 (cinco) vezes o valor da primeira multa.

§2º Não caberá a multa do parágrafo anterior se o Interessado estiver executando o trabalho necessário à correção da irregularidade causadora do embargo.

Art. 127 A interdição é a penalidade cautelar coercitiva, com apoio de força policial se for necessário, para interrupção de obra ou atividade, nos casos em que a penalidade cautelar de embargo não se for suficiente ou eficaz.

§1º A decisão que determinar a interdição deverá conter:

I - a fundamentação legal e os motivos que justificam a interdição;

II - as condições para a suspensão da interdição, se for o caso.

§2º O não cumprimento à interdição caracterizará infração continuada, cabendo a aplicação de multas diárias no valor equivalente a 1/10 (um décimo) do valor da primeira multa, sem prejuízo das providências administrativas ou judiciais cabíveis.

§3º Não caberá multa se o Interessado estiver executando apenas o trabalho necessário à correção de irregularidade causadora da interdição.

Art. 128 A apreensão é a penalidade cautelar que determina o recolhimento de bens, máquinas, aparelhos e equipamentos com o objetivo de interromper a prática da infração ou servir como prova material da mesma.

Parágrafo único. Os bens, máquinas, aparelhos e equipamentos poderão ser retidos pela Prefeitura até a extinção da irregularidade e do pagamento das multas.

Art. 129 Decreto Municipal irá regulamentar a guarda do que foi apreendido.

Parágrafo único. Na ausência do decreto regulamentador, as condições da guarda serão definidas por deliberação do Conselho da Cidade por meio de resolução.

Art. 130 As multas deverão ser pagas pelo interessado no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da ciência.

§1º Nos casos em que se constatar que o interessado é hipossuficiente, as multas poderão ser quitadas, quando for do interesse da Prefeitura, através

da permuta de seu valor com bens, máquinas, aparelhos, equipamentos e serviços, em condições a serem regulamentadas por Decreto Municipal (3AAA).

§2º Na ausência do decreto regulamentador, as condições da permuta serão definidas por resolução do Conselho da Cidade.

Art. 131 A cassação de licença será aplicada nos casos de funcionamento de atividade ou obra em desacordo com o Alvará existente, se após 30 (trinta) dias da autuação persistir a irregularidade.

Art. 132 A revogação da autorização e da permissão será aplicada nos casos de funcionamento de atividade em desacordo com o Alvará existente, se após 30 (trinta) dias da autuação persistir a irregularidade.

Art. 133 A demolição total ou parcial da obra será imposta conforme Anexo 9 desta Lei.

Parágrafo único. Havendo recusa ou inércia imotivada do responsável pela infração, a Prefeitura poderá proceder às obras de demolição, diretamente ou através de terceiros, devendo o respectivo custo ser ressarcido pelo responsável.

Art. 134 As penalidades aplicáveis no caso de cada infração às normas de parcelamento, ocupação e uso do solo bem como o valor das multas estão indicadas no Anexo 9 desta Lei.

Subseção IV

Das fases do processo

Art. 135 O processo de correção é constituído de 3 (três) fases:

- I - abertura;
- II - correção;
- III - baixa.

Art. 136 A instrução do processo será feita com a juntada dos documentos na ordem em que são expedidos ou protocolados, devendo as páginas serem numeradas e rubricadas pelo servidor responsável pelo processo.

Parágrafo único. Antes da juntada de documento, deverá ser juntada uma folha de rosto esclarecendo o seu conteúdo e o motivo de sua juntada, sempre que isso for necessário para que o processo seja compreensível.

Art. 137 Qualquer falha, incompletude ou desorganização no processo de correção poderá ser solucionada a qualquer momento pelo servidor responsável pelo processo mediante a solicitação de informações, documentos ou complementações diversas a qualquer órgão da Prefeitura bem como ao responsável pela infração.

Parágrafo único. O interessado poderá interpor, mediante petição simples e justificada, pedido de esclarecimento sobre a solicitação a que se refere este artigo.

Art. 138 A fase abertura tem como objetivo dar ciência da infração interessado, impedi-lo de continuar a infracionar e instruí-lo sobre como regularizar a situação, nos casos cabíveis.

Art. 139 O processo de correção se inicia de ofício a partir da lavratura da Nota de Infração.

Art. 140 O servidor responsável irá abrir o processo, dando-lhe o mesmo número da Nota de Infração.

§1º A Nota de Infração deverá ser juntada no processo após o termo de abertura.

§2º O servidor responsável se encarregará de sua instrução.

Art. 141 A autoridade competente dará despacho confirmando a Nota de Infração, convertendo-a em Auto de Infração, e, quando for o caso, definirá as penalidades:

- I - embargo;
- II - interdição;
- III - apreensão.

§1º A autoridade competente fará as adequações necessárias na Nota de Infração ao convertê-la em Auto de Infração.

§2º Caso a autoridade competente entenda não existir fundamento para a autuação, dará despacho cancelando a Nota de Infração e remeterá o processo ao Conselho da Cidade, que deliberará em caráter final se o processo deverá receber baixa ou se deverá prosseguir.

Art. 142 Notificação será enviada ao interessado e, a partir de sua ciência, passarão a contar os prazos.

Art. 143 A fase de correção tem o objetivo de conduzir o interessado à compensação do dano e à regularização.

Art. 144 A multa será cobrada na ausência de recurso ou caso este seja julgado improcedente sem possibilidade de novo recurso.

§1º O interessado que concordar com a penalidade imposta, renunciando ao direito de defesa, poderá requerer desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, desde que a pague no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Nota de Infração.

§2º A multa será inscrita em dívida ativa e encaminhada para o órgão competente providenciar a execução fiscal, com as cominações legais, se o Interessado não a satisfizer no prazo legal.

Art. 145 A fase de correção será finalizada após a aplicação das penalidades cabíveis, da interrupção da infração e do atendimento da legislação aplicável.

§1º Constatada o cumprimento da condição do *caput* deste artigo será dada baixa no processo.

§2º No caso de reincidência na infração, o processo de correção será reaberto e a nova infração será ali processada, com a finalidade de se registrar o histórico do interessado.

Subseção V

Das comunicações

Art. 146 O interessado é responsável por informar seu endereço para receber as comunicações da Prefeitura.

Art. 147 A Prefeitura dará ciência das suas decisões ou exigências por meio de notificação, através da consulta do Interessado ao processo e mediante sua assinatura de qualquer declaração de ciência.

§1º Qualquer pessoa que resida ou trabalhe no domicílio informado pelo interessado poderá receber a notificação.

§2º Quando o endereço do Interessado for desconhecido a comunicação será realizada por meio de edital datado, que deverá ser fixado em local de fácil visualização do público, presumindo-se a ciência após 5 (cinco) dias da fixação.

Art. 148 A linguagem da Prefeitura a ser utilizada no processo deverá ser de fácil compreensão para a população do Município.

Seção IV **Dos Recursos**

Art. 149 De toda decisão caberá recurso.

Parágrafo único. o prazo de recurso é de 15 (quinze) dias.

Art. 150 O prazo começa a correr a no primeiro dia útil após a comunicação da decisão ao responsável pela infração e termina no último dia.

Parágrafo único. Se o último dia de prazo cair em feriado ou em final de semana, será considerado o próximo dia útil.

Art. 151 O Conselho da Cidade poderá dilatar ou devolver o prazo ao responsável pela infração nos casos:

I - em que problemas de saúde tenham impedido ou dificultado o recurso;

II - em que a convalescência ou falecimento de cônjuge ou dependente tenham impedido ou dificultado o recurso;

III - em que motivo de grande relevância moral e social, claramente demonstrado e explicado, impeçam ou dificultem o recurso.

Seção V **Da Publicidade Obrigatória**

Art. 152 O acesso ao processo de anuência é garantido a todos os cidadãos para que tomem ciência de seu conteúdo e para que façam cópias reprográficas, caso desejem, sendo vedada a sua retirada do órgão responsável.

§1º O acesso ao processo poderá ser negado por, no máximo, 3 (três) dias corridos, contando-se o dia do pedido de vista, caso o processo de anuência esteja recolhido pelo servidor responsável para instrução ou a autoridade competente para as decisões.

§2º O acesso ao processo só poderá ser negado mediante expedição de certidão ao interessado, constando a data, o motivo e o nome e a assinatura do servidor responsável pela instrução ou decisão.

TÍTULO V – DA GESTÃO

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 153 Para implementação das diretrizes e normas constantes deste Plano Diretor e demais instrumentos da legislação urbanística municipal, a Prefeitura deverá:

I - estruturar a administração pública para viabilizar a efetiva aplicação das normas urbanísticas municipais;

II - atuar de forma integrada entre as políticas urbanas setoriais – políticas de mobilidade, habitação, saneamento, patrimônio histórico-cultural, planejamento urbano e regulação urbana – bem como entre estas e as políticas econômica, ambiental e sociais;

III - promover a participação da sociedade civil na implementação das políticas urbanas por meio de um sistema de gestão participativa integrando pelo menos uma instância colegiada;

IV - manter comissão técnica interna à Prefeitura para colaborar na aplicação e no cumprimento das normas urbanísticas municipais;

V - desenvolver gestões junto ao Governo do Estado no sentido de formação de uma estrutura no âmbito dessa esfera do Poder Público que preste apoio técnico e operacional permanente à Prefeitura e dos demais municípios da região no tocante à aplicação das normas urbanísticas;

VI - acompanhar e avaliar sistematicamente a realidade da cidade e a implementação das normas urbanísticas municipais para subsidiar o processo de planejamento do desenvolvimento territorial;

VII - estruturar sistema eficaz de fiscalização do cumprimento das normas urbanísticas municipais.

Art. 154 Na implementação das diretrizes de estruturação urbana, a Prefeitura adotará Unidades de Desenvolvimento Local (UDL), a serem delimitadas por Decreto, como unidades territoriais de referência para a concepção e implementação de políticas e intervenções setoriais, de forma integrada, nas diversas instâncias da Prefeitura, tendo como referência as seguintes unidades de diferenciação espacial:

- I - Bairro Bom Jesus do Cruzeiro;
- II - Bairro Antônio Holanda;
- III - Bairros Bom Jesus e Limoeirinho;
- IV - Bairros Brotolândia, Socorro e Pitombeira;
- V - Bairro Doutor José Simões;
- VI - Bairros Centro, Santa Luzia e João XXIII;
- VII - Bairro Ilha;
- VIII - Bairro Monsenhor Otávio;
- IX - Bairro Bom Nome;
- X - Bairros Luiz Alves de Freitas e Boa Fé.

§1º Como unidades territoriais de gestão da política urbana, as UDL deverão ser adotadas também como referências para a aglutinação da população em torno das questões urbanas.

§2º As intervenções públicas, além dos objetivos setoriais específicos, procurarão ampliar a autonomia das UDL e fortalecer sua estrutura interna, segundo propostas definidas com a participação da população.

CAPÍTULO II – DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR

Art. 155 Fica criada a Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor, com as seguintes competências:

- I - acompanhar a implementação e participar do monitoramento do Plano Diretor e demais normas urbanísticas municipais;

II - analisar e elaborar propostas sobre casos omissos e/ou que necessitem de avaliações específicas do Plano Diretor e demais normas urbanísticas municipais;

III - analisar e elaborar propostas para revisão e atualização do Plano Diretor e demais normas urbanísticas municipais;

IV - solicitar aos órgãos da Prefeitura informações necessárias à implementação do Plano Diretor e demais normas urbanísticas municipais;

V - analisar e deliberar sobre a aprovação de empreendimentos de impacto.

§1º Caberá à Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor definir a periodicidade de suas reuniões.

§2º O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento da Comissão deve ser prestado diretamente pelo órgão municipal responsável pelo planejamento urbano.

Art. 156 A Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor será composta por 07 (sete) membros efetivos, nomeados pelo Prefeito, com mandato de tempo indeterminado, constituídos necessariamente por representantes de órgãos municipais responsáveis pelas políticas de planejamento urbano, regulação urbana, habitação, mobilidade, patrimônio, saneamento e meio ambiente.

Parágrafo único. A Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor será presidida por representante do órgão municipal responsável pelo planejamento urbano.

CAPÍTULO III – DO CONSELHO DA CIDADE

Art. 157 Fica criado o Conselho da Cidade como entidade de coordenação e monitoramento do processo de gestão do desenvolvimento do Município, com as seguintes competências:

I - convocar, quadrienalmente, a Conferência Municipal da Cidade, principal instância do processo de gestão do desenvolvimento do Município;

II - coordenar a revisão do Plano Diretor em intervalos de no máximo 10 (dez) anos, vinculada aos resultados da Conferência da Cidade convocada para esta finalidade;

III - coordenar a revisão do Código de Edificações e do Código de Posturas em intervalos de no máximo 10 (dez) anos, articulada com a revisão do Plano Diretor e vinculada aos resultados da Conferência da Cidade convocada para esta finalidade;

IV - opinar sobre a compatibilidade das propostas contidas nos planos plurianuais e orçamentos anuais com as diretrizes do Plano Diretor;

V - elaborar seu regimento interno.

§1º O Conselho da Cidade deverá reunir-se, no mínimo, uma vez a cada 12 (doze) meses.

§2º O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do Conselho da Cidade deve ser prestado diretamente pelo órgão municipal responsável pelo planejamento urbano.

Art. 158 O Conselho da Cidade será composto por 12 (doze) membros efetivos, além dos seus respectivos suplentes, com mandato de 4 (quatro) anos, distribuídos da seguinte forma:

I - 6 (seis) representantes da sociedade civil, eleitos na Conferência da Cidade, sendo:

- a) 2(dois) representantes de entidades do setor popular;
- b) 2(dois) representantes de entidades do setor técnico;
- c) 2(dois) representantes de entidades do setor empresarial;

II - 6 (seis) representantes do Poder Público Municipal, sendo:
sendo:

- a) 4(quatro) representantes dos órgãos da Prefeitura mais diretamente relacionados com o ordenamento territorial;
- b) 2(dois) representantes da Câmara Municipal.

§1º O Conselho da Cidade será presidido pelo titular do órgão municipal responsável pelo planejamento urbano.

§2º Os membros do Conselho da Cidade deverão exercer seus mandatos de forma gratuita, vedada a percepção de qualquer vantagem de natureza pecuniária.

Art. 159 Quando as normas relativas ao desenvolvimento urbano e rural não oferecerem o tratamento e a solução ao caso concreto o Conselho da Cidade poderá instituir condições especiais para tanto, tendo em vista o fiel cumprimento dos princípios e diretrizes deste Plano Diretor.

Parágrafo único. O Conselho da Cidade deverá fundamentar e justificar a necessidade de se instituir condições especiais, emitindo parecer em linguagem acessível e indicando claramente todos os motivos que levaram à decisão.

TÍTULO VI – DOS INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 160 São instrumentos de implementação do Plano Diretor, dentre outros previstos nos incisos III, IV e V do Art. 4º do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001):

- I - a legislação urbanística do Município;
- II - os Planos Plurianuais de Investimento e os orçamentos anuais;
- III - a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV - a legislação tributária do Município, na sua dimensão extra-fiscal.

§1º Os Planos Plurianuais de Investimento conterão as intervenções prioritárias definidas pelo planejamento global da cidade, relativas à implantação de infraestrutura e de equipamentos estruturantes.

§2º Os instrumentos de política tributária, além de seu aspecto fiscal e tributário, deverão cumprir função complementar aos instrumentos urbanísticos, visando a atingir os objetivos de desenvolvimento urbano e ordenamento territorial definidos nesta Lei.

§3º Os incentivos tributários aos quais se fez referência no parágrafo anterior devem ser concedidos, sobretudo, com os objetivos de:

- I - estimular a preservação ambiental na AIA;
- II - criar mecanismos de compensação na AC;
- III - contribuir para a política de habitação de interesse social.

CAPÍTULO II – DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS, DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO E DA DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 161 Ficam instituídos os instrumentos:

- I - do parcelamento e edificação compulsórios;
- II - da utilização compulsória;
- III - do IPTU progressivo no tempo; e
- IV - da desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública.

§1º Todos os instrumentos mencionados neste artigo serão regulamentados na mesma lei específica, que deverá articulá-los e dotá-los de plena aplicabilidade, definindo as condições e os prazos para implementação da obrigação de parcelar ou edificar de que trata este Capítulo, considerando o disposto na Seção II do Capítulo II do Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001.

§2º O Poder Público imporá, através de Decreto Municipal, a ordem compulsória do parcelamento, edificação ou utilização compulsória do solo urbano não utilizado ou subutilizado, localizado em áreas definidas como ZAD, AIE e AIS; dessa forma induzirá a propriedade a cumprir sua função social.

Seção I

Parcelamento e edificação compulsórios

Art. 162 Considera-se, para os efeitos deste instrumento:

- I - não utilizados, a gleba não parcelada e o lote não edificado;

II - subutilizado, o lote ocupado em que a área total edificada seja inferior a 15% da área permitida pela fórmula “área do lote x 0,8 x nº máximo de pavimentos”.

Parágrafo único. Não serão considerados subutilizados os lotes ocupados por uso não residencial com área total edificada inferior ao definido no inciso II deste artigo, desde que a área não edificada seja comprovadamente necessária ao funcionamento da atividade nele instalada.

Art. 163 Os instrumentos parcelamento ou edificação compulsórios não incidirão nos casos de:

I - gleba ou lote onde haja impossibilidade técnica de implantação de infraestrutura básica;

II - gleba ou lote com impedimento de ordem legal ou ambiental;

III - lote cujo proprietário seja pessoa física e não possua outro imóvel no Município, fazendo-se provar por certidões fiscais municipais e certidões das serventias cartoriais competentes.

Seção II

Utilização compulsória

Art. 164 Considera-se não utilizada a edificação totalmente desocupada e que atenda a uma das seguintes condições:

I - esteja sem uso comprovado há 3 (três) anos ou mais;

II - caracterize-se como obra paralisada, assim entendida como aquela que não apresente licença de construção em vigor e não possua baixa de construção.

Art. 165 A incidência da utilização compulsória fica vedada no caso de:

I - edificação tombada;

II - edificação cujo proprietário, pessoa física, não possua outro imóvel no Município, fazendo-se provar por certidões fiscais municipais e certidões das serventias cartoriais competentes.

Seção III

IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública

Art. 166 Em caso de descumprimento das condições e prazos previstos na lei específica de que tratam as Seções I e II deste Capítulo, aplica-se o disposto nas Seções III e IV do Capítulo II do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001).

CAPÍTULO III – DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA

Art. 167 Operação Urbana Consorciada é o conjunto articulado de instrumentos da política urbana, intervenções e medidas coordenadas pela Prefeitura, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental, podendo ocorrer em todo o território do Município.

Art. 168 Cada Operação Urbana Consorciada será instituída por lei específica, de acordo com o disposto nos artigos 32 a 34 do Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001, para viabilizar intervenções que contemplem:

- I - tratamento urbanístico de áreas estratégicas na estruturação urbana;
- II - abertura de vias ou melhorias no sistema viário;
- III - produção habitacional de interesse social ou intervenções em assentamentos precários;
- IV - implantação de equipamentos públicos;
- V - recuperação do patrimônio cultural;
- VI - proteção ambiental;
- VII - reurbanização e regularização fundiária;
- VIII - regularização de edificações.

Art. 169 Nas Operações Urbanas Consorciadas os índices e características do parcelamento, uso e ocupação do solo, bem como os demais parâmetros relativos a edificações, poderão ser modificados, considerado o impacto ambiental decorrente.

Art. 170 Para garantir o cumprimento do art. 43 do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) e, em especial, a participação da população afetada, os estudos previstos e o projeto de lei para sua instituição serão submetidos à apreciação e deliberação do Conselho da Cidade e serão objeto de audiências públicas.

CAPÍTULO IV – DO DIREITO DE PREEMPÇÃO

Art. 171 Fica instituído o Direito de Preempção, que será exercido pela Prefeitura conforme a Seção VIII do Capítulo II do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) em todo o território do Município, especialmente nos casos de:

- I - regularização fundiária de interesse social;
- II - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social ;
- III - constituição de reserva fundiária;
- IV - ordenamento e direcionamento da expansão urbana nas zonas que constituem a Zona Urbana;
- V - implantação de equipamentos urbanos e comunitários e criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
- VI - criação de unidades de conservação ou proteção de áreas de interesse ambiental;
- VII - proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

§1º O Direito de Preempção confere ao Poder Público municipal preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares.

§2º O Direito de Preempção, os modos de sua implementação, as áreas sobre as quais ele será aplicado bem como seu prazo de vigência, serão definidos em lei municipal.

§3º O prazo de vigência não superior a 5(cinco) anos, renovável a partir de 1(um) ano após o decurso do prazo inicial de vigência.

§4º O Direito de Preempção fica assegurado durante o prazo de vigência independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel.

§5º A lei municipal prevista neste artigo deverá enquadrar cada área em que incidirá o Direito de Preempção em uma ou mais das finalidades enumeradas por este artigo.

§6º A aplicação do Direito de Preempção em determinado imóvel urbano deverá se dar de acordo com os seguintes procedimentos e condições:

I - proprietário do imóvel deverá notificar sua intenção de aliená-lo para que o Município, no prazo máximo de 30(trinta) dias, manifeste por escrito seu interesse em adquiri-lo;

II - à notificação mencionada no inciso anterior será anexada proposta de compra assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, condições de pagamento e prazo de validade;

III - o Município fará publicar, em órgão oficial e em pelo menos um jornal local ou regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida e da intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada;

IV - transcorridos 30(trinta) dias sem manifestação, fica o proprietário autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada;

V - concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao Município, no prazo de trinta dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel;

VI - a alienação processada em condições diversas da proposta apresentada será nula de pleno direito, hipótese em que o Município poderá adquirir o imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele.

CAPÍTULO V – DO IPTU REDUZIDO

Art. 172 Fica instituído o instrumento do IPTU Reduzido, de dimensão extra fiscal, visando ao estímulo do desenvolvimento urbano no sentido pretendido por este Plano Diretor.

Parágrafo único. As hipóteses de redução e isenção de IPTU serão instituídos por Decreto Municipal.

Art. 173 Os imóveis submetidos ao processo de regularização fundiária de interesse social na AIS poderão ser isentos do IPTU pelo prazo de 5 (cinco) anos.

CAPÍTULO VI – DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)

Art. 174 Fica instituído o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) como instrumento para o licenciamento urbanístico de atividades e empreendimentos que impliquem repercussões preponderantemente urbanísticas.

§1º O licenciamento urbanístico das atividades e dos empreendimentos referidos no *caput* deste artigo está condicionado à aprovação do EIV pela Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor, por meio de emissão de parecer favorável.

§2º As atividades e os empreendimentos referidos no *caput* deste artigo estão definidos nos Capítulos desta Lei que tratam das normas de parcelamento, ocupação e uso do solo.

Art. 175 O EIV deverá ser elaborado por responsável técnico habilitado, apresentado pelo empreendedor, e deve conter a análise de impactos positivos e negativos do empreendimento ou atividade bem como a definição de medidas mitigadoras dos impactos negativos e medidas potencializadoras dos impactos positivos.

Parágrafo único. O conteúdo do EIV deverá abordar as condições funcionais, paisagísticas e urbanísticas bem como a qualidade de vida da população residente na área em estudo e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões, conforme prevê o Art. 37 do Estatuto da Cidade:

- I - adensamento populacional;
- II - equipamentos urbanos e comunitários;
- III - uso e ocupação do solo;
- IV - valorização imobiliária;
- V - geração de tráfego e demanda por transporte público;
- VI - ventilação e iluminação;
- VII - paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

Art. 176 É de responsabilidade do empreendedor a efetivação das medidas indicadas no EIV.

Art. 177 Para garantir a participação da sociedade e, em especial, da população afetada pelo empreendimento, deverão ser realizadas audiências públicas no decorrer do processo de elaboração do EIV.

Art. 178 Deve-se dar publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para consulta por qualquer interessado, no órgão municipal competente.

Art. 179 O Conselho da Cidade é a instância de recurso contra as decisões relativas ao licenciamento dos empreendimentos sujeitos ao EIV.

TÍTULO VII – DAS AÇÕES PÚBLICAS PRIORITÁRIAS

Art. 180 A atuação da Prefeitura no tocante ao desenvolvimento urbano e rural deverá orientar-se pelas diretrizes desta Lei e dos planos específicos das políticas de mobilidade, habitação, saneamento e patrimônio histórico-cultural.

Art. 181 No que se refere ao eixo estratégico de fortalecimento econômico do Município, o Poder Público deverá promover as seguintes ações:

- I - aperfeiçoamento e qualificação da Administração Municipal, por meio de:
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

- a) instituição do Conselho da Cidade, nos termos desta Lei;
 - b) instituição da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor, nos termos desta Lei;
 - c) estruturação dos órgãos e instâncias municipais responsáveis pela implementação desta Lei e demais instrumentos da legislação urbanística do Município;
 - d) articulação junto ao Governo do Estado no sentido de criação de estrutura de apoio técnico e operacional permanente aos municípios da região para implementação da legislação urbanística;
 - e) definição e instituição de procedimentos e instrumentos adequados para tornar eficazes os processos de controle urbano - licenciamento, fiscalização e aplicação de penalidades à infração das normas urbanísticas;
 - f) atualização do cadastro técnico municipal e da planta de valores para fins de melhoria do sistema de gestão e fiscalização tributária;
 - g) definição de órgão ou setor municipal voltado especificamente para a gestão da política de habitação;
 - h) criação de uma Autarquia Municipal de Mobilidade Urbana para gestão dessa política em Limoeiro do Norte.
- II - promoção de um ciclo de debates visando à definição de ações para:
- a) fortalecer a vocação do Município como referência regional no setor de serviços de saúde e educação, incluindo a capacitação de mão de obra para ocupar os postos de trabalho gerados pelo setor e a ampliação de cursos técnicos e de nível superior vinculados a essa área;
 - b) buscar uma participação mais sustentável de Limoeiro do Norte à Região Agrícola Produtiva (RAP), incluindo a expansão de áreas agricultáveis e a repercussão positiva de suas atividades para o Município e sua população nos aspectos social, econômico e ambiental;
 - c) apoiar a agricultura familiar e o pequeno produtor;
 - d) apoiar a organização e formalização da atividade de feiras e comércio ambulante no Município.

Art. 182 No que se refere ao eixo estratégico de desenvolvimento urbano sustentável, o Poder Público deverá promover as seguintes ações:

- I. qualificação do Horto Florestal no que se refere à infraestrutura de apoio ao visitante;
- II. qualificação da praça com pista de *skate* existente no Bairro Bom Nome;
- III. qualificação da praça existente no Bairro Antônio Holanda;
- IV. criação de pelo menos um espaço público de lazer e convivência em cada uma das regiões da cidade carentes nesse aspecto, ou seja: porção norte, compreendida pelos Bairros Luiz Alves de Freitas, Boa Fé e Bom Nome; porção sul, compreendida pelos Bairros Brotolândia, Pitombeira, Socorro e Limoeirinho;
- V. regulamentação das atividades de comércio ambulante e feiras quanto à localização e ao funcionamento;
- VI. regularização fundiária dos bairros irregulares existentes, com prioridade para os inseridos em AIS;
- VII. complementação da infraestrutura básica dos bairros existentes na AIS;
- VIII. substituição das casas de taipa existentes;
- IX. implantação do serviço público de assistência técnica gratuito em arquitetura e engenharia para construção ou reforma de moradias;
- X. elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS);
- XI. elaboração de Plano Urbanístico para a AC;
- XII. promoção de campanhas de fiscalização e educação ambiental para restringir a ocupação no Bairro Ilha além da já inserido no perímetro urbano definido nesta Lei;
- XIII. estruturação do transporte coletivo com a criação de 3 (três) linhas de ônibus, sendo: 2 (duas) linhas urbanas do tipo circular; 1 (uma) linha distrital fazendo a ligação entre a Sede e o Distrito de Bixopá;
- XIV. pavimentação da CE-123 e da estrada de acesso a Bixopá;
- XV. melhoria das condições de circulação entre Centro e Bairro Antônio Holanda;

- XVI. criação de “superquadras” no Centro constituídas de:
 - a) vias na direção leste – oeste que deverão ser tratadas para receber todo o tráfego de passagem, quais sejam: Avenida Coronel Francisco Remígio, Rua Coronel José Nunes, Rua Coronel Alexandrino, Rua Manoel Saraiva, Rua Manfredo de Oliveira e Avenida Deputado Franklin Gondim Chaves;
 - b) demais vias existentes entre as citadas na alínea anterior, que deverão ser preservadas apenas para o atendimento do tráfego local de veículos motorizados bem como para circulação de pedestres e ciclistas;
- XVII. elaboração de projeto urbanístico para tratamento, em termos de circulação e interseções, das vias do Centro destinadas ao tráfego local de veículos motorizados e à circulação de pedestres e ciclistas;
- XVIII. atualização do Plano Municipal de Saneamento;
- XIX. melhoria dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e limpeza urbana, em consonância com o Plano Municipal de Saneamento;
- XX. articulação junto a municípios vizinhos e Estado visando à resolução adequada da destinação final de resíduos sólidos, em consonância com o Plano Municipal de Saneamento;
- XXI. melhoria do lixão existente até que seja efetivada a solução adequada e definitiva para a destinação final de resíduos sólidos.

Art. 183 No que se refere ao eixo estratégico de desenvolvimento rural sustentável, o Poder Público deverá promover as seguintes ações:

- I - articulação junto a municípios vizinhos e Estado visando à melhoria da gestão da água por meio de:
 - a) desenvolvimento de estudos hidrológicos da Bacia do Rio Jaguaribe e de seus principais afluentes visando dimensionar as vazões;
 - b) elaboração de planos de contingência regional e municipal para cenários de cheias;

- c) elaboração de um plano regional de gestão de recursos hídricos, com foco no uso da água superficial (captação, transposição, açudagem, etc.) e subterrânea;
- d) elaboração de planos de gestão para cada sub-bacia hidrográfica relevante, abordando não apenas questões relativas ao uso da água mas também à conservação e proteção dos recursos hídricos;

II - articulação junto a municípios vizinhos e Estado visando à execução de estratégias compartilhadas recuperação ambiental de áreas de agricultura em desuso;

III - criação de área *non aedificandi* e/ou de diretrizes especiais ao longo da encosta do *front* da Chapada do Apodi bem como articulação junto a outros municípios e Estado para garantir a continuidade dessa proteção por toda sua extensão;

IV - promoção de campanhas de fiscalização para controlar:

- a) atividades de extração de calcário, areia e granito, principalmente no que se refere à poluição atmosférica gerada pelas indústrias de beneficiamento de calcário;
- b) uso excessivo de agrotóxicos nas áreas de cultivo, principalmente na ZR 1 e na ZR 3;

V - consolidação de espaços de lazer vinculados a balneários naturais ao longo do Rio Quixeré, a saber: Passagem Molhada Tabuleiro do Norte, na divisa do Município com Tabuleiro do Norte; Barragem das Pedrinhas; Barragem do Genipapeiro; Barragem de Quixeré;

VI - qualificar a infraestrutura de apoio à atividade turística na localidade Bonfim;

VII - manutenção continuada das estradas vicinais mais importantes.

Art. 184 No que se refere ao eixo estratégico de preservação da identidade municipal e do patrimônio histórico-cultural e natural, o Poder Público deverá promover as seguintes ações:

I - criação de uma política pública de preservação do patrimônio histórico, incluindo os instrumentos necessários e cabíveis;

II - definição como patrimônio material do Município, entre outros: Igreja Matriz; o conjunto preservado do entorno da Igreja Matriz inserido na AIC, com destaque para o Centro Vocacional Tecnológico, a casa de Francisca Maria e a Academia Limoeirense de Letras; Igreja Santo Antônio; Casa Episcopal; Câmara Municipal; Coluna da Hora;

III - definição como patrimônio imaterial do Município, entre outros, a quadrilha e o Boi da Faceira;

IV - realização de campanhas de divulgação e conscientização sobre o patrimônio do Município.

TÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 185 Este Plano Diretor e os seus respectivos anexos deverão estar disponíveis para a consulta dos cidadãos.

Parágrafo único. A Prefeitura deverá assegurar a consulta a que se refere este artigo nas seguintes condições:

I - em meio físico e digital;

II - completo e em bom estado de conservação;

III - sem impor nenhuma restrição ou burocracia.

Art. 186 São partes integrantes desta Lei os Anexos 1 a 11, com a seguinte denominação:

I - Anexo 1 – Mapa de Zonas Urbana e Rural;

II - Anexo 2 – Mapa de Zoneamento Rural e Áreas Especiais;

III - Anexo 3 – Mapa de Zoneamento Urbano, Áreas Especiais e Classificação Viária;

- IV - Anexo 4 – Parâmetros Urbanísticos de Zonas pertencentes à Zona Urbana;
- V - Anexo 5 – Parâmetros Viários;
- VI - Anexo 6 – Áreas para Estacionamento e Manobra de Veículos nas Edificações;
- VII - Anexo 7 – Classificação das Atividades Urbanas e Repercussões Negativas com Respektivas Medidas Mitigadoras;
- VIII - Anexo 8 – Procedimentos e Instrumentos para Licenciamento de Parcelamento, Edificações e Atividades;
- IX - Anexo 9 – Infrações e Penalidades;
- X - Anexo 10 – Descrição dos Perímetros Urbanos;
- XI - Anexo 11 – Glossário.

Parágrafo único. Os Anexos 5 e 6 desta Lei poderão ser alterados por lei que instituir ou alterar o Plano de Mobilidade do Município.

Art. 187 O processo que, na data de entrada em vigor desta Lei, estiver em andamento para licenciamento de empreendimento poderá ser analisado de acordo com a legislação vigente na data em que o processo tenha sido iniciado.

§1º No caso de aprovação de loteamento considerar-se-á em andamento o processo de licenciamento de empreendimento cujo Documento de Diretrizes já tenha sido emitido pela Prefeitura, devendo o projeto ser analisado com base nas referidas diretrizes, no limite do prazo de validade das mesmas.


§2º No caso de implantação de edificação, considerar-se-á em andamento o processo protocolizado na Prefeitura com a documentação completa, de acordo com as exigências legais.

Art. 188 As licenças concedidas anteriormente à vigência desta Lei somente poderão ser renovadas se as respectivas obras estiverem iniciadas dentro de seu prazo de validade.

Art. 189 A regulamentação desta Lei será estabelecida em Decretos Municipais.

Art. 190 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


Art. 191 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal 1025/00, a Lei Municipal 1026/00, a Lei Municipal 1027/00, a Lei Municipal 1028/00, a Lei Municipal 1145/04, a Lei Municipal 1840/14 e a Lei Municipal 1958/16.




| LEGENDA: | |
|---------------------------------|--|
| 1. BASE CARTOGRÁFICA | 2. ZONA URBANA |
| --- LIMITE MUNICIPAL | □ PERÍMETRO URBANO PROPOSTO |
| --- LIMITE DISTRITAL | ■ ZONA URBANA (ZU) |
| --- SISTEMA VIÁRIO | 3. ZONEAMENTO RURAL |
| --- RODOVIA FEDERAL OU ESTADUAL | ■ ZONA RURAL 1 (ZR 1) |
| --- ESTRADA DE TERRA | ■ ZONA RURAL 2 (ZR 2) |
| --- CAMINHOTRILHA | ■ ZONA RURAL 3 (ZR 3) |
| --- CURSO D'ÁGUA | 4. SOBREZONEAMENTO RURAL |
| --- LAGOA | ■ ÁREA DE INTERESSE AMBIENTAL (AIA) DO FRONT DA CHAPADA DO APODI |
| --- AÇUDES | ■ ÁREA DE INTERESSE TURÍSTICO (AIT) |

NOTAS:

OBSERVAÇÕES:



| | |
|---|--|
| | |
| Elaboração do Plano Diretor Municipal com o de Mobilidade Urbana para Jaguaruana e Quixeré; e a revisão/complementação do Plano Diretor Municipal, incluindo o de Mobilidade Urbana dos municípios de Massapê, Santana do Acaraú, Irauçuba, Russas, Morada Nova, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte e Jaguaribe. | |
| PRODUTO | Relatório 6 - Anteprojeto de leis |
| CONTEÚDO | ANEXO 2 - MAPA DE ZONEAMENTO RURAL E ÁREAS ESPECIAIS |
| MUNICÍPIO | LIMOEIRO DO NORTE |
| DATA | SET/2017 |
| ESCALA | 1:50.000 |



- LEGENDA:**
- 1. BASE CARTOGRÁFICA**
- PERÍMETRO URBANO PROPOSTO
 - PERÍMETRO URBANO ATUAL
 - SISTEMA VIÁRIO
 - LAGOA OU AÇUDE
 - CURSO D'ÁGUA
 - APP DE NASCENTE, CURSO OU CORPO D'ÁGUA
- 2. ZONEAMENTO URBANO**
- ZONA DE USOS DIVERSIFICADOS (ZUD)
 - ZONA DE EXPANSÃO URBANA (ZEU)
 - ZONA DE USOS ECONÔMICOS (ZUE)
- 3. SOBREZONEAMENTO (ÁREAS ESPECIAIS)**
- ÁREA CENTRAL (AC)
 - ÁREA DE INTERESSE AMBIENTAL (AIA)
 - ÁREA DE INTERESSE SOCIAL (AIS)
 - ÁREA DE INTERESSE CULTURAL (AIC)
- 4. CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA**
- VIA ARTERIAL REGIONAL
 - VIA ARTERIAL URBANA
 - VIA COLETORA
 - VIA LOCAL

| | | | | | |
|---|--|----------|-----------------------------------|----------|--|
| PRODUTO | | | Relatório 6 - Anteprojeto de leis | | |
| CONTEÚDO | | | | | |
| ANEXO 3 - MAPA DE ZONEAMENTO URBANO, ÁREAS ESPECIAIS E CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA | | | | | |
| MUNICÍPIO | | DATA | | ESCALA | |
| LIMOEIRO DO NORTE | | SET/2017 | | 1/25.000 | |

PROJETO DE LEI N.º

ANEXO 4 – PARÂMETROS URBANÍSTICOS DE ZONAS PERTENCENTES À ZONA URBANA

QUADRO DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS POR ZONA URBANA

| Parâmetros | ZUD | | ZUE | | ZEU |
|--|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| | Lotes entre 125 m ² e 250 m ² | Lotes >250 m ² | Lotes entre 500 m ² e 1.000 m ² | Lotes >1.000 m ² | |
| Área Mínima de Lote | 125 m ² | | 500 m ² | | Parâmetros urbanísticos da ZUD ou da ZUE, dependendo de qual dessas duas Zonas for atribuída à área de cada novo parcelamento aprovado na ZEU |
| Testada Mínima do Lote | 5 m | 10 m | 10 m | 20 m | |
| Coefficiente de Aproveitamento Máximo | 1,5 | 1,8 | 1 | | |
| Nº Máximo de Pavimentos | 2 | 4 | - | | |
| Afastamento Frontal Mínimo | 3 m ou nulo* | | 5 m | | |
| Afastamento de Fundo Mínimo | 3 m | | 5 m | | |
| Afastamento Lateral Mínimo | 1,5 m ou nulo** | | 3 m ou nulo | | |
| Altura Máxima nas Divisas Laterais | 9 m | | - | | |
| Extensão Máxima de Parede nas Divisas Laterais | 75% de cada divisa lateral | | - | | |
| Taxa Mínima de Área Vegetada | - | 15% para lotes >1.000 m ² | - | 15% | |

* É admitido o afastamento nulo nas seguintes situações:

I – quando a altura da fachada no alinhamento for até 7 m;

II – para o 2º pavimento em diante, ainda que a altura da fachada no alinhamento ultrapasse 7 m, desde que o 1º pavimento:

- c) obedeça ao afastamento frontal mínimo de 3 m dando continuidade ao passeio;
- d) tenha pé direito mínimo de 3,5 m.

** Na hipótese do afastamento nulo deverão ser observadas as normas referentes a altura máxima e extensão máxima nas divisas.

PROJETO DE LEI N.º

ANEXO 5 – PARÂMETROS VIÁRIOS

QUADRO DE PARÂMETROS VIÁRIOS

| PARÂMETROS VIÁRIOS - PLANO DE MOBILIDADE URBANA - CEARÁ | | | | | |
|---|---------|--|---|---|---|
| | Unidade | ARTERIAL REGIONAL | ARTERIAL URBANA | COLETORA | LOCAL |
| Largura mínima | m | 19,60 | 18,00 | 16,00 | 14,00 |
| Velocidade diretriz mínima | km/h | 70 | 60 | 60 | 30 |
| Número mínimo de faixas | unid. | 1Fx/Sentido | 1Fx/Sentido | 1Fx/Sentido | 1Fx/Sentido |
| Acostamento externo | m | 2,50 | - | - | - |
| Acostamento interno | m | - | - | - | - |
| Largura mínima do canteiro central | m | - | 1,00 | - | - |
| Largura mínima da faixa de rolamento | m | 3,60 | 3,50 | 3,50* | 3,00 |
| Raio mínimo de curva** | m | 120 | 80 | 80 | 30 |
| Largura mínima do passeio | m | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 |
| Parada de ônibus | - | Via marginal/Baia | Permitido | Permitido | Permitido |
| Estacionamento | - | Via marginal | Permitido | Permitido | Permitido |
| Acesso às Propriedades adjacentes | - | Através de via marginal ou direto | Direto | Direto | Direto |
| Largura mínima da faixa de estacionamento | m | - | 2,50 | 2,50 | 2,00 |
| Travessia de Pedestres | - | Em desnível ou em nível controlado | Controlado ou faixa zebrada | Controlado ou faixa zebrada | Faixa zebrada |
| Controle de tráfego nas Interseções | - | Cruzamento regulamentado | Semáforo ou placa de parada | Semáforo ou placa de parada | Placa de parada |
| Exigências adicionais | - | Implantação de áreas verdes nos canteiros centrais ou calçadas (grama e arborização) | Arborização e instalação de mobiliário urbano no espaço destinado à calçada | Arborização e instalação de mobiliário urbano no espaço destinado à calçada | Arborização e instalação de mobiliário urbano no espaço destinado à calçada |

* Aceitável 3,20 metros quando não atender ao sistema de transporte coletivo

** Conforme parâmetros recomendados pelas Diretrizes de Projeto de Vias Urbanas - Anexo VI - Prefeitura do Rio de Janeiro

Obs.: O raio de giro mínimo a ser adotado nas áreas urbanas será de 3,00 metros

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

PROJETO DE LEI N.º ...

ANEXO 6 – ÁREAS PARA ESTACIONAMENTO E MANOBRA DE VEÍCULOS NAS EDIFICAÇÕES

QUADRO 6.1. VAGAS DE ESTACIONAMENTO E PÁTIO DE CARGA E DESCARGA

| Atividades Urbanas | Classificação Da via de Acesso à Edificação | Parâmetros | |
|--|---|--|---|
| | | Vagas para Estacionamento/ Garagem | Pátio de Carga e Descarga |
| 1 – USO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR | | | |
| Residencial Multifamiliar | Via Local | 1 vaga para cada 60m ² de área líquida construída | |
| | Via da Área Central Via Coletora Via Arterial Municipal Via Arterial Metropolitana | 1 vaga para cada 60m ² de área líquida construída | |
| | AEIS-1 e AEIS-2 | 1 vaga para cada 3 (três) unidades habitacionais | |
| | | | |
| 2 – USO NÃO RESIDENCIAL | | | |
| Comércio Varejista | Via Local | 1 vaga para cada 120m ² de área útil | Para área útil maior ou igual a 1.000m ² , 1 vaga para cada 2.000m ² de área útil |
| | Via da Área Central Via Coletora | 1 vaga para cada 100m ² de área útil | Para área útil maior ou igual a 1.000m ² , 1 vaga para cada 2.000m ² de área útil |
| | Via Arterial Urbana | 1 vaga para cada 60m ² de área útil | Para área útil maior ou igual a 700m ² , 1 vaga para cada 2.000m ² de área útil |
| | Via Arterial Regional | 1 vaga para cada 60m ² de área útil | 1 vaga para cada 2.000m ² de área útil |
| Serviços Serviços de Uso Coletivo | Via Local | 1 vaga para cada 120m ² de área útil | – |
| | Via da Área Central Via Coletora | 1 vaga para cada 100m ² de área útil | – |
| | Via Arterial Urbana | 1 vaga para cada 60m ² de área útil | – |

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis
CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Atividades Urbanas | Classificação Da via de Acesso à Edificação | Parâmetros | |
|--|---|---|---|
| | | Vagas para Estacionamento/ Garagem | Pátio de Carga e Descarga |
| | Via Arterial Regional | 1 vaga para cada 60m ² de área útil | – |
| Comércio Atacadista em Geral Uso Industrial | Via Local | 1 vaga para cada 500m ² de área útil | Para área útil maior ou igual a 500m ² , 1 vaga para cada 2.000m ² de área útil |
| | Via da Área Central Via Coletora Via Arterial Urbana Via Arterial Regional | 1 vaga para cada 750m ² de área útil | 1 vaga para cada 2.000m ² de área útil |

QUADRO 6.2. PARÂMETROS PARA ATIVIDADES ATRATORAS DE VEÍCULOS

| Usos e Atividades Urbanas | | Parâmetros | | |
|--|---|---|--|--|
| | | Vagas para Estacionamento/ Garagem | Pátio de Carga/Descarga | Área para Embarque e Desembarque |
| Minimercado, Mercearia, Armazém, Padaria, Hortifrutigranjeiros | Área útil > 300m ² e < 1.000m ² | 1 vaga para cada 75m ² de área útil | Para área útil ≥ 500m ² , 1 vaga para cada 2.000m ² de área útil | – |
| | Área útil ≥ 1.000m ² | 1 vaga para cada 50m ² de área útil | 1 vaga para cada 2.000m ² de área útil | – |
| Depósito, Distribuidora | Área útil < 1.000m ² | 1 vaga para cada 250m ² de área útil | 1 vaga | – |
| | Área útil ≥ 1.000m ² e < 5.000m ² | 1 vaga para cada 500m ² de área útil | 1 vaga para cada 1.500m ² de área útil | – |
| | Área útil ≥ 5.000m ² | 1 vaga para cada 750m ² de área útil | 1 vaga para cada 1.500m ² de área útil | – |
| Centro comercial, Shopping Center, Hipermercado, | Área útil < 2.000m ² | 1 vaga para cada 50m ² de área útil | Para área útil ≥ 500m ² , 1 vaga para cada 2.000m ² de área útil | 2 vagas por entrada com comprimento mínimo de 5m |

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis
 CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Usos e Atividades Urbanas | | Parâmetros | | |
|--|-------------------------------------|---|--|---|
| | | Vagas para Estacionamento/ Garagem | Pátio de Carga/Descarga | Área para Embarque e Desembarque |
| Supermercado, Loja de departamentos | Área útil $\geq 2.000m^2$ | 1 vaga para cada $25m^2$ de área útil | 1 vaga para cada $2.000m^2$ de área útil | cada, se em paralelo |
| Academia de ginástica, Quadra de esportes | – | 1 vaga para cada $50m^2$ de área útil | – | – |
| Hotéis, Aparthotéis | – | 1 vaga para cada 5 apartamentos + 1 vaga para cada $20 m^2$ de sala de convenções | 1 vaga se área útil $< 3.000m^2$, 2 vagas se área útil $\geq 3.000m^2$ | 2 vagas por entrada com comprimento mínimo de 5m cada, se em paralelo |
| Espaço para feiras e exposições, Parque de diversão | Área útil $\geq 2.000m^2$ | 1 vaga para cada $100m^2$ de área útil | 1 vaga se área útil $< 3.000m^2$, 2 vagas se área útil $\geq 3.000m^2$ | 2 vagas por entrada com comprimento mínimo de 5m cada, se em paralelo |
| Estádio, Ginásio Esportivo | – | 1 vaga para cada 10 lugares | 1 vaga | 2 vagas por entrada com comprimento mínimo de 5m cada, se em paralelo |
| Arena de rodeios | – | 1 vaga para cada $200m^2$ de área útil | 1 vaga para cada $2.000m^2$ de área útil | 2 vagas por entrada com comprimento mínimo de 5m cada, se em paralelo |
| Ensino infantil | Área útil $> 300m^2$ e $< 1.000m^2$ | 1 vaga para cada $200m^2$ de área útil | – | – |
| | Área útil $\geq 1.000m^2$ | 1 vaga para cada $150m^2$ de área útil | – | 2 vagas por entrada com comprimento mínimo de 5m cada, se em paralelo |
| Ensino fundamental Ensino médio Ensino não seriado | Área útil $< 2.000m^2$ | 1 vaga para cada $100m^2$ de área útil | 1 vaga | – |
| | Área útil $\geq 2.000m^2$ | 1 vaga para cada $75m^2$ de área útil | 1 vaga | 2 vagas por entrada com comprimento mínimo de 5m cada, se em paralelo |
| Ensino Superior | Área útil $> 300m^2$ e $< 1.000m^2$ | 1 vaga para cada $75m^2$ de área útil | 1 vaga | – |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
 VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
 Contrato de Empréstimo Nº 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis
 CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Usos e Atividades Urbanas | | Parâmetros | | |
|---------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | Vagas para Estacionamento/ Garagem | Pátio de Carga/Descarga | Área para Embarque e Desembarque |
| | Área útil $\geq 2.000\text{m}^2$ | 1 vaga para cada 50m^2 de área útil | 1 vaga | 2 vagas por entrada com comprimento mínimo de 5m cada, se em paralelo |
| Hospitais e Maternidade | – | 1 vaga para cada 2 leitos | 1 vaga, se área útil $< 6.000\text{m}^2$, 2 vagas, se área útil $\geq 6.000\text{m}^2$ | 2 vagas por entrada com comprimento mínimo de 7m cada, se em paralelo |

QUADRO 6.3. FAIXAS DE ACUMULAÇÃO DE VEÍCULOS

| Área de estacionamento (em m^2) | Número de Faixas de Acumulação | Cumprimento da faixa de acumulação (em metros) |
|---|--------------------------------|--|
| De 2.001 a 5.000 | 1 | 20 |
| De 5.001 a 10.000 | 2 | 15 |
| Mais de 10.000 | 2 | 25 |

Observações:

1. Toda fração resultante da aplicação dos critérios estabelecidos nos quadros 6.1 e 6.2 será convertida em mais uma vaga.
2. Os escritórios de empresas de Comércio Varejista, Comércio Atacadista e Indústria, quando isolados das atividades finalísticas das empresas, ficam sujeitos aos parâmetros definidos para a categoria de uso Serviço.
3. As atividades que se encaixarem em mais de um item deverão ser classificadas no mais restritivo.

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis
 CONTRATO 028/CIDADES/2016
 PROJETO DE LEI N.º

ANEXO 7 – CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES URBANAS E REPERCUSSÕES NEGATIVAS COM RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| COMÉRIO VAREJISTA | | | | | | | |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios | | | | | | | |
| 472110100 | Padaria e confeitaria com predominância de produção própria | Padaria e Confeitaria | | ● | | 5, 6, 7 | F, G, H |
| 472110200 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | | | | | | |
| 472110300 | Comércio varejista de laticínios e frios | Laticínios e Frios | ● | | | | |
| 472110400 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | Artigos de Bombonière e semelhantes | ● | | | | |
| 472290100 | Comércio varejista de carnes – açougues | Açougue e Peixaria | | ● | | 6, 7, 9 | G, H, J |
| 472290200 | Peixaria | | | | | | |
| 472370000 | Comércio varejista de bebidas | Bebidas | | ● | | 2 | B |
| 472450000 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | Hortifrutigranjeiros | ● | | | | |
| 471210000 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns | Minimercado, Merceria, Armazém | | ● | | | |
| 472969900 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | | | | | | |
| 471130200 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | Supermercado e Hipermercado | Área ≤ 1500m ² | | ● | 1, 2, 5, 6, 7, 9 | A, B, F, G, H, J |
| 471130100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | | Área > 1500m ² | | | ● | 1, 2, 5, 6, 7, 9 |
| Comércio Varejista de Artigos e Aparelhos de Uso Pessoal e Domiciliar | | | | | | | |
| 472960100 | Tabacaria | Tabacaria | ● | | | | |
| 478900300 | Comércio varejista de objetos de arte | Objetos de Arte e Decoração | | ● | | | |
| 478909901 | Comércio varejista de artigos para decoração | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
 VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
 Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|-----------------|--|---|--------------------------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 478909902 | Comércio varejista de artigos para festas | | | | | | |
| 478909903 | Comércio varejista de artigos esotéricos e religiosos | | | | | | |
| 478909905 | Comércio varejista de artigos de gesso | | | | | | |
| 478570100 | Comércio varejista de antiguidades | | | | | | |
| 475470300 | Comércio varejista de artigos de iluminação | | | | | | |
| 475550300 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | | | | | | |
| 478900200 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | Plantas e Flores Naturais | ● | | | | |
| 475390000 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | Utensílios, Móveis e Equipamentos Domésticos | Área ≤ 150m ² | ● | | | |
| 475470100 | Comércio varejista de móveis | | | | | | |
| 475470200 | Comércio varejista de artigos de colchoaria | Utensílios, Móveis e Equipamentos Domésticos | Área > 150m ² | | ● | 2 | B |
| 475710000 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | | | | | | |
| 475989900 | Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | | | | | | |
| 478909904 | Comércio varejista de embalagens em geral, exceto papel e papelão | Embalagens em geral | ● | | | | |
| 478900900 | Comércio varejista de armas e munições | Armas e Munições | Área ≤ 150m ² | | ● | 4 | D |
| | | | Área > 150m ² | | | ● | 4 |
| 478909906 | Comércio varejista de produtos em geral – centro de comércio popular | Centro de Comércio Popular | Área ≤ 150m ² | ● | | | |
| | | | Área > 150m ² | | ● | 4 | D |
| 475550100 | Comércio varejista de tecidos | Tecidos e Armarinho | | ● | | | |
| 475550200 | Comercio varejista de artigos de armarinho | | | | | | |
| 475980100 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | Artigos de Tapeçaria, Cortinas e Persianas | Área ≤ 150m ² | ● | | | |
| | | | Área > 150m ² | | ● | 2 | B |
| 476100200 | Comércio varejista de jornais e revistas | Artigos de Papelaria, Livraria e Fotográficos | | | | | |
| 476100300 | Comércio varejista de artigos de papelaria | | | | | | |
| 478900800 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | | | ● | | | |
| 476280000 | Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas | | | | | | |
| 476100300 | Comércio varejista de artigos de papelaria | | | | | | |
| 476360100 | Comércio varejista de brinquedos e artigos | Brinquedos e Artigos Recreativos | ● | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) | |
|--|--|---|--|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|------------|
| | | | I | II | III | | | |
| 476360200 | recreativos | | | | | | | |
| 476360400 | Comércio varejista de artigos esportivos | Artigos e Equipamentos Esportivos | ● | | | | | |
| 476360500 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | | | | | | | |
| 476360500 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios | | | | | | | |
| 477170100 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | Artigos de Beleza e Farmacêuticos | ● | | | | | |
| 477170200 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas | | | | | | | |
| 477170300 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos | | | | | | | |
| 477250000 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | | | | | | | |
| 478579900 | Comércio varejista de outros artigos usados | Artigos Usados | Área ≤ 150m ² | ● | | | | |
| | | | Área > 150m ² e ≤ 300m ² | | ● | | 2 | B |
| | | | Área > 300m ² | | | ● | 2 | B |
| 477410000 | Comércio varejista de artigos de óptica | Artigos de Uso Pessoal | | | | | | |
| 478140000 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | | | | | | | |
| 478310100 | Comércio varejista de artigos de joalheria | | | | | | | |
| 478310200 | Comércio varejista de artigos de relojoaria | | ● | | | | | |
| 478220100 | Comércio varejista de calçados | | | | | | | |
| 478900100 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | | | | | | | |
| 478220200 | Comércio varejista de artigos de viagem | | | | | | | |
| 471300100 | Lojas de departamentos ou magazines | | Loja de Departamentos ou Magazine | | ● | | 1, 2, 3, 4 | A, B, C, D |
| 471300200 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | Loja de Variedades | ● | | | | | |
| Comércio Varejista de Artigos de Uso Técnico e Profissional | | | | | | | | |
| 478900700 | Comércio varejista de equipamentos para escritório | Equipamentos para Escritório e Suprimentos para Informática e Comunicação | | | | | | |
| 475120000 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, exceto carga e descarga de cartuchos para impressoras | | ● | | | | | |
| 475210000 | Comércio varejista especializado de | | | | | | | |

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) | |
|---|--|--|--|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | I | II | III | | | |
| 477330000 | equipamentos de telefonia e comunicação Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | Artigos Médicos e Ortopédicos | ● | | | | | |
| 475630000 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios | Instrumentos Musicais e Acessórios | ● | | | | | |
| Comércio Varejista de Veículos, Peças e Acessórios | | | | | | | | |
| 453070500 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | Pneumáticos e Câmaras-de-ar | ● | | | | | |
| 476360300 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | Bicicletas e Triciclos; Peças e Acessórios | ● | | | | | |
| 454120300 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas | Veículos Automotores | | | | 1, 9 | A, J | |
| 454120400 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas | | | | | | | |
| 451110100 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | | | | | | | |
| 451110200 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | | | | | | | |
| 454210200 | Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas, camionetas e utilitários usados | | | | | | | |
| 451290200 | Comércio sob consignação de veículos automotores | | | | | | | |
| 454120500 | Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas | | Peças e Acessórios para Veículos Automotores | ● | | | | |
| 453070300 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | Área ≤ 150m ² | | | | | | |
| 453070400 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | Área > 150m ² | | | ● | 1 | A | |
| Comércio Varejista de Materiais de Construção | | | | | | | | |
| 474150000 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | Tintas, Solventes e Materiais para Pintura | Área ≤ 150m ² | | ● | 4 | D | |
| | | | Área > 150m ² | | | ● | 4 | D |
| 474230000 | Comércio varejista de material elétrico | Material Elétrico e Hidráulico, Vidros e Ferragens | Área ≤ 150m ² | | ● | 2 | B | |
| 474400300 | Comércio varejista de materiais hidráulicos | | Área > 150m ² | | | ● | 2 | B |
| 474310000 | Comércio varejista de vidros | | | | | | | |
| 474400100 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) | |
|--|--|---|--------------------------|----|-----|-------------------------------------|--|------------------|
| | | | I | II | III | | | |
| 474400200 | Comércio varejista de madeira e seus artefatos | Madeira e seus Artefatos | Área ≤ 150m ² | | ● | | 9 | J |
| | | | Área > 150m ² | | | ● | 9 | J |
| 474400400 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | Materiais de Construção em Geral | Área ≤ 150m ² | | ● | | 2, 5 | B, E, F |
| 474409900 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | | Área > 150m ² | | | ● | 2, 5, 9 | B, E, F, J |
| 474400500 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | | | | | | | |
| Comércio Varejista de Produtos Químicos e Perigosos | | | | | | | | |
| 478900600 | Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos | Fogos de Artifício e Artigos Pirotécnicos | Área ≤ 150m ² | | ● | | 4 | D |
| | | | Área > 150m ² | | | ● | 4 | D |
| 473260000 | Comércio varejista de lubrificantes | Lubrificantes | Área ≤ 150m ² | | ● | | 4 | 4 |
| | | | Área > 150m ² | | | ● | 4 | D |
| 473180000 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Combustíveis para Veículos Automotores | Área ≤ 150m ² | | ● | | 2, 4, 5, 6, 7, 9 | B, D, F, G, H, J |
| | | | Área > 150m ² | | | ● | 2, 4, 5, 6, 7, 9 | B, D, F, G, H, J |
| 478490000 | Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) | | | ● | | 2, 4 | B, D |
| Comércio Varejista de Produtos Agro-Veterinários | | | | | | | | |
| 478900400 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | Animais Vivos | | ● | | | | |
| 477170400 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | Medicamentos Veterinários | | ● | | | | |
| Comércio Varejista de Produtos Diversos | | | | | | | | |
| 478909900 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | Outros Produtos Não Especificados Anteriormente | | | | | A ser classificado pela Comissão Técnica após especificação da atividade | |
| COMÉRCIO ATACADISTA | | | | | | | | |
| Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios | | | | | | | | |
| 462140000 | Comércio atacadista de café em grão | Gêneros Alimentícios | | | | | | |
| 462220000 | Comércio atacadista de soja | | | | | | | |
| 462310500 | Comércio atacadista de cacau em baga | | | | | | | |
| 463200100 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | | | | | ● | 2 | B |
| 463200200 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas | | | | | | | |
| 463200300 | Comércio atacadista de cereais e | | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) | |
|-----------------|--|------------------------------|--------------------------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | I | II | III | | | |
| 463710100 | leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | | | | | | | |
| 463710200 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel | | | | | | | |
| 463710300 | Comércio atacadista de açúcar | | | | | | | |
| 463110000 | Comércio atacadista de óleos e gorduras | | | | | | | |
| 463380200 | Comércio atacadista de leite e laticínios | | | | | | | |
| 463380200 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos | Pequenos Animais e Ovos | | | ● | 2, 6, 7 | B, G, H | |
| 463380300 | Comércio atacadista de coelhos e outros pequenos animais vivos para alimentação | | | | | | | |
| 463460100 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | Carnes, Pescados e Derivados | | | ● | 2, 6, 7 | B, G, H | |
| 463460200 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados | | | | | | | |
| 463469900 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais | | | | | | | |
| 463460300 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | | | | | | | |
| 463540100 | Comércio atacadista de água mineral | Bebidas | Área ≤ 300m ² | | ● | 2 | B | |
| 463540200 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante | | | | | | | |
| 463540300 | Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | | | | | ● | 2 | B |
| 463549900 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente | | | | | | | |
| 463710400 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares | Produtos Alimentícios | Área ≤ 300m ² | | ● | 2 | B | |
| 463710500 | Comércio atacadista de massas alimentícias | | | | | | | |
| 463710600 | Comércio atacadista de sorvetes | | Área > 300m ² | | | ● | 2 | B |
| 463710700 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes | | | | | | | |
| 463719900 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | | | | | | | |
| 463970200 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | Produtos Alimentícios | Área ≤ 300m ² | | ● | 2 | B | |
| 463970100 | Comércio atacadista de produtos | | Área > 300m ² | | | ● | 2 | B |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) | |
|--|---|--|--------------------------|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|------------|
| | | | | I | II | III | | | |
| 469150000 | alimentos em geral | | | | | | | | |
| | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | | | | | | | | |
| Comércio Atacadista de Artigos de Uso Pessoal e Doméstico | | | | | | | | | |
| 462310600 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas | Sementes, Flores, Plantas e Gramas | | ● | | | 2 | B | |
| 463620100 | Comércio atacadista de fumo beneficiado | Fumo, Cigarros, Cigarilhas e Charutos | | | | | 2 | B | |
| 463620200 | Comércio atacadista de cigarros, cigarilhas e charutos | | | | | ● | | | |
| 464190100 | Comércio atacadista de tecidos | Tecidos, Cama Mesa e Banho | Área ≤ 300m ² | | ● | | 2 | B | |
| 464190200 | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho | | | | | | | | |
| 468930200 | Comércio atacadista de fios e fibras têxteis | | Área > 300m ² | | | ● | | 2 | B |
| 464190300 | Comércio atacadista de artigos de armarinho | | | | | | | | |
| 464270100 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança | Artigos de Vestuário e Acessórios | Área ≤ 300m ² | | ● | | 2 | B | |
| 464270200 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho | | | | | | | | |
| 464350100 | Comércio atacadista de calçados | | Área > 300m ² | | | ● | | 2 | B |
| 464941000 | Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas | | | | | | | | |
| 464350200 | Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem | | | | | | | | |
| 464430100 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | Medicamentos e Drogas de Uso Humano | | | | ● | 6, 7 | G, H | |
| 464600100 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | Artigos de Saúde e Beleza | Área ≤ 300m ² | | ● | | 6, 7 | G, H | |
| 464600200 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal | | Área > 300m ² | | | ● | | 2, 4, 6, 7 | B, D, G, H |
| 464940100 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico | Utensílios, Móveis e Equipamentos Domésticos | Área ≤ 300m ² | | ● | | 2 | B | |
| 464940200 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico | | | | | | | | |
| 464940400 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria | | | | | | | | |
| 464940500 | Comércio atacadista de artigos de | | | | | | ● | 2 | B |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|---|---|---|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 464940600 | tapeçaria; persianas e cortinas Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures | Área > 300m ² | | | | | |
| 464949902 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, exceto armas e Munições | | | | | | |
| 464940800 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar | Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar Área ≤ 300m ² | | ● | | 6, 7 | G, H |
| 464940900 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | Área > 300m ² | | | ● | 2, 4, 6, 7 | B, D, G, H |
| 464949901 | Comércio atacadista de armas e munições | Armas e Munições | | | ● | 2, 4 | B, D |
| Comércio Atacadista de Artigos de uso Técnico Profissional, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | | | | | | | |
| 464510100 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | Artigos de Saúde Área ≤ 300m ² | | ● | | 2 | B |
| 464510200 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia | | | | | | |
| 464510300 | Comércio atacadista de produtos odontológicos | | | | ● | 2 | B |
| 466480000 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças | Área > 300m ² | | | ● | 2 | B |
| 464780100 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria | Artigos de Livraria e Papelaria Área ≤ 300m ² | | ● | | 2 | B |
| 464780200 | Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações | Área > 300m ² | | | ● | 2 | B |
| 464940700 | Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos | | | | | | |
| 465160100 | Comércio atacadista de equipamentos de informática | Equipamentos e Suprimentos para Informática Área ≤ 300m ² | ● | | | | |
| 465160200 | Comércio atacadista de suprimentos para informática | Área > 300m ² | | ● | | 2 | B |
| 468690200 | Comércio atacadista de embalagens | Embalagens de Qualquer Material Área ≤ 300m ² | | ● | | 4 | D |
| | | Área > 300m ² | | | ● | 2, 4 | B, D |
| 465240000 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e | Máquinas e Equipamentos | | | ● | 2 | B |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|--|---|---|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| | comunicação | | | | | | |
| 466300000 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças | | | | | | |
| 466560000 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças | | | | | | |
| 466990100 | Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças | | | | | | |
| 466999900 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças | | | | | | |
| 468939900 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente | | | | | | |
| 466130000 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, exceto baterias e acumuladores | | | | | | |
| 466130000 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | | | | | | |
| 466210000 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças | | | | | | |
| Comércio Atacadista de Veículos, Peças e Acessórios | | | | | | | |
| 451110300 | Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados | Veículos Automotores | | | | | |
| 451110400 | Comércio por atacado de caminhões novos e usados | | | | | | |
| 451110500 | Comércio por atacado de reboques e semireboques novos e usados | | | | ● | 2 | B |
| 451110600 | Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados | | | | | | |
| 454120100 | Comércio por atacado de motocicletas e Motonetas | Peças e Acessórios para Veículos | | | | | |
| 453070100 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | | | | | | |
| 454120200 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas | | | | ● | 2 | B |
| 453070200 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar | | | | | | |
| 464940300 | Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e | Bicicletas, Triciclos e outros Veículos | | | ● | 2 | B |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|---|---|---|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| | outros veículos recreativos | Recreativos | | | | | |
| Comércio Atacadista de Materiais de Construção | | | | | | | |
| 467110000 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | Madeira e Produtos Derivados | | | ● | 2, 4, 7 | B, D, H |
| 467290000 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas | Material Elétrico, Vidros e Ferragens | | | ● | 2 | B |
| 467370000 | Comércio atacadista de material elétrico | | | | ● | 2 | B |
| 467960300 | Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras | | | | ● | 2 | B |
| 467450000 | Comércio atacadista de cimento | Cimento, Mármore e Granitos | | | ● | 2 | B |
| 467960200 | Comércio atacadista de mármore e granitos | | | | ● | 2 | B |
| 467960100 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares | Tintas, Vernizes e Similares | | | ● | 2, 4 | B, D |
| 467960400 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente | Materiais de Construção em Geral | | | ● | 2, 5, 7 | B, E, F, H |
| 467969900 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral | | | | ● | 2, 5, 7 | B, E, F, H |
| Comércio Atacadista de Produtos Químicos e Perigosos | | | | | | | |
| 352040200 | Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas | Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas | | | ● | 2, 4 | B, D |
| 468180500 | Comércio atacadista de lubrificantes | Comércio Atacadista de Lubrificantes, Solventes, Combustíveis, Resinas e Elastômeros | | | ● | 2, 4, 5, 6 | B, D, F, G |
| 468420100 | Comércio atacadista de resinas e elastômeros | | | | ● | 2, 4, 5, 6 | B, D, F, G |
| 468420200 | Comércio atacadista de solventes | | | | ● | 2, 4, 5, 6 | B, D, F, G |
| 468180100 | Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (T.R.R.) | | | | ● | 2, 4, 5, 6 | B, D, F, G |
| 468180200 | Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.) | | | | ● | 2, 4, 5, 6 | B, D, F, G |
| 468180300 | Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante | | | | ● | 2, 4, 5, 6 | B, D, F, G |
| 468180400 | Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto | | | | ● | 2, 4, 5, 6 | B, D, F, G |
| 468260000 | Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP) | Gás Liquefeito de Petróleo e Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente | | | ● | 2, 4, 5, 6 | B, D, F, G |
| 468429900 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente | | | | ● | 2, 4, 5, 6 | B, D, F, G |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|--|---|---|--------------------------|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | I | II | III | | |
| Comércio Atacadista de Produtos Agro-Veterinários | | | | | | | | |
| 462310101 | Comércio atacadista de animais vivos | Animais Vivos | | | ● | | 2, 6, 7 | B, G, H |
| 462310102 | Comércio atacadista de sêmen animal | Sêmen Animal | | | ● | | 8, 9 | H, J |
| 462310200 | Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal | Produtos Não-comestíveis de Origem Animal | | | | ● | 2 | B |
| 462310300 | Comércio atacadista de algodão | Matérias-primas Agrícolas | | | | ● | 2 | B |
| 462310400 | Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado | | | | | ● | 2 | B |
| 462310700 | Comércio atacadista de sisal | | | | | ● | 2 | B |
| 462310800 | Comércio atacadista de produtos agrícolas in natura com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | Matérias-primas Agrícolas | | | | ● | 2 | B |
| 462319900 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente | | | | | ● | 2 | B |
| 464430200 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário | Medicamentos de uso veterinário | Área ≤ 300m ² | | ● | | 7 | H |
| | | | Área > 300m ² | | | ● | 7 | H |
| 462310900 | Comércio atacadista de alimentos para animais | Produtos para Agropecuária | | | | ● | 2 | B |
| 469230000 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | | | | | ● | 2 | B |
| 468340000 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | Defensivos Agrícolas, Adubos e Fertilizantes | | | | ● | 2, 5, 6 | B, F, G |
| Comércio Atacadista de Produtos Diversos | | | | | | | | |
| 469310000 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | Mercadorias Não Perigosas em Geral, Não Especificadas Anteriormente | | | | ● | 2 | B |
| 468510000 | Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção | Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos, Exceto para Construção | | | | ● | 2 | B |
| 468690100 | Comércio atacadista de papel e papelão em bruto | Papel e Papelão em Bruto ou Resíduos | Área ≤ 300m ² | | ● | | 2, 4 | B, D |
| 468770100 | Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão | | Área > 300m ² | | | ● | 2, 4, 9 | B, D |
| 468770200 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão | Resíduos e Sucata | Área ≤ 300m ² | | ● | | 2, 6, 7, 9 | B, G, H, J |
| 468770300 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos | | Área > 300m ² | | | ● | 2, 6, 7, 9 | B, G, H |
| 468930100 | Comércio atacadista de produtos da | Produtos da Extração Mineral, Exceto | | | | ● | 2, 6, 7, 9 | B, G, H |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|--|---|--|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 521170100 | extração mineral, exceto combustíveis Armazéns gerais - emissão de warrant | Combustíveis Armazéns Gerais | | | ● | 2, 4 | B, D |
| SERVIÇOS | | | | | | | |
| Instituições de Crédito, Seguro, Capitalização, Comércio e Administração de Valores Mobiliários | | | | | | | |
| 642120000 | Bancos comerciais | Estabelecimento e Posto Bancário | ● | | | | |
| 642210000 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | | | | | | |
| 642390000 | Caixas econômicas | | | | | | |
| 642470100 | Bancos cooperativos | | | | | | |
| 643100000 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | | | | | | |
| 643280000 | Bancos de investimento | | | | | | |
| 643360000 | Bancos de desenvolvimento | | | | | | |
| 643870100 | Bancos de câmbio | | | | | | |
| 661930200 | Correspondentes de instituições financeiras | | | | | | |
| 661930300 | Representações de bancos estrangeiros | | | | | | |
| 643520200 | Associações de poupança e empréstimo | Instituições e Sociedades Financeiras e de Capitalização | ● | | | | |
| 643520300 | Companhias hipotecárias | | | | | | |
| 643610000 | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | | | | | | |
| 643790000 | Sociedades de crédito ao microempreendedor | | | | | | |
| 643879900 | Outras instituições de intermediação não monetária | | | | | | |
| 645060000 | Sociedades de capitalização | | | | | | |
| 644090000 | Arrendamento mercantil | | | | | | |
| 646110000 | Holdings de instituições financeiras | | | | | | |
| 646200000 | Holdings de instituições não-financeiras | | | | | | |
| 646380000 | Outras sociedades de participação, exceto holdings | | | | | | |
| 647010100 | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | Fundo de Investimento | ● | | | | |
| 647010300 | Fundos de investimento imobiliários | | | | | | |
| 649990100 | Clubes de investimento | | | | | | |
| 649990200 | Sociedades de investimento | Fundo de Investimento | ● | | | | |
| 663040000 | Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão | | | | | | |
| 649130000 | Sociedades de fomento mercantil - factoring | Serviços de Crédito e Consórcio | ● | | | | |
| 643520100 | Sociedades de crédito imobiliário | | | | | | |
| 649210000 | Securitização de créditos | | | | | | |
| 649300000 | Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos | | | | | | |
| 649990300 | Fundo garantidor de crédito | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|---|--|---|--------|----------------------------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 649990400 | Caixas de financiamento de corporações | | | | | | |
| 649990500 | Concessão de créditos pelas OSCIP | | | | | | |
| 651110100 | Seguros de vida | Seguros, Previdência e Planos | ● | | | | |
| 651110200 | Planos de auxílio-funeral | | | | | | |
| 651200000 | Seguros não-vida | | | | | | |
| 652010000 | Seguros-saúde | | | | | | |
| 653080000 | Resseguros | | | | | | |
| 655020000 | Planos de saúde | | | | | | |
| 662150100 | Peritos e avaliadores de seguros | | | | | | |
| 662150200 | Auditoria e consultoria atuarial | | | | | | |
| 662230000 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | | | | | | |
| 662910000 | Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente | | | | | | |
| 661180100 | Bolsa de valores | | | Banco Central e Bolsa de Valores | ● | | |
| 661930100 | Serviços de liquidação e custódia | | | | | | |
| 641070000 | Banco Central | | | | | | |
| 661180400 | Administração de mercados de balcão organizados | Atividades Auxiliares de Serviços Financeiros | ● | | | | |
| 661260100 | Corretoras de títulos e valores mobiliários | | | | | | |
| 661260200 | Distribuidoras de títulos e valores mobiliários | | | | | | |
| 661260300 | Corretoras de câmbio | | | | | | |
| 661260400 | Corretoras de contratos de mercadorias | | | | | | |
| 661260500 | Agentes de investimentos em aplicações financeiras | | | | | | |
| 649999900 | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | | | | | | |
| 661340000 | Administração de cartões de crédito | | | | | | |
| 661930400 | Caixas eletrônicos | | | | | | |
| 661930500 | Operadoras de cartões de débito | | | | | | |
| 661939900 | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | | | | | | |
| 829970500 | Serviços de levantamento de fundos sob contrato | | | | | | |
| 829110000 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | | | | | | |
| Comercialização e Administração de Imóveis | | | | | | | |
| 411070000 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | Incorporação de Empreendimentos Imobiliários | ● | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|---------------------------------------|--|---|---|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 681020100 | Compra e venda de imóveis próprios | Gestão e Corretagem de Imóveis | ● | | | | |
| 682180100 | Corretagem na compra, venda e avaliação de imóveis | | | | | | |
| 682180200 | Corretagem no aluguel de imóveis | | | | | | |
| 681020200 | Aluguel de imóveis próprios | | | | | | |
| 682260000 | Gestão e administração da propriedade imobiliária | | | | | | |
| Serviços de Alimentação | | | | | | | |
| 561120100 | Restaurantes e similares | Bares, Lanchonetes, Restaurantes e Similares | Área ≤ 150m ² | ● | | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| 561120200 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas | Bares, Lanchonetes, Restaurantes e Similares | Área >150m ² e ≤ 450m ² | ● | | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| 561120301 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, exceto sorveteria | | Área > 450m ² | | ● | | 5, 6, 7, 9 |
| 562010300 | Cantinas - serviços de alimentação privativos | Alimentação em Cantina, Sorveteria e Ambulantes | | ● | | | |
| 561120302 | Sorveteria | | | | | | |
| 561210000 | Serviços ambulantes de alimentação | | | | | | |
| 562010100 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | Fornecimento de Alimentos Preparados e Bufê | Área ≤ 300m ² | | ● | 5, 6, 7 | F, G, H |
| 562010200 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | | | | | | |
| 562010400 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | | | | | | |
| Serviços de Alojamento | | | | | | | |
| 551080100 | Hotéis | Hotéis e Apart-hotéis | | ● | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | A, C, D, F, G, H, J |
| 551080200 | Apart-hotéis | | | | | | |
| 551080300 | Motéis | Motéis | | | ● | 6, 7, 9 | G, H, J |
| 559060200 | Campings | Campings | | ● | | 6, 7, 9 | G, H, J |
| 559060100 | Albergues, exceto assistenciais | Outros Alojamentos | | ● | | | |
| 559060300 | Pensões | | | | | | |
| 559069900 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | | | | | | |
| Serviços de Diversão e Esporte | | | | | | | |
| 900190100 | Produção teatral | Produções Artísticas | | ● | | | |
| 900190200 | Produção musical | | | | | | |
| 900190300 | Produção de espetáculos de dança | | | | | | |
| 900190600 | Atividades de sonorização e de iluminação | | | | | | |
| 900199900 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|--------------------------------|---|---|--------------------------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 823000100 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | Promoção e Organização de Eventos | | | | | |
| 931910100 | Produção e promoção de eventos esportivos | | ● | | | | |
| 931919901 | Atividades de profissionais que atuam por conta própria em atividades esportivas | | | | | | |
| 900190400 | Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares | Circos, Marionetes e Similares | | ● | | 4 | D |
| | | Área ≤1000m ² | | | ● | 4 | D |
| 900190500 | Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares | Rodeios, Vaquejadas e Similares | | | ● | 3, 4, 5, 6, 7, 9 | C, D, F, G, H, J |
| 900350000 | Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas | Teatro | | ● | | 4, 9 | D, J |
| | | Área >1000m ² | | | ● | 4, 9 | D, J |
| 823000201 | Casas de festas e eventos | Casas de Festas e Eventos | | | ● | 4, 5, 6, 7, 9 | D, F, G, H, J |
| | | Área >300m ² | | | ● | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | A, B, C, D, F, G, H, J |
| 931310000 | Atividades de condicionamento físico | Academia de Ginástica | | ● | | 9 | J |
| 932120000 | Parques de diversão e parques temáticos | Espaços e Veículos para Recreação e Lazer | | | | | |
| 931919902 | Atividade de pesca esportiva e de lazer e operação de estábulos e hipódromos | | ● | | | 3, 4, 5, 6, 7, 9 | C, D, F, G, H, J |
| 932989900 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | | | | | | |
| 932980100 | Discotecas, danceterias, salões de dança e similares | Boate, Danceteria e Casa Noturna | | ● | | 4, 5, 6, 7, 9 | D, F, G, H, J |
| 932980200 | Exploração de boliches | Exploração de Jogos Mecânicos e Eletrônicos | | ● | | 9 | J |
| 932980300 | Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares | | Área ≤ 300m ² | | | | |
| | | | Área >300m ² | | | ● | 9 |
| 932980400 | Exploração de jogos eletrônicos recreativos | | | | | | |
| 932989901 | Espectáculos de som e luz | Espectáculos de Som e Luz | | ● | | 9 | J |
| 932989902 | Exposições com cobrança de ingressos | Exposições com Cobrança de Ingressos | ● | | | | |
| Serviços de Comunicação | | | | | | | |
| 591110100 | Estúdios cinematográficos | Produção e Estúdio de Gravação | | | | | |
| 591119900 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | | ● | | | | |
| 591200100 | Serviços de dublagem | | | | | | |
| 591200200 | Serviços de mixagem sonora | | | | | | |
| 592010000 | Atividades de gravação de som e de edição de música | | | | | | |
| 591209900 | Atividades de pós-produção | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|-----------------|--|--|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| | cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | | | | | | |
| 591380000 | Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão | | | | | | |
| 591110200 | Produção de filmes para publicidade | | | | | | |
| 591460000 | Atividades de exibição cinematográfica | Cinema | | ● | | 4, 9 | D, J |
| 601010000 | Atividades de rádio | Atividades de Rádio | ● | | | | |
| 602170000 | Atividades de televisão aberta | | | | | | |
| 602250100 | Programadoras | | | | | | |
| 602250200 | Atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto programadoras | | | | | | |
| 614180001 | Operadoras de televisão por assinatura por cabo | Atividades de Televisão | | ● | | 7 | H |
| 614260000 | Operadoras de televisão por assinatura por microondas | | | | | | |
| 614340000 | Operadoras de televisão por assinatura por satélite | | | | | | |
| 612059900 | Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente | Telecomunicações Sem Fio | | ● | | 8, 9 | I, J |
| 614180002 | Instalação e assistência técnica em televisão por assinatura, inclusive a habilitação e desabilitação de decodificadores | Reparação à Instalação de Antenas | ● | | | | |
| 619060100 | Provedores de acesso às redes de comunicações | | | | | | |
| 619060200 | Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP | | | | | | |
| 631190000 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | Provedores e Serviços de Acesso à Internet | ● | | | | |
| 631940000 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | | | | | | |
| 829970700 | Salas de acesso à internet | | | | | | |
| 639170000 | Agências de notícias | | | | | | |
| 639920000 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente | Propaganda, Publicidade e Informação | ● | | | | |
| 731140001 | Propaganda e publicidade, planejamento e elaboração de campanhas publicitárias | | | | | | |
| 731140002 | Veiculação e divulgação de propaganda e publicidade por qualquer meio, exceto pelo | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|---------------------------------------|--|---|------------------------------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 731220000 | radio, jornal, periódico e televisão. Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação | | | | | | |
| 731900300 | Marketing direto | | | | | | |
| 731900400 | Consultoria em publicidade | | | | | | |
| 731909900 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | | | | | | |
| 731900200 | Promoção de vendas | | | | | | |
| 732030000 | Pesquisas de mercado e de opinião pública | | | | | | |
| Serviços Técnico-Profissionais | | | | | | | |
| 183000100 | Reprodução de som em qualquer suporte | Reprodução de Materiais Gravados | ● | | | 9 | J |
| 183000200 | Reprodução de vídeo em qualquer suporte | | | | | | |
| 183000300 | Reprodução de software em qualquer suporte | | | | | | |
| 429280100 | Montagem de estruturas metálicas | Montagem de Estruturas Metálicas e Andaimos | | | ● | 2 | B |
| 439910200 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias | | | | | | |
| 432910400 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos | Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização Complexos | | | ● | 2 | B |
| 432910301 | Instalação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, exceto de fabricação própria | Instalação e Operação de Equipamentos de Elevação de Cargas ou Pessoas | | | ● | 2 | B |
| 439910400 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras | | | | | | |
| 433049900 | Outras obras de acabamento da construção | Acabamento em Obras | ● | | | 2 | B |
| 332100000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais | | | ● | 7, 9 | H, J |
| 332959900 | Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente | | | | | | |
| 429280200 | Obras de montagem industrial | | Obras de Montagem Industrial | | | ● | 5, 6, 7, 9 |
| 432150001 | Serviço de instalações elétricas, inclusive antenas | Instalação e Manutenção Elétricas | | ● | | 7, 9 | H, J |
| 432150002 | Serviço de manutenção elétrica, inclusive antenas | | Área > 300m ² | | | ● | 7, 9 |
| 432230201 | Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | Instalação e Manutenção de Sistemas de Ventilação e Refrigeração | | ● | | 7, 9 | H, J |
| 432230202 | Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | | Área > 300m ² | | | ● | 7, 9 |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|-----------------|--|---|--------------------------|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | I | II | III | | |
| 433040201 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | Instalação de Esquadrias, Armários Embutidos e Divisórias | | ● | | | | |
| 432230100 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás | | ● | | | | |
| 432230300 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio | Instalação de Sistema de Prevenção Contra Incêndio | | ● | | | | |
| 432910100 | Instalação de painéis publicitários | Instalação de Painéis Publicitários | | ● | | | | |
| 433040202 | Montagem de stands para feiras | Montagem de Móveis e Estandes para Feiras e Exposições | Área ≤ 300m ² | | ● | | 2 | B |
| 332950100 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | | Área > 300m ² | | | ● | 2 | B |
| 731900100 | Criação e montagem de estandes para feiras e exposições | | | | | ● | 2 | B |
| 478909907 | Montagem de molduras e quadros | Montagem de Molduras e Quadros | | ● | | | | |
| 439910100 | Administração de obras | Administração de Obras | | ● | | | | |
| 525080100 | Comissaria de despachos | Atividades Relacionadas a Organização e Despacho de Carga | | ● | | | | |
| 525080200 | Atividades de despachantes aduaneiros | | | | | | | |
| 525080300 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo | | | | | | | |
| 525080400 | Organização logística do transporte de carga | | | | | | | |
| 532020100 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | Correio e Outros Serviços de Entrega | Área ≤ 300m ² | | ● | | 2 | B |
| 532020200 | Serviços de entrega rápida | | Área > 300m ² | | | ● | 2 | B |
| 581150000 | Edição de livros | Edição de Produtos Gráficos | | ● | | | | |
| 581230000 | Edição de jornais | | | | | | | |
| 581310000 | Edição de revistas | | | | | | | |
| 581910000 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | | | | | | | |
| 620150000 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | | | | | | | |
| 620230000 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | Informática e Tecnologia da Informação | | ● | | | | |
| 620310000 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | | | | | | | |
| 620400000 | Consultoria em tecnologia da informação | | | | | | | |
| 620910000 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | | | | | | | |
| 262130002 | Montagem, sob encomenda, de equipamentos de informática, com peças | | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|-----------------|--|---|---|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 451290100 | fornecidas pelo encomendante Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores | Representantes Comerciais e Agentes do Comércio | | | | | |
| 453070600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores | | | | | | |
| 454210100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios | | | | | | |
| 461170000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | | | | | | |
| 461250000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos | | | | | | |
| 461330000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | | | | | | |
| 461410000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves | | | | | | |
| 461500000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico | | | | | | |
| 461680000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem | | | | | | |
| 461760000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | | | | | | |
| 461840100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria | | | | | | |
| 461840200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontomédico-hospitalares | | | | | | |
| 461840300 | Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações | | | | | | |
| 461849900 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | | Representantes Comerciais e Agentes do Comércio | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|-----------------|---|---|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 461920000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | | | | | | |
| 691170100 | Serviços advocatícios | Atividades Jurídicas e Contábeis | ● | | | | |
| 691170200 | Atividades auxiliares da justiça | | | | | | |
| 692060100 | Atividades de contabilidade | | | | | | |
| 691170300 | Agente de propriedade industrial | Agente de Informática, Marcas e Patentes | ● | | | | |
| 774030000 | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros | | | | | | |
| 692060200 | Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária | Consultoria | | | | | |
| 702040001 | Assessoria, consultoria, orientação e assistência em gestão, negócios, organização, finanças, economia e sustentabilidade em relação ao meio ambiente | | ● | | | | |
| 702040002 | Assessoria ou consultoria de relações públicas, comunicação social e de imprensa | | | | | | |
| 702040099 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, não especificadas anteriormente | | | | | | |
| 802000000 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança | Monitoramento de Sistemas de Segurança | ● | | | | |
| 859960300 | Treinamento em informática | Cursos Diversos e Centro de Treinamento | | | | | |
| 859960400 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | | | | | | |
| 859969900 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | | ● | | | | |
| 859960101 | Centro de formação de condutores sem pista de treinamento | | | | | | |
| 859960200 | Cursos de pilotagem | | | | | | |
| 859960102 | Centro de formação de condutores com pista de treinamento | Centro de Formação de Condutores com Pista de Treinamento | | | ● | 1 | A |
| 711110000 | Serviços de arquitetura | Serviços Técnicos Profissionais | | | | | |
| 711200000 | Serviços de engenharia | | | | | | |
| 711970300 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia | | | | | | |
| 711979901 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, exceto aerofotogrametria | | ● | | | | |
| 711979902 | Aerofotogrametria | | | | | | |
| 813030000 | Atividades paisagísticas | | | | | | |
| 711970200 | Atividades de estudos geológicos | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|-----------------|---|--|--------------------------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 711970400 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho | | | | | | |
| 741020100 | Design | | | | | | |
| 741020200 | Decoração de interiores | | | | | | |
| 900270100 | Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores | | | | | | |
| 742000100 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | | | | | | |
| 742000200 | Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas | | | | | | |
| 742000400 | Filmagens de festas e eventos | | | | | | |
| 742000500 | Serviços de microfilmagem | | | | | | |
| 749010100 | Serviços de tradução, interpretação e similares | | | | | | |
| 749010400 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | | | | | | |
| 749010500 | Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas | | | | | | |
| 749019900 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | | | | | | |
| 829970401 | Leiloeiros independentes de arte | | | | | | |
| 829970402 | Leiloeiros independentes, exceto de arte | | | | | | |
| 712010000 | Testes e análises técnicas | Testes e Análises Técnicas - Laboratório | | ● | | 5, 6, 7, 8, 9 | F, G, H, I, J |
| 742000300 | Laboratórios fotográficos | Laboratório Fotográfico | | ● | | 6, 7 | G, H |
| 812900001 | Serviço de esterilização | Serviço de Esterilização | | ● | | 6, 7, 9 | G, H, J |
| 859110000 | Ensino de esportes | | | | | | |
| 859290100 | Ensino de dança | Ensino de Esportes, Música, Arte e Cultura | Área ≤ 300m ² | ● | | | |
| 859290200 | Ensino de artes cênicas, exceto dança | | | | | | |
| 859290300 | Ensino de música | | | | | | |
| 859299900 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | | Área > 300m ² | | ● | 9 | J |
| 862240000 | Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências | Transporte em Ambulância | | | ● | 7 | H |
| 863050400 | Atividade odontológica | Atividades Odontológicas | | | ● | 7 | H |
| 325070600 | Serviços de prótese dentária | | | | | | |
| 864021300 | Serviços de litotripsia | | | | | | |
| 864021400 | Serviços de bancos de células e tecidos humanos | Atividades de Atenção à Saúde Humana | | | ● | 7 | H |
| 865000700 | Atividades de terapia de nutrição enteral e | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|--------------------------|--|---|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 865009900 | parenteral Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente | | | | | | |
| 866070000 | Atividades de apoio à gestão de saúde | | | | | | |
| 869090101 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana | | | | | | |
| 864029900 | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente | | | | | | |
| 869090103 | Serviço de acupuntura | | | | | | |
| 869099900 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente | | | | | | |
| 865000100 | Atividades de enfermagem | | | | | | |
| 865000400 | Atividades de fisioterapia | | | | | | |
| 869090102 | Serviço de massagens terapêuticas | | | | | | |
| 865000200 | Atividades de profissionais da nutrição | | | | | | |
| 865000300 | Atividades de psicologia e psicanálise | | | | | | |
| 865000500 | Atividades de terapia ocupacional | | | | | | |
| 865000600 | Atividades de fonoaudiologia | | | | | | |
| 871230000 | Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | | | | | | |
| Serviços Pessoais | | | | | | | |
| 801110100 | Atividades de vigilância e segurança privada | Atividades de Vigilância e Investigação | ● | | | | |
| 803070000 | Atividades de investigação particular | | | | | | |
| 829970600 | Casas lotéricas | Casa Lotérica | ● | | | | |
| 960170100 | Lavanderias | | | | | | |
| 960170200 | Tinturarias | Lavanderia, Tinturaria e Toalheiro | | ● | | 5, 6, 7 | F, G, H |
| 960170300 | Toalheiros | | | | | | |
| 960250100 | Cabeleireiros | | | | | | |
| 960250200 | Outras atividades de tratamento de beleza | Beleza e Estética | ● | | | | |
| 960920100 | Clinica de estética e similares | | | | | | |
| 960330300 | Serviços de sepultamento | | | | | | |
| 960330400 | Serviços de funerárias | | | | | | |
| 960339999 | Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente | Serviços de Sepultamento, Funerários e Somatoconservação | | ● | | 7 | H |
| 960330500 | Serviços de somatoconservação | | | | | | |
| 960920200 | Agências matrimoniais | Agência Matrimonial | ● | | | | |
| 960920400 | Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por moeda | Exploração de Máquinas de Serviços Pessoais Acionadas por Moeda | ● | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|---|---|---|--|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 960929901 | Serviços de tatuagem e colocação de Piercing | Serviços de Tatuagem e Colocação de Piercing | | ● | | 7 | H |
| 960929903 | Serviços de astrólogos, videntes e similares | Serviços Esotéricos | ● | | | | |
| 960929904 | Serviço de Engraxates | Serviço de Engraxate | ● | | | | |
| 960929999 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | Outras Atividades de Serviços Pessoais | A ser classificado pela Comissão após especificação da atividade | | | | |
| Serviços Domiciliares | | | | | | | |
| 521170200 | Guarda-móveis | Guarda-móveis | | | ● | 2, 4 | B, D |
| 811250000 | Condomínios prediais | Administração de Condomínios | ● | | | | |
| 812140000 | Limpeza em prédios e em domicílios | Serviço de Limpeza e Conservação | ● | | | | |
| 811170000 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais | | | | | | |
| 970050000 | Serviços domésticos | Serviços Domésticos | ● | | | | |
| 812900099 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | Atividades de Limpeza Especializadas e Controle de Pragas Urbanas | | ● | | 6, 7 | G, H |
| 812220000 | Imunização e controle de pragas urbanas | | | | | | |
| 952910200 | Chaveiros | Chaveiro | ● | | | | |
| Locação de Objetos Pessoais, Domésticos, Máquinas e Equipamentos | | | | | | | |
| 771100000 | Locação de automóveis sem condutor | Locação de Veículos | | | ● | 1, 4 | A, D |
| 771959900 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | | | | | | |
| 932989903 | Locação e arrendamento de bicicletas | Locação e Arrendamento de Bicicletas | ● | | | | |
| 771950200 | Locação de aeronaves sem tripulação | Locação de Aeronaves | ● | | | | |
| 772250000 | Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares | Aluguel de Objetos Pessoais e Artigos Eletrônicos | ● | | | | |
| 772920100 | Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos | | | | | | |
| 772330000 | Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios | | | | | | |
| 772170000 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | Aluguel de Equipamentos, Móveis e Utensílios de Uso Pessoal | | ● | | 2, 4 | B, D |
| 772920200 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | | Área ≤ 300m ² | | | | |
| 772920300 | Aluguel de material médico e paramédico | | Área > 300m ² | | | ● | 2, 4 |
| 772929900 | Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | | | | | | |
| 773140000 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | ● | | 2 | B |
| 773220100 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | | Área ≤ 300m ² | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|--|--|---|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 773909900 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | | | | | | |
| 773310000 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios | | | | | | |
| 773900200 | Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador | | | | | | |
| 773900300 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes | Área > 300m ² | | | ● | 2 | B |
| 773220200 | Aluguel de andaimes | | | | | | |
| 773900100 | Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador | | | | | | |
| Serviços de Reparação e Conservação | | | | | | | |
| 331210200 | Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle | Manutenção e Reparação de Equipamentos Eletrônicos e Ópticos | | | | | |
| 331210300 | Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | | | ● | | 7,9 | H, J |
| 331210400 | Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos | | | | | | |
| 331390200 | Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos | Manutenção e Reparação de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos de Médio Porte e Industriais | | | | | |
| 331399900 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente | | | | | | |
| 331470200 | Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas | | | | | | |
| 331470100 | Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas | | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| 331470300 | Manutenção e reparação de válvulas industriais | | | | | | |
| 331470400 | Manutenção e reparação de compressores | | | | | | |
| 331390100 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos | | | | | | |
| 331471002 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, exceto recarga de extintores | | | | | | |
| 331471100 | Manutenção e reparação de máquinas e | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|-----------------|--|--|--------------------------|--------|----|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | I | II | III | | |
| 331980000 | equipamentos para agricultura e pecuária | | | | | | | |
| | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente | | | | | | | |
| 331470700 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | | | | | | | |
| 331470500 | Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais | | | | | | | |
| 331120000 | Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos | | | | | | | |
| 331471900 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo | | | | | | | |
| 331472000 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados | | | | | | | |
| 331472100 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão e artefatos | | | | | | | |
| 331472200 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria do plástico | | | | | | | |
| 331479900 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente | | | | | | | |
| 331470600 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas | Manutenção e Reparação de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para Instalações Térmicas | | ● | | 5, 7, 9 | F, H, J | |
| 432910302 | Manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, exceto de fabricação própria | Manutenção e Reparação de Aparelhos para Elevação de Cargas e Pessoas | Área ≤ 300m ² | | ● | | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| 331470800 | Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas | | Área > 300m ² | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| 331471300 | Manutenção e reparação de máquinas ferramenta | Manutenção e Reparação de Máquinas-ferramenta | Área ≤ 300m ² | | ● | | 6, 9 | G, J |
| | | | Área > 300m ² | | | ● | 6, 7, 9 | G, H, J |
| 331471400 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo | Manutenção e Reparação de Máquinas, Equipamentos e Veículos de Grande Porte | | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| 331471500 | Manutenção e reparação de máquinas e | | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|-----------------|--|--|--------------------------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| | equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo | | | | | | |
| 331471700 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores | | | | | | |
| 331471800 | Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas ferramenta | | | | | | |
| 331471200 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas | | | | | | |
| 331471600 | Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas | | | | | | |
| 331550000 | Manutenção e reparação de veículos ferroviários | | | | | | |
| 331630100 | Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista | | | | | | |
| 331630200 | Manutenção de aeronaves na pista | | | | | | |
| 331710100 | Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes | | | | | | |
| 331710200 | Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer | | | | | | |
| 331471001 | Recarga de extintores | Recarga de Extintores | ● | | | | |
| 272280200 | Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores | | | | | | |
| 295060000 | Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores | | | | | | |
| 452000101 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, exceto capotaria | Manutenção e Reparação em Veículos Automotores, Partes e Peças | Área ≤ 300m ² | ● | | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| 452000200 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | | Área > 300m ² | | ● | | 5, 6, 7, 9 |
| 452000500 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | | | | | | |
| 454390000 | Manutenção e reparação de motocicletas e Motonetas | | | | | | |
| 452000700 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | Serviços de Instalação, Manutenção e Reparação de Acessórios para Veículos Automotores | Área ≤ 300m ² | ● | | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| 452000300 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | | Área > 300m ² | | ● | | 5, 6, 7, 9 |
| 452000400 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|---|--|---|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 452000102 | Serviços de capotaria em veículos automóveis | | | | | | |
| 452000600 | Serviços de borracharia para veículos automotores | Borracharia | ● | | | | |
| 900270200 | Restauração de obras-de-arte | Restauração de Obras de Arte | ● | | | | |
| 952910600 | Reparação de joias | Reparação de Jóias | | ● | | 5, 6 | F, G |
| 951180000 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | Reparação e Manutenção de Equipamentos de Informática, Comunicação e Escritório | ● | | | | |
| 951260000 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | | | | | | |
| 331470900 | Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório | | | | | | |
| 952910100 | Reparação de calçados | Reparação e Manutenção de Artigos e Equipamentos Pessoais e Domésticos | ● | | | | |
| 952910300 | Reparação de relógios | | | | | | |
| 952910400 | Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados | | | | | | |
| 952910500 | Reparação de artigos do mobiliário | | | | | | |
| 952150000 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | | | | | | |
| 952919900 | Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | | | | | | |
| Serviços Auxiliares de Transportes e Viagens | | | | | | | |
| 491160000 | Transporte ferroviário de carga | Transporte de passageiros ferroviário, rodoviário e metroviário | | | | | |
| 491240100 | Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual | | | | | | |
| 491240200 | Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | | | | | | |
| 491240300 | Transporte metroviário | | | | | | |
| 492130100 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | | | | | | |
| 492130200 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana | | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 492210100 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana | | | | | | |
| 492210200 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|-----------------|--|---|------------------------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 492210300 | interestadual Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional | Transporte de passageiros ferroviário, rodoviário e metroviário | | | | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 492990100 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | | | | | | |
| 492480000 | Transporte escolar | | | | | | |
| 492999900 | Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | | | | | | |
| 492990200 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | | | | | | |
| 492990300 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal | | | | | | |
| 492990400 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional | | | | | | |
| 492300100 | Serviço de táxi | Transporte Rodoviário de Taxi | | | | | |
| 522900100 | Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada | | ● | | | | |
| 492300200 | Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista | | | | | | |
| 493020100 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | Transporte Rodoviário de Carga e Mudanças | | | | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H |
| 493020200 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | | | | ● | | |
| 493020400 | Transporte rodoviário de mudanças | | | | | | |
| 493020300 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | | | | ● | | |
| 522140000 | Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados | Concessionárias de Rodovias, Pontes, Túneis e Serviços Relacionados | | | ● | 2, 4 | B, D |
| 522310000 | Estacionamento de Veículos | Estacionamento de Veículos | | ● | | 4 | D |
| 522900200 | Serviços de reboque de veículos | Atividades Auxiliares dos Transportes Terrestres | | | ● | 4 | D |
| 522909900 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | | | | ● | 2, 4 | B, D |
| 523110200 | Operações de terminais | | Operações de terminais | | | ● | 3, 4, 8, 9 |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|--|--|--|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 511110000 | Transporte aéreo de passageiros regular | Transporte Aéreo | | | | 1, 3, 4, 8, 9 | A, C, D, I, J |
| 511290100 | Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação | | | | | | |
| 511299900 | Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular | | | | | | |
| 512000000 | Transporte aéreo de carga | Atividades Auxiliares dos Transportes Aéreos | | | | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| 524019900 | Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | | | | | | |
| 521250000 | Carga e descarga | Carga e Descarga de Mercadorias ou Bagagem | | ● | | 2 | B |
| 525080500 | Operador de transporte multimodal - OTM | Operador de Transporte Multimodal - OTM | ● | | | | |
| 791120000 | Agências de viagens | Serviços de Viagens e Turismo | | | | | |
| 791210000 | Operadores turísticos | | | | | | |
| 799020000 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | | | | | | |
| 801290000 | Atividades de transporte de valores | Transporte de Valores | | | ● | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H |
| Serviços Auxiliares das Atividades Econômicas | | | | | | | |
| 781080000 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra | Fornecimento e Gestão de Recursos Humanos para Terceiros | | | | | |
| 782050000 | Locação de mão-de-obra temporária | | | | | | |
| 783020000 | Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros | | | | | | |
| 822020002 | Atividades de teleatendimento prestadas por central de telemarketing | Atividades de Teleatendimento e Central de Telemarketing | | | | | |
| 822020001 | Outras atividades de teleatendimento, exceto centrais de telemarketing | | | | | | |
| 829970200 | Emissão de vales-alimentação, vales transporte e similares | Emissão de Vales-Alimentação, Vales Transporte e Similares | ● | | | | |
| 855030100 | Administração de caixas escolares | Serviços Auxiliares à Educação | | | | | |
| 855030200 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares | | | | | | |
| 829970300 | Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção | Gravação de Carimbos | ● | | | | |
| 821130000 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | Serviço de Apoio Administrativo a Empresas | | | | | |
| 821990100 | Fotocópias | | | | | | |
| 821999900 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | | | | | | |
| 829979999 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não | | ● | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|-----------------------------------|--|--|--------------------------|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | I | II | III | | |
| 239910100 | especificadas anteriormente Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal | Lapidação, Gravação, Vitrificação | Área ≤ 300m ² | ● | | | 7 | H |
| | | | Área > 300m ² | | ● | | 5, 7, 9 | F, H, J |
| 091060000 | Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | Apoio a Atividades de Extração de Minerais, Petróleo e Gás Natural | | | | | 5, 6, 7, 9 | E, F, G, H, J |
| 099040100 | Atividades de apoio à extração de minério de ferro | | | | | | | |
| 099040200 | Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos | | | | | | | |
| 099040300 | Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos | | | | ● | | | |
| 134050100 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | Atividades Complementares à Indústria Têxtil | Área ≤ 600m ² | | ● | | 6, 7 | G, H |
| 134050200 | Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | | Área > 600m ² | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| 134059900 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | | | | | ● | | |
| 829200000 | Envasamento e empacotamento sob contrato | Envasamento e Empacotamento sob Contrato | Área ≤ 300m ² | | ● | | 6, 7 | G, H |
| | | | Área > 300m ² | | | ● | 6, 7 | G, H |
| Serviços Agro-Veterinários | | | | | | | | |
| 015980200 | Criação de animais de estimação | Criação de Animais de Estimação | | | ● | | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| 960920300 | Alojamento, higiene e embelezamento de animais | Alojamento, Higiene e Embelezamento de Animais | Área ≤ 300m ² | | ● | | 6, 7, 9 | G, H, J |
| | | | Área > 300m ² | | ● | | 6, 7, 9 | G, H, J |
| 801110200 | Serviços de adestramento de cães de guarda | Serviços de Adestramento de Cães de Guarda | | | | ● | 7 | H |
| 750010000 | Atividades veterinárias | Atividades Veterinárias | | | ● | | 7 | H |
| 016280100 | Serviço de inseminação artificial em animais | Atividades de Apoio à Agropecuária | | | | | 6, 7 | G, H |
| 016100100 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas | | | | | | | |
| 023060000 | Atividades de apoio à produção florestal | | | | | | | |
| 032210700 | Atividades de apoio à aquicultura em água doce | | | | ● | | | |
| 749010300 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | Serviços de Agronomia e de Consultoria às Atividades Agrícolas e Pecuárias | | ● | | | | |
| Serviços Diversos | | | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|---------------------------------|---|--|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 360060200 | Distribuição de água por caminhões | Distribuição de Água por Caminhões | | | ● | 2 | B |
| 370290000 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes | Atividades Relacionadas a Esgoto | ● | | | | |
| 381140001 | Coleta de resíduos não-perigosos, através de caçambas | Coleta de Resíduos Não-perigosos | | | ● | 7, 9 | H, J |
| 381140002 | Coleta de resíduos não-perigosos, exceto através de caçambas | | | | | | |
| 381220000 | Coleta de resíduos perigosos | Coleta de Resíduos Perigosos | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| 521179901 | Depósito de material reciclável | Depósito de Material Reciclável | | | ● | 4, 5, 6, 7, 9 | D, F, G, H, J |
| 521179902 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis e depósito de materiais recicláveis | Depósitos de Mercadorias para Terceiros | | | ● | 4, 7, 9 | D, H, J |
| 829970100 | Medição de consumo de energia elétrica, gás e água | Medição de Consumo de Energia Elétrica, Gás e Água | ● | | | | |
| 960929902 | Exploração de sanitários | Exploração de Sanitários | | ● | | 6, 7 | G, H |
| 201930100 | Elaboração de combustíveis nucleares | Elaboração de Combustíveis Nucleares | | | ● | 2, 4, 6, 7, 8, 9 | B, D, G, H, I, J |
| SERVIÇOS DE USO COLETIVO | | | | | | | |
| Assistência Social | | | | | | | |
| 871150300 | Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes | Entidades de Assistência e Promoção Social | | | | 7 | H |
| 871150400 | Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS | | | | | | |
| 872040100 | Atividades de centros de assistência psicossocial | | | | | | |
| 872049900 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente | | | ● | | | |
| 871150100 | Clínicas e residências geriátricas | Residências Assistenciais | | | | | |
| 871150200 | Instituições de longa permanência para idosos | | | | | | |
| 871150500 | Condomínios residenciais para idosos e deficientes físicos | | | | | | |
| 873010100 | Orfanatos | | | | | | |
| 873010200 | Albergues assistenciais | | | | | | |
| 873019900 | Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente | | | | | | |
| 880060000 | Serviços de assistência social sem alojamento | Entidade de Atendimento Não Asilar | ● | | | | |
| Entidades Associativas | | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|--|--|---|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 642470200 | Cooperativas centrais de crédito | Cooperativa | ● | | | | |
| 642470300 | Cooperativas de crédito mútuo | | | | | | |
| 642470400 | Cooperativas de crédito rural | | | | | | |
| 647010200 | Fundos de investimento previdenciários | Previdência Privada | ● | | | | |
| 654130000 | Previdência complementar fechada | | | | | | |
| 654210000 | Previdência complementar aberta | | | | | | |
| 702040003 | Órgãos de apoio a empresas | Órgão de Assistência a Empresas | ● | | | | |
| 941110000 | Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | Associação | ● | | | | |
| 941200000 | Atividades de organizações associativas profissionais | | | | | | |
| 943080000 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | | | | | | |
| 949360000 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | | | | | | |
| 949950000 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | | | | | | |
| 942010000 | Atividades de organizações sindicais | Sindicato | ● | | | | |
| Instituições Científicas, Culturais, Tecnológicas e Filosóficas | | | | | | | |
| 721000000 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | Centro de Pesquisa | | ● | | 6, 7 | G, H |
| 722070000 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas | | | | | | |
| 910150000 | Atividades de bibliotecas e arquivos | Biblioteca e Arquivo | ● | | | | |
| 910230100 | Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares | Museu | ● | | | | |
| 910310001 | Atividades de Jardim botânico, jardim zoológico e aquário | Jardim Botânico, Jardim Zoológico e Aquário | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| 910310002 | Atividades de parques públicos, nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental | Parque Público | ● | | | | |
| Espaços e Entidades Desportivas e Recreativas | | | | | | | |
| 829979901 | Gestão de espaços para exposição, feiras e congêneres, para uso de terceiros | Espaço de Exposição, Feiras e Congêneres | | | ● | 3, 4, 9 | C, D, J |
| 931150001 | Gestão de estádio e ginásio esportivo | Estádio e Ginásio Esportivo | | | ● | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | A, B, C, D, F, G, H, J |
| 931150002 | Gestão de autódromo, hipódromo e similares | Autódromo e Hipódromo | | | ● | 4, 5, 6, 7, 9 | D, F, G, H, J |
| 931150003 | Gestão de quadras, piscinas e praças de esportes | Quadra, Piscina e Praças de esportes | | ● | | 7, 9 | H, J |
| 931150099 | Gestão de instalações de esporte não | Instalações de Esporte de Grande Porte | | | ● | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | A, B, C, D, F, G, H, J |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo Nº 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|---|---|--|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| | especificadas anteriormente | | | | | | |
| 931230000 | Clubes sociais, esportivos e similares | Clube | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, C, F, G, H, J |
| 932989904 | Exploração de karts | Kartódromo | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| Instituições Religiosas | | | | | | | |
| 949100001 | Templos religiosos | Templo | ● | | | | |
| 949100002 | Atividades de organizações religiosas, exceto Templo | Organização Religiosa | ● | | | | |
| Organizações Cívicas e Políticas | | | | | | | |
| 949280000 | Atividades de organizações políticas | Comitê Político | ● | | | | |
| 990080000 | Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | Representação de Organismos Internacionais | ● | | | | |
| Serviços de Saúde Humana | | | | | | | |
| 861010100 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | Hospital | | | ● | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | A,B,C,D,F,G,H,I,J |
| 861010200 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | | | | | | |
| 862160100 | UTI móvel | Serviços de Ambulância | | ● | | 7 | H |
| 862160200 | Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel | | | | | | |
| 863050100 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | Atividades Médicas Especializadas | | ● | | 5, 6, 7, 8, 9 | F, G, H, I, J |
| 863050200 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | | | | | | |
| 863050301 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, exceto policlínicas | | | | | | |
| 863050700 | Atividades de reprodução humana assistida | | | | | | |
| 863059900 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | | | | | | |
| 864020300 | Serviços de diálise e nefrologia | | | | | | |
| 864020600 | Serviços de ressonância magnética | | | | | | |
| 864020800 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico – ECG, EEG e outros exames análogos | Atividades Médicas Especializadas | | ● | | 5, 6, 7, 8, 9 | F, G, H, I, J |
| 864020900 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos | | | | | | |
| 864021000 | Serviços de quimioterapia | | | | | | |
| 864021100 | Serviços de radioterapia | | | | | | |
| 864020400 | Serviços de tomografia | Diagnóstico por Imagem | | ● | | 6, 7, 8, 9 | G, H, I, J |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|-----------------------------|--|--|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 864020500 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | | | | | | |
| 864020700 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética | | | | | | |
| 863050302 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, exercidas em policlínicas | Policlínica | | ● | | 4, 7 | D, H |
| 863050600 | Serviços de vacinação e imunização humana | Posto de Vacinação | | ● | | 7 | H |
| 864020100 | Laboratórios de anatomia patológica e citológica | Laboratório de Análises Clínicas | | ● | | 5, 6, 7, 8 | F, G, H, I |
| 864020200 | Laboratórios clínicos | | | | | | |
| 869090200 | Atividades de bancos de leite humano | Banco de Leite | | ● | | 7 | H |
| 864021200 | Serviços de hemoterapia | Banco de Sangue | | ● | | 7 | H |
| Serviços de Educação | | | | | | | |
| 851120000 | Educação infantil – creche | Creche | ● | | | | |
| 851210000 | Educação infantil-pré-escola | Escolas Infantis, de Ensino Fundamental e Ensino Médio | | ● | | 3, 4 | C, D |
| 851390000 | Ensino fundamental | | | | | | |
| 852010000 | Ensino médio | | | | | | |
| 853170000 | Educação Superior – Graduação | Escola Superior e Centro de Formação Profissional | | ● | | 1, 3, 4, 7 | A, C, D, H |
| 853250000 | Educação Superior – Graduação e pósgraduação | | | | | | |
| 853330000 | Educação Superior – Pós-graduação e extensão | Escola Superior e Centro de Formação Profissional | | ● | | 1, 3, 4, 7 | A, C, D, H |
| 854140000 | Educação profissional de nível técnico | | | | | | |
| 854220000 | Educação profissional de nível tecnológico | | | | | | |
| 859370000 | Ensino de idiomas | Escola de Idiomas | ● | | | | |
| 859960500 | Cursos preparatórios para concursos | Cursos Preparatórios | | ● | | 4 | D |
| Serviços Públicos | | | | | | | |
| 351150000 | Geração de energia elétrica | Empresas de Serviço Público | | | | 1, 3, 4 | A, C, D |
| 351230000 | Transmissão de energia elétrica | | | | | | |
| 351310000 | Comércio atacadista de energia elétrica | | | | | | |
| 351400000 | Distribuição de energia elétrica | | | | | | |
| 360060100 | Captação, tratamento e distribuição de água | | | | | | |
| 370110000 | Gestão de redes de esgoto | | | | | | |
| 531050101 | Atividades do Correio Nacional (coleta, distribuição, expedição e entrega de correspondências e volumes) | | | | | | |
| 611080100 | Serviços de telefonia fixa comutada – STFC | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|------------------------|--|--|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 611080200 | Serviços de redes de transportes de telecomunicações – SRTT | | | | | | |
| 611080300 | Serviços de comunicação multimídia – SMC | | | | | | |
| 611089900 | Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente | | | | | | |
| 612050100 | Telefonia móvel celular | | | | | | |
| 612050200 | Serviço móvel especializado – SME | | | | | | |
| 613020000 | Telecomunicações por satélite | | | | | | |
| 619069901 | Serviço de conexão a redes de telecomunicações | | | | | | |
| 619069902 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, exceto os serviços de conexão a redes de telecomunicações | | | | | | |
| 531050102 | Aluguel de caixas postais | Agência de Correio e Telégrafo | | ● | | 2, 3, \$ | B, C, D |
| 531050200 | Atividades de franquias do Correio Nacional | | | | | | |
| 691250000 | Cartórios | Cartório | | ● | | 3 | C |
| 841160000 | Administração pública em geral | Sede de Órgão Público | | | | | |
| 841240000 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | | | ● | | 3, 4 | C, D |
| 841320000 | Regulação das atividades econômicas | | | | | | |
| 842130000 | Relações exteriores | | | | | | |
| 842210000 | Defesa | | | | | | |
| 842300001 | Fóruns, tribunais e secretarias de justiça | | | | | | |
| 843020000 | Seguridade social obrigatória | Previdência Pública | | ● | | 3, \$ | C, D |
| 842300002 | Administração de penitenciárias e reformatórios | Presídio | | | ● | 4, 7 | D, H |
| 842480000 | Segurança e ordem pública | Delegacias e Corpo de Bombeiros | | ● | | 4 | D |
| 842560000 | Defesa civil | | | | ● | 4 | D |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| 382110000 | Tratamento e disposição de resíduos não perigosos | Aterro Sanitário | | | ● | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H |
| 382200000 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos | | | | | | |
| 522220000 | Terminais rodoviários e ferroviários | Terminal Aéreo, Ferroviário e Rodoviário | | | ● | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | A, B, C, D, F, G, H |
| 524010100 | Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | | | | | | |
| 823000202 | Centros de convenções | Centro de Convenções | | | ● | 3, 4, 7 | C, D, H |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 960330100 | Gestão e manutenção de cemitérios | Cemitério | | | ● | 1, 2, 7 | A, B, H |
| 960330200 | Serviços de cremação | Crematório | | | ● | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H |
| 960339901 | Gestão de capela velório | Capela Velório | | | ● | 7 | H |
| 960339902 | Atividades de necrotério | Necrotério | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| INDÚSTRIA | | | | | | | |
| Indústria de Alimentos, Bebidas e Fumo | | | | | | | |
| 101120100 | Frigorífico - abate de bovinos | Abatedouro e Frigorífico | | | | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 101120200 | Frigorífico - abate de eqüinos | | | | | | |
| 101120300 | Frigorífico - abate de ovinos e caprinos | | | | | | |
| 101120500 | Matadouro - abate de reses sob contrato - exceto abate de suínos | | | | | | |
| 101210100 | Abate de aves | | | | | | |
| 101210200 | Abate de pequenos animais | | | | | | |
| 101210300 | Frigorífico - abate de suínos | | | | | | |
| 101210400 | Matadouro - abate de suínos sob contrato | | | | | | |
| 101390100 | Fabricação de produtos de carne | Produtos de Carne | Área ≤ 300m ² | | ● | 5, 6, 7 | F, G, H |
| 101390200 | Preparação de subprodutos do abate | | Área > 300m ² | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 |
| 102010100 | Preservação de peixes, crustáceos e moluscos | Pescados | | | | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H |
| 102010200 | Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos | | | | | | |
| 103170000 | Fabricação de conservas de frutas | Doces e Massas | | | | 5, 6 | F, G |
| 109370100 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | | Área ≤ 300m ² | ● | | | |
| 109370200 | Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes | | Área > 300m ² | | ● | | |
| 109450000 | Fabricação de massas alimentícias | | | | | | |
| 103250100 | Fabricação de conservas de palmito | Conservas de Legumes e Vegetais | Área ≤ 300m ² | | ● | 5, 6 | F, G |
| 103259900 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | | Área > 300m ² | | ● | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H |
| 103330100 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | Sucos | Área ≤ 300m ² | | ● | 5, 6 | F, G |
| 103330200 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados | | Área > 300m ² | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 104310000 | Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais | Óleos | | | | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H |
| 106510200 | Fabricação de óleo de milho em bruto | | | | | | |
| 106510300 | Fabricação de óleo de milho refinado | | | | | | |
| 104140000 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|-----------------|---|--------------------------------------|--------------------------|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | I | II | III | | |
| 104220000 | exceto óleo de milho Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | | | | | | | |
| 105110000 | Preparação do leite | Leite, Laticínios e Sorvetes | Área ≤ 300m ² | | ● | | 5, 6 | F, G |
| 105200000 | Fabricação de laticínios | | Área > 300m ² | | | ● | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H |
| 105380000 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | | | | | | | |
| 106190100 | Beneficiamento de arroz | Arroz | Área ≤ 300m ² | | ● | | 5, 6 | F, G |
| 106190200 | Fabricação de produtos do arroz | | Área > 300m ² | | | ● | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H |
| 106270000 | Moagem de trigo e fabricação de derivados | Farinhas e Amidos | | | | | | |
| 106350000 | Fabricação de farinha de mandioca e derivados | | Área ≤ 300m ² | | ● | | 5, 6 | F, G |
| 106430000 | Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | | | | | | | |
| 106510100 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais | | | | | | | |
| 106940000 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | | Área > 300m ² | | | ● | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H |
| 106600000 | Fabricação de alimentos para animais | Alimentos para animais | | | | ● | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H |
| 107160000 | Fabricação de açúcar em bruto | Açúcar e Café | | | | | | |
| 108130200 | Torrefação e moagem de café | | Área ≤ 300m ² | | ● | | 5, 6 | F, G |
| 108210000 | Fabricação de produtos à base de café | | | | | | | |
| 107240100 | Fabricação de açúcar de cana refinado | | | | | | | |
| 107240200 | Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba | | | | | | | |
| 108130100 | Beneficiamento de café | | Área > 300m ² | | | ● | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H |
| 109960600 | Fabricação de adoçantes naturais e artificiais | | | | | | | |
| 109110000 | Fabricação de produtos de panificação | Fabricação de Biscoitos | Área ≤ 300m ² | | ● | | 5, 6 | F, G |
| 109290000 | Fabricação de biscoitos e bolachas | | Área > 300m ² | | ● | | 2, 5, 6 | B, F, G |
| 109530000 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | Alimentos, Pratos Prontos e Temperos | | | | | | |
| 109610000 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | | Área ≤ 300m ² | ● | | | 5, 6 | F, G |
| 109960500 | Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.) | | | | | | | |
| 109969901 | Beneficiamento, envase de mel e de outros produtos apícolas | | | | | | | |
| 109960100 | Fabricação de vinagres | | | | | | | |
| 109960200 | Fabricação de pós alimentícios | | Área > 300m ² | | ● | | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H |
| 109960300 | Fabricação de fermentos e leveduras | | | | | | | |
| 109969999 | Fabricação de outros produtos alimentícios | | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) | |
|-------------------------|---|--|--|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | | | I | II | III | | | |
| | não especificados anteriormente | | | | | | | | |
| 109960400 | Fabricação de gelo comum | Gelo | Área ≤ 300m ² Área > 300m ² | | ● | | 6, 7 2, 6, 7, 9 | G, H B, G, H, J | |
| 111190100 | Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar | Bebidas | | | | | 2, 5, 6 | B, F, G | |
| 111190200 | Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas | | | | | | | | |
| 111270000 | Fabricação de vinho | | | | | | | | |
| 111350100 | Fabricação de malte, inclusive malte uísque | | | | | | | | |
| 111350200 | Fabricação de malte, cervejas e chopes | | | | | | | | |
| 112160000 | Fabricação de águas envasadas | | | | | | | | |
| 112240100 | Fabricação de refrigerantes | | | | | | | | |
| 112240200 | Fabricação de chá mate e outros chás prontos para consumo | | | | | | | | |
| 112249900 | Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente | | | | | | | | |
| 112240300 | Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas | Refrescos | Área ≤ 300m ² Área > 300m ² | | ● | | 5, 6 2, 5, 6, 7 | F, G B, F, G, H | |
| 121070000 | Processamento industrial do fumo | Cigarros e Fumo | | | | | 5, 6 | F, G | |
| 122040100 | Fabricação de cigarros | | | | | | | | |
| 122040200 | Fabricação de cigarrilhas e charutos | | | | | | | | |
| 122040300 | Fabricação de filtros para cigarros | | | | | | | | |
| 122049900 | Fabricação de outros produtos do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos | | | | | | | | |
| Indústria Têxtil | | | | | | | | | |
| 131110000 | Preparação e fiação de fibras de algodão | Fibras Naturais | Área ≤ 300m ² | | ● | | 5, 6 | F, G | |
| 131200000 | Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão | | Área > 300m ² | | | ● | 2, 5, 6 | B, F, G | |
| 131380000 | Fiação de fibras artificiais e sintéticas | Fibras Artificiais, Sintéticas, Malhas e Tecelagem | Área ≤ 300m ² | | | | 5, 6, 7 | F, G, H | |
| 131460000 | Fabricação de linhas para costurar e bordar | | | | | | | | |
| 132190000 | Tecelagem de fios de algodão | | | | | | | | |
| 132270000 | Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão | | | | | | | | |
| 132350000 | Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas | | Área > 300m ² | | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 133080000 | Fabricação de tecidos de malha | Artefatos Têxteis, de Tapeçaria e de Cordoaria | Área ≤ 300m ² | | | | 5, 6, 7 | F, G, H | |
| 135110000 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | | | | | | | | |
| 135290000 | Fabricação de artefatos de tapeçaria | | | | | | | | |
| 135370000 | Fabricação de artefatos de cordoaria | | Área > 300m ² | | | | ● | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H |
| 135450000 | Fabricação de tecidos especiais, inclusive | Tecidos Especiais | | | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) | |
|---|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | I | II | III | | | |
| 135960000 | artefatos Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | | | | | | | |
| Indústria de Vestuário, Couro e Calçados | | | | | | | | |
| 141180100 | Confecção de roupas íntimas | Vestuário e Aviamentos | Área ≤ 300m ² | | ● | | 7, 9 H, J | |
| 141260100 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | Vestuário e Aviamentos | Área > 300m ² | | ● | | 5, 7, 9 F, H, J | |
| 141260200 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | Vestuário e Aviamentos | Área ≤ 300m ² | | ● | | 7, 9 H, J | |
| 141340100 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida | | | | | | | |
| 141340200 | Confecção, sob medida, de roupas profissionais | | | | | | | |
| 141420000 | Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção | | | | | | | |
| 142150000 | Fabricação de meias | | | | | | | |
| 142230000 | Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | | | | | | | |
| 141180200 | Facção de roupas íntimas | | | Área > 300m ² | | ● | | 5, 7, 9 F, H, J |
| 141260300 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | | | | | | | |
| 141340300 | Facção de roupas profissionais | | | | | | | |
| 329900500 | Fabricação de aviamentos para costura | | | | | | | |
| 153270000 | Fabricação de tênis de qualquer material | Calçados e Artefatos de Couro | Área ≤ 300m ² | | ● | | 5, 6, 7 F, G, H | |
| 153350000 | Fabricação de calçados de material sintético | | | | | | | |
| 153940000 | Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente | | | | | | | |
| 154080000 | Fabricação de partes para calçados, de qualquer material | | | | | | | |
| 152110000 | Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material | | | | | | | |
| 152970000 | Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente | | | Área > 300m ² | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 B, F, G, H, J |
| 153190100 | Fabricação de calçados de couro | | | | | | | |
| 153190200 | Acabamento de calçados de couro sob contrato | | | | | | | |
| 151060000 | Curtimento e outras preparações do couro | | | | | | | |
| Indústria de Artigos e Aparelhos de Uso Pessoal e Domiciliar | | | | | | | | |

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|-----------------|---|--|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 162930100 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | Móveis, Artesanatos e Artefatos | Área ≤ 300m ² | ● | | 5, 7, 9 | F, H, J |
| 162930200 | Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis | | Área > 300m ² | | ● | 5, 7, 9 | F, H, J |
| 310120000 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | Móveis, Artesanatos e Artefatos | Área ≤ 300m ² | ● | | 5, 7, 9 | F, H, J |
| 310210000 | Fabricação de móveis com predominância de metal | | | | | | |
| 310390000 | Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal | | | | | | |
| 324000200 | Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios não associada à locação | | Área > 300m ² | | ● | 5, 7, 9 | F, H, J |
| 324000300 | Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios associada à locação | | | | | | |
| 310470000 | Fabricação de colchões | | Colchões | Área ≤ 300m ² | ● | | 4, 5, 6, 7 |
| | | | Área > 300m ² | | ● | 2, 4, 5, 6, 7 | B, D, F, G, H |
| 174270100 | Fabricação de fraldas descartáveis | Produtos de Papel para Uso Doméstico e Higiénico | Área ≤ 300m ² | ● | | 5, 7 | F, H |
| 174270200 | Fabricação de absorventes higiênicos | | | | | | |
| 174279900 | Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente | | Área > 300m ² | | ● | 2, 5, 7 | B, F, H |
| 205250000 | Fabricação de desinfetantes para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados | Produtos de Limpeza | Área ≤ 300m ² | ● | | 5, 6, 7 | F, G, H |
| 206140000 | Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | | Área > 300m ² | | ● | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H |
| 206220000 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento | | | | | | |
| 206310000 | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Cosméticos e Produtos Farmacêuticos | Área ≤ 300m ² | ● | | 5, 6, 7 | F, G, H |
| 211060000 | Fabricação de produtos farmoquímicos | | Área > 300m ² | | ● | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H |
| 212380000 | Fabricação de preparações farmacêuticas | | | | | | |
| 212110100 | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | Medicamentos | | | | 5, 6 | F, G |
| 212110200 | Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano | | | | | | |
| 212110300 | Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano | | | | | | |
| 222930100 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | Utilidades Domésticas, de Consultórios e de | Área ≤ 300m ² | ● | | 5, 6, 7 | F, G, H |
| 234949900 | Fabricação de produtos cerâmicos não | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) | |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | I | II | III | | | |
| | refratários não especificados anteriormente | Escritório | | | | | | | |
| 254110000 | Fabricação de artigos de cutelaria | | | | | | | | |
| 274060200 | Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação | | | | | | | | |
| 259340000 | Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal | Área > 300m ² | | | | | | | |
| 329909900 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | | | | | | | | |
| 325070100 | Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório | | | | ● | | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J | |
| 329140000 | Fabricação de escovas, pincéis e vassouras | | | | | | | | |
| 329900100 | Fabricação de guarda-chuvas e similares | | | | | | | | |
| 275110000 | Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, peças e acessórios | Aparelhos elétricos e Eletrodomésticos | Área ≤ 300m ² | | ● | | 5, 6, 7 | F, G, H | |
| 275970100 | Fabricação de aparelhos elétricos de uso pessoal, peças e acessórios | | | | | | | | |
| 275979900 | Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios | | | | ● | | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H | |
| 321160100 | Lapidação de gemas | Lapidação, Joalheria e Bijuteria | | | ● | | 5, 6, 7 | F, G, H | |
| 321160200 | Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria | | | | | | | | |
| 321240000 | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | | | | | | | | |
| 323020000 | Fabricação de artefatos para pesca e esporte | Artefatos Esportivos | Área ≤ 300m ² | | ● | | 6, 7 | G, h | |
| | | | Área > 300m ² | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J | |
| 324000100 | Fabricação de jogos eletrônicos | Brinquedos e Jogos | Área ≤ 300m ² | | ● | | 5, 6, 7 | F, G, H | |
| 324009900 | Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente | | Área > 300m ² | | | ● | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H | |
| Indústria Editorial e Gráfica | | | | | | | | | |
| 181130100 | Impressão de jornais | Impressão gráfica | | | | | | | |
| 181130200 | Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas | | | | | | | | |
| 181210000 | Impressão de material de segurança | | | | | ● | 2, 5, 7, 9 | B, F, H, J | |
| 181300100 | Impressão de material para uso publicitário | | | | | | | | |
| 181309900 | Impressão de material para outros usos | | | | | | | | |
| 182110000 | Serviços de pré-impressão | | | | | | | | |
| 182290001 | Serviços de encadernação e plastificação, inclusive gravação e douração de livros, | Serviços Gráficos | Área ≤ 300m ² | | ● | | 5, 7, 9 | F, H, J | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo Nº 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis
CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) | |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | | | I | II | III | | | |
| 182290002 | revistas e congêneres Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação, plastificação, gravação e douração | | Área > 300m ² | | | ● | 2, 5, 7, 9 | B, F, H, J | |
| 582120000 | Edição integrada à impressão de livros | Edição Integrada à Impressão | | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J | |
| 582210000 | Edição integrada à impressão de jornais | | | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J | |
| 582390000 | Edição integrada à impressão de revistas | | | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J | |
| 582980000 | Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | | | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J | |
| Indústria de Artefatos e Equipamentos Técnico Profissionais | | | | | | | | | |
| 322050000 | Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios | Instrumentos Musicais | Área ≤ 300m ² | | | ● | 5, 6, 7 | F, G, H | |
| | | | Área > 300m ² | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J | |
| 209910100 | Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para fotografia | Artigos Fotográficos | | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J | |
| 267010200 | Fabricação de aparelhos fotográficos e cinemato gráficos, peças e acessórios | | | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J | |
| 222930200 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | Material Plástico | | | | ● | 2, 4, 5, 6, 7, 9 | B, D, F, G, H, J | |
| 239150300 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | Marmoraria e Trabalhos com Pedras | Área ≤ 300m ² | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J | |
| | | | Área > 300m ² | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J | |
| 253220100 | Produção de artefatos estampados de metal | Usinagem, Revestimento e Tratamento de Metais | Área ≤ 300m ² | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J | |
| 253900001 | Serviços de usinagem e solda | | | | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| 253900002 | Serviço de impressão em chapas metálicas | | | | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 253900003 | Serviços de revestimento e tratamento de metais | | Área > 300m ² | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J | |
| 254200000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | Artefatos de Papel e Metal | Área ≤ 300m ² | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J | |
| 254380000 | Fabricação de ferramentas | | | | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| 259260100 | Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados | | | Área > 300m ² | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 259260200 | Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados | | | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J | |
| 261080000 | Fabricação de componentes eletrônicos | | | | | ● | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H | |
| 262130001 | Fabricação de equipamentos de informática, exceto a montagem dos equipamentos de informática | Componentes e Equipamentos Eletrônicos, de Informática e Comunicação | | | | ● | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H | |
| 262210000 | Fabricação de periféricos para equipamentos de informática | | | | | ● | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) | |
|-----------------|---|--|--------------------------|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | I | II | III | | | |
| 263110000 | Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios | | | | | | | | |
| 263290000 | Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação, peças e acessórios | | | | | | | | |
| 264000000 | Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | | | | | | | | |
| 268090000 | Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas | | | | | | | | |
| 282910100 | Fabricação de máquinas de escrever, calcular e outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, peças e acessórios | Equipamentos para Escritório | | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J | |
| 329900200 | Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório | Artigos para Escritório | Área ≤ 300m ² | | | ● | 7, 9 | H, J | |
| 475120002 | Carga e recarga de cartuchos para impressoras | | Área > 300m ² | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J | |
| 207200000 | Fabricação de tintas de impressão | | | | | | | | |
| 265150000 | Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle | Aparelhos de Medida, Médicos, Odontológicos e Ópticos | | | | | | | |
| 265230000 | Fabricação de cronômetros e relógios | | | | | | | | |
| 266040000 | Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | | | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J | |
| 267010100 | Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios | | | | | | | | |
| 325070200 | Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório | Mobiliário, Instrumentos e Materiais Médico e Odontológico | Área ≤ 300m ² | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J | |
| 325070300 | Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda | | Área > 300m ² | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J | |
| 325070400 | Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral, exceto sob encomenda | | | | | | | | |
| 325070500 | Fabricação de materiais para medicina e odontologia | | | | | | | | |
| 325070700 | Fabricação de artigos ópticos | Artigos Ópticos | Área ≤ 300m ² | | | ● | 6, 7 | G, H | |
| | | | Área > 300m ² | | | ● | 6, 7 | G, H | |
| 325070800 | Fabricação de artefatos de tecido não tecido para uso odonto-médico-hospitalar | Tecido para Uso Odonto-Médico- | Área ≤ 300m ² | | | ● | 5, 7 | F, H | |
| | | | Área > 300m ² | | | ● | 5, 7, 9 | F, H, J | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|--|--|---|--------------------------|--------|----|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | I | II | III | | |
| | | Hospitalar | | | | | | |
| 329220100 | Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo | Artigos e Acessórios de Segurança | | | ● | 5, 7, 9 | F, H, J | |
| 329220200 | Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional | | | | | | | |
| 329900300 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos | Placas e Letreiros | Área ≤ 300m ² | ● | | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J | |
| 329900400 | Fabricação de painéis e letreiros luminosos | | Área > 300m ² | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J | |
| Indústria de Materiais Elétricos, Máquinas e Equipamentos | | | | | | | | |
| 281270000 | Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessórios, exceto válvulas | Máquinas, Equipamentos e Peças de Médio Porte e Industriais | Área ≤ 600m ² | | | | | |
| 281350000 | Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios | | | | | | | |
| 281430100 | Fabricação de compressores para uso industrial, peças e acessórios | | | | | | | |
| 281430200 | Fabricação de compressores para uso não industrial, peças e acessórios | | | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 281510100 | Fabricação de rolamentos para fins industriais | | | | | | | |
| 281510200 | Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, exceto rolamentos | | | | | | | |
| 282160100 | Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, peças e acessórios | | | | | | | |
| 282160200 | Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins industriais, peças e acessórios | | | | | | | |
| 282240100 | Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios | | | | | | | |
| 282240200 | Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios | | | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 282320000 | Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios | | | | | | | |
| 282410100 | Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial | | | | | | | |
| 282410200 | Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial | | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo Nº 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|-----------------|---|---|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 282590000 | Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, peças e acessórios | | | | | | |
| 283210000 | Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola, peças e acessórios | Máquinas, Equipamentos e Peças de Médio Porte e Industriais | | | | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 284020000 | Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios | | | | | | |
| 286400000 | Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, do couro e de calçados, peças e acessórios | | | | | | |
| 282919900 | Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | | | | | | |
| 251360000 | Fabricação de obras de caldeiraria pesada | Caldeiraria | | | | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 252170000 | Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central | | | | | | |
| 252250000 | Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para veículos | | | | | | |
| 283300000 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação | Máquinas, Equipamentos e Peças de Grande Porte | | | | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 285180000 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo, peças e acessórios | | | | | | |
| 285260000 | Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, peças e acessórios, exceto na extração de petróleo | | | | | | |
| 285340000 | Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas | | | | | | |
| 285420000 | Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores | | | | | | |
| 286150000 | Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta | | | | | | |
| 286230000 | Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|-----------------|--|--|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| | fumo, peças e acessórios | | | | | | |
| 286310000 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, peças e acessórios | Máquinas, Equipamentos e Peças de Grande Porte | | | | | |
| 286580000 | Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos, peças e acessórios | | | | | | |
| 286660000 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, peças e acessórios | | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 286910000 | Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios | | | | | | |
| 273250000 | Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo | Materiais elétricos | | | | | |
| 273330000 | Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados | | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 274060100 | Fabricação de lâmpadas | | | | | | |
| 279020100 | Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e grafita para uso elétrico, eletroímãs e isoladores | | | | | | |
| 272100000 | Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos automotores | Pilhas, Baterias e Acumuladores | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 271040100 | Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios | Equipamentos, Motores e Geradores Elétricos | | | | | |
| 271040200 | Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios | | | | | | |
| 271040300 | Fabricação de motores elétricos, peças e acessórios | | | | | | |
| 273170001 | Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 273170002 | Fabricação de peças para aparelhos e equipamentos de distribuição e controle de energia elétrica | | | | | | |
| 279029900 | Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | | | | | | |
| 279020200 | Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo Nº 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|--|---|-----------------------------|--------------------------|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | I | II | III | | |
| Indústria de Veículos, Peças e Acessórios | | | | | | | | |
| 221110000 | Fabricação de pneumáticos e de câmaras de ar | Pneumáticos e Recauchutagem | | | | ● | 2, 4, 5, 6, 7, 9 | B, D, F, G, H, J |
| 221290000 | Reforma de pneumáticos usados | | | | | | | |
| 281190000 | Fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para aviões e veículos rodoviários | Motores e Veículos | | | | | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 283130000 | Fabricação de tratores agrícolas, peças e acessórios | | | | | | | |
| 291070100 | Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | | | | | | | |
| 291070200 | Fabricação de chassis com motor para automóveis, camionetas e utilitários | | | | | | | |
| 291070300 | Fabricação de motores para automóveis, camionetas e utilitários | | | | | | | |
| 292040100 | Fabricação de caminhões e ônibus | | | | | | | |
| 292040200 | Fabricação de motores para caminhões e ônibus | | | | | | | |
| 293010200 | Fabricação de carrocerias para ônibus | | | | | | | |
| 301130200 | Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte | | | | | | | |
| 301210000 | Construção de embarcações para esporte e lazer | | | | | | | |
| 303180001 | Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes, exceto montagem | | | | | | | |
| 303180002 | Montagem de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes | | | | | | | |
| 304150001 | Fabricação de aeronaves, exceto montagem | | | | | | | |
| 304150002 | Montagem de aeronaves | | | | | | | |
| 304230000 | Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves | | | | | | | |
| 305040000 | Fabricação de veículos militares de combate | | | | | | | |
| 272280100 | Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores | | | | | | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 293010100 | Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões | Peças e Acessórios | Área ≤ 600m ² | | | | | |
| 293010300 | Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus | | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|---|---|---|--------------------------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 294170000 | Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores | Área > 600m ² | | | | | |
| 294250000 | Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos automotores | | | | | | |
| 294330000 | Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores | | | | | | |
| 294410000 | Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores | | | | | | |
| 294500000 | Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias | | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 294929900 | Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente | | | | | | |
| 303260000 | Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários | | | | | | |
| 294920100 | Fabricação de bancos e estofados para veículos automotores | Motocicletas, Bicycletas e Outros Aparelhos de Transporte | | | | | |
| 309110000 | Fabricação de motocicletas, peças e acessórios | | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 309200000 | Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e acessórios | | | | | | |
| 309970000 | Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente | | | | | | |
| Indústria de Artigos e Materiais para Construção | | | | | | | |
| 161020100 | Serrarias com desdobramento de madeira | Preparação da Madeira | | | | | |
| 161020200 | Serrarias sem desdobramento de madeira | | | | | | |
| 162180000 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | | | | ● | 2, 5, 7, 9 | B, F, H, J |
| 162260100 | Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas | Carpintaria | Área ≤ 300m ² | | ● | 5, 7, 9 | F, H, J |
| 162260200 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais | | Área > 300m ² | | ● | 2, 5, 7, 9 | B, F, H, J |
| 162269900 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | | | | | | |
| 222340000 | Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | Material Plástico | | | | | |
| 222930300 | Fabricação de artefatos de material plástico | | | | ● | 2, 4, 5, 6, 7, 9 | B, D, F, G, H, J |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|---|---|--|--------------------------|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | I | II | III | | |
| | para uso na construção, exceto tubos e acessórios | | | | | | | |
| 232060000 | Fabricação de cimento | Cimento e Fibrocimento, Pré Moldados e Artefatos | | | | | 2, 5, 6, 7, 9 | B, E, F, G, H, J |
| 233030100 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | | | | | | | |
| 233030200 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | | | | | | | |
| 233030300 | Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção | | | | | | | |
| 233030400 | Fabricação de casas pré-moldadas de concreto | | | | | | | |
| 233030500 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção | | | | | | | |
| 233039900 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | | | | | | | |
| 239230000 | Fabricação de cal e gesso | Cal e Gesso | | | | ● | 2, 5, 6, 7 | B, E, F, G, H |
| 234190000 | Fabricação de produtos cerâmicos refratários | Produtos Cerâmicos, Pisos e Azulejos | | | | | 2, 5, 6, 7, 9 | B, E, F, G, H, J |
| 234270100 | Fabricação de azulejos e pisos | | | | | | | |
| 234270200 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | | | | | | | |
| 234940100 | Fabricação de material sanitário de cerâmica | | | | | | | |
| 239150100 | Britamento de pedras, exceto associado à extração | Aparelhamento e Britamento de Pedras | | | | | 2, 5, 6, 7, 9 | B, E, F, G, H, J |
| 239150200 | Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração | | | | | | | |
| 251280000 | Fabricação de esquadrias de metal | Esquadrias e Armações de Metal | Área ≤ 300m ² | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| 259930100 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | | Área > 300m ² | | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 |
| Indústria de Produtos Químicos e Perigosos | | | | | | | | |
| 201420000 | Fabricação de gases industriais | Combustíveis, Gases e Químicos | | | | | 2, 4, 5, 6, 7, 9 | B, D, F, G, H, J |
| 352040100 | Produção de gás; processamento de gás natural | | | | | | | |
| 201939900 | Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente | | | | | | | |
| 202150000 | Fabricação de produtos petroquímicos básicos | | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|--|--|--------------------------------|--------------------------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 202230000 | Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras | Combustíveis, Gases e Químicos | | | | | |
| 202910000 | Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente | | | | | | |
| 209320000 | Fabricação de aditivos de uso industrial | | | | | | |
| 209410000 | Fabricação de catalisadores | | | | | | |
| 207110000 | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas | | | | | | |
| 207380000 | Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins | | | | | | |
| 209919900 | Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente | | | | | | |
| 209160000 | Fabricação de adesivos e selantes | | | | | | |
| 192250200 | Rerrefino de óleos lubrificantes | | | | | | |
| 192259900 | Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino | | | | | | |
| 193140000 | Fabricação de álcool | | | | | | |
| 193220000 | Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool | | | | | | |
| 201180000 | Fabricação de cloro e álcalis | | | | | | |
| 203120000 | Fabricação de resinas termoplásticas | | | | | | |
| 203210000 | Fabricação de resinas termofixas | | | | ● | 2, 4, 5, 6, 7, 9 | B, D, F, G, H, J |
| 204010000 | Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | | | | | | |
| 203390000 | Fabricação de elastômeros | | | | | | |
| 209240100 | Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes | Pólvoras, Artigos Pirotécnicos | | | | | |
| 209240200 | Fabricação de artigos pirotécnicos | | | | ● | 4, 5, 6, 7, 9 | D, F, G, H, J |
| 209240300 | Fabricação de fósforos de segurança | | | | | | |
| 255010200 | Fabricação de armas de fogo e munições | Armas e Munições | | | | | |
| 255010100 | Fabricação de equipamento bélico pesado, exceto veículos militares de combate | | | | ● | 2, 4, 5, 6, 7 | B, D, F, G, H |
| Indústria de Produtos Agro Veterinários | | | | | | | |
| 201260000 | Fabricação de intermediários para fertilizantes | Fertilizantes e Defensivos | | | | | |
| 201340000 | Fabricação de adubos e fertilizantes | | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 205170000 | Fabricação de defensivos agrícolas | | | | | | |
| 212200000 | Fabricação de medicamentos para uso veterinário | Produtos | Área ≤ 300m ² | | ● | 5, 6, 7 | F, G, H |
| | | Veterinários | Área > 300m ² | | ● | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H |
| Indústria Extrativa | | | | | | | |
| 072430200 | Beneficiamento de minérios de metais preciosos associado ou em continuação à | Extração e Beneficiamento | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, E, F, G, H, J |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | I | II | III | | |
| 081000400 | extração Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | Extração e Beneficiamento | | | | 2, 5, 6, 7, 9 | B, E, F, G, H, J |
| 081000600 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | | | | | | |
| 081000700 | Extração de argila e beneficiamento associado | | | | | | |
| 081000800 | Extração de saibro e beneficiamento associado | | | | | | |
| 081000900 | Extração de basalto e beneficiamento associado | | | | | | |
| 081001000 | Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração | | | | | | |
| 081009900 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | | | | | | |
| 089919900 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente | | | ● | | | |
| 089160000 | Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos | | | | | | |
| Indústria de Papel e Celulose | | | | | | | |
| 171090000 | Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | Celulose | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 172140000 | Fabricação de papel | Papel e Produtos de Papel | Área ≤ 300m ² | ● | | 5, 6, 7, 8 | F, g, h, j |
| 173110000 | Fabricação de embalagens de papel | | | | | | |
| 173200000 | Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão | | | | | | |
| 172220000 | Fabricação de cartolina e papel-cartão | | | | | | |
| 173380000 | Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | | | | | | |
| 174190100 | Fabricação de formulários contínuos | | | | | | |
| 174190200 | Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso industrial, comercial e de escritório, exceto formulário contínuo | | Área > 300m ² | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 |
| 174940000 | Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | | | | | | |
| Indústria de Produtos Diversos | | | | | | | |
| 162340000 | Fabricação de artefatos de tanoaria e de | Embalagens e | Área ≤ 300m ² | | ● | 5, 7, 9 | F, H, J |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) | |
|-----------------|---|---|--------------------------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | I | II | III | | | |
| 259180000 | embalagens de madeira | Artigos de Madeira, Vidro, Metal e Plástico | | | | | | |
| 222260000 | Fabricação de embalagens metálicas | | | | | | | |
| 231920000 | Fabricação de embalagens de material plástico | | Área > 300m ² | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 231250000 | Fabricação de artigos de vidro | Vidro | | | | | | |
| 231170000 | Fabricação de embalagens de vidro | | | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, F, G, H, J |
| 221960000 | Fabricação de vidros planos e de segurança | Borracha e Plástico | | | | | | |
| 222180000 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | | Área ≤ 600m ² | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, D, F, G, H, J |
| 222939900 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | | Área > 600m ² | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, D, F, G, H, J |
| 239919900 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | Produtos de Minerais não Metálicos | | | | | | |
| 241210000 | Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente | | | | | ● | 2, 5, 6, 7 | B, E, F, G, H |
| 242110000 | Produção de ferroligas | Produtos de Metalurgia e Siderurgia | | | | | | |
| 242290100 | Produção de semi-acabados de aço | | | | | | | |
| 242290200 | Produção de laminados planos de aço carbono, revestidos ou não | | | | | | | |
| 242370100 | Produção de laminados planos de aços especiais | | | | | | | |
| 242370200 | Produção de tubos de aço sem costura | | | | | | | |
| 242450200 | Produção de laminados longos de aço, exceto tubos | | | | | | | |
| 243180000 | Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames | | | | | | | |
| 243930000 | Produção de tubos de aço com costura | | | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, E, F, G, H, J |
| 244150200 | Produção de outros tubos de ferro e aço | | | | | | | |
| 244230000 | Produção de laminados de aço | | | | | | | |
| 244310000 | Produção de arames de aço | | | | | | | |
| 244910200 | Produção de laminados de alumínio | | | | | | | |
| 244919900 | Metalurgia do pó | | | | | | | |
| 245120000 | Metalurgia dos metais preciosos | | | | | | | |
| 245210000 | Metalurgia do cobre | | | | | | | |
| 245210000 | Produção de laminados de zinco | | | | | | | |
| 245210000 | Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente | | | | | | | |
| 245210000 | Fundição de ferro e aço | | | | | | | |
| 245210000 | Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas | Produtos de Metalurgia e Siderurgia | | | | ● | 2, 5, 6, 7, 9 | B, E, F, G, H, J |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | I | II | III | | |
| 251100000 | Fabricação de estruturas metálicas | | | | | | | |
| 253140100 | Produção de forjados de aço | | | | | | | |
| 253140200 | Produção de forjados de metais não-ferrosos e suas ligas | | | | | | | |
| 259939900 | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente | | | | | | | |
| 321160300 | Cunhagem de moedas e medalhas | Cunhagem | Área ≤ 300m ² | | ● | | 5, 6, 7 | F, G, H |
| | | | Área > 300m ² | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| 383190100 | Recuperação de sucatas de alumínio | | | | ● | | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| 383199900 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio | Recuperação de Materiais | Área ≤ 300m ² | | ● | | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| 383270000 | Recuperação de materiais plásticos | | | | | | | |
| 383949900 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente | | Área > 300m ² | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| 383940100 | Usinas de compostagem | | Usina de Compostagem | | | ● | 2, 5, 6, 7 | B, F, G, H |
| 353010000 | Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado | | Vapor | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| AGRICULTURA URBANA | | | | | | | | |
| Cultivo | | | | | | | | |
| 011130200 | Cultivo de milho | | | | | | | |
| 011139900 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | | | | | | | |
| 011210100 | Cultivo de algodão herbáceo | | | | | | | |
| 011219900 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente | | Lavoura Temporária | | ● | | | |
| 011300000 | Cultivo de cana-de-açúcar | | | | | | | |
| 011480000 | Cultivo de fumo | | | | | | | |
| 011560000 | Cultivo de soja | | | | | | | |
| 011640100 | Cultivo de amendoim | | | | | | | |
| 011640200 | Cultivo de girassol | | | | | | | |
| 011640300 | Cultivo de mamona | | | | | | | |
| 011649900 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | | | | | | | |
| 011990100 | Cultivo de abacaxi | | | | | | | |
| 011990200 | Cultivo de alho | | | | | | | |
| 011990300 | Cultivo de batata-inglesa | | | | | | | |
| 011990400 | Cultivo de cebola | | | | | | | |
| 011990500 | Cultivo de feijão | | | | | | | |
| 011990600 | Cultivo de mandioca | | | | | | | |
| 011990700 | Cultivo de melão | | | | | | | |
| 011990800 | Cultivo de melancia | | | | | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) | |
|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|---------|
| | | | I | II | III | | | |
| 011990900 | Cultivo de tomate rasteiro | | | | | | | |
| 011999900 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | | | | | | | |
| 012110100 | Horticultura, exceto morango | Horticultura e Floricultura | ● | | | | | |
| 012110200 | Cultivo de morango | | | | | | | |
| 012290000 | Floricultura | | | | | | | |
| 032219900 | Cultivos e semicultivos da aquicultura em água doce não especificados anteriormente | Horticultura por Hidroponia | | ● | | 6, 7, 9 | G, H, J | |
| 013180000 | Cultivo de laranja | Fruticultura | ● | | | | | |
| 013260000 | Cultivo de uva | | | | | | | |
| 013340100 | Cultivo de açaí | | | | | | | |
| 013340200 | Cultivo de banana | | | | | | | |
| 013340300 | Cultivo de caju | | | | | | | |
| 013340400 | Cultivo de cítricos, exceto laranja | | | | | | | |
| 013340500 | Cultivo de coco-da-baia | | | | | | | |
| 013340600 | Cultivo de guaraná | | | | | | | |
| 013340700 | Cultivo de maçã | | | | | | | |
| 013340800 | Cultivo de mamão | | Fruticultura | ● | | | | |
| 013340900 | Cultivo de maracujá | | | | | | | |
| 013341000 | Cultivo de manga | | | | | | | |
| 013341100 | Cultivo de pêssego | | | | | | | |
| 013349900 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | Lavoura Permanente | ● | | | | | |
| 013420000 | Cultivo de café | | | | | | | |
| 013510000 | Cultivo de cacau | | | | | | | |
| 013930100 | Cultivo de chá-da-índia | | | | | | | |
| 013930200 | Cultivo de erva-mate | | | | | | | |
| 013930300 | Cultivo de pimenta-do-reino | | | | | | | |
| 013930400 | Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino | | | | | | | |
| 013930500 | Cultivo de dendê | | | | | | | |
| 013939900 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | | | | | | | |
| 014230000 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | | Produção de Mudas (Viveiro) | ● | | | | |
| 014150100 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto | Produção de Sementes | | ● | | 7, 9 | H, J | |
| 032210100 | Criação de peixes em água doce | Criação em Água Doce | | ● | | 6, 7 | G, H | |
| 032210200 | Criação de camarões em água doce | | Área ≤ 300m ² | | ● | | 6, 7, 9 | G, H, J |
| 032210300 | Criação de ostras e mexilhões em água | | Área > 300m ² | | ● | | | |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis

CONTRATO 028/CIDADES/2016

| Código CNAE 2.0 | Descrição das Atividades Principais | Atividades | | GRUPOS | | | Repercussões Negativas (v. art. xx) | Medidas Mitigadoras (v. art. xx) |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | I | II | III | | |
| 032210400 | doce | Criação de Peixes Ornamentais | Área ≤ 300m ² | | ● | | 6, 7 | G, H |
| | doce | | Área > 300m ² | | ● | | 6, 7, 9 | G, H, J |
| ATIVIDADES AUXILIARES | | | | | | | | |
| | | Escritório / Sede Administrativa de Empresa | Área ≤ 300m ² | ● | | | | |
| | | | Área > 300m ² | | ● | | 1 | A |
| | | Depósito / Almojarifado | Área ≤ 300m ² | | ● | | 2 | B |
| | | | Área > 300m ² | | | ● | 2, 6, 9 | B, H, J |
| | | Garagem de Veículos Leves | Área ≤ 600m ² | | ● | | | |
| | | | Área > 600m ² | | | ● | 4 | D |
| | | Pátio de Máquinas / Garagem de Veículos Pesados | | | | ● | 2, 4, 5, 6, 7, 9 | B, D, F, G, H, J |
| | | Ponto de Exposição | | ● | | | | |
| | | Unidade de Manutenção | | | | ● | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| | | Centro de Treinamento | | | ● | | 4 | D |
| | | Unidade de Enfermaria | | | ● | | 7 | H |
| | | Refeitório / Cozinha | | | ● | | 5, 6, 7, 9 | F, G, H, J |
| | | Posto de Coleta de Material Biológico | | | ● | | 7 | H |
| | | Posto de Recebimento de Pequenos Objetos sem Armazenamento | | ● | | | | |
| | | Unidade de Abastecimento de Combustíveis | | | | ● | 4, 5, 6, 7, 9 | D, F, G, H, J |
| ESPAÇOS DE USO NÃO RESIDENCIAL | | | | | | | | |
| | | Galeria Comercial ou Prédio de Salas | Área ≤ 1500m ² | | ● | | | |
| | | | Área > 1500m ² | | | ● | 1 | A |
| | | Clínica Especializada em Saúde Humana | Área ≤ 600m ² | | ● | | 5, 6, 7, 8, 9 | F, G, H, I, J |
| | | | Área > 600m ² | | | ● | 5, 6, 7, 8, 9 | F, G, H, I, J |
| | | Shopping Center | | | | ● | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | A, B, C, D, F, G, H, J |
| | | Feira de Produtores e Mercado Público | Área ≤ 600m ² | | ● | | 7 | H |
| | | | Área > 600m ² | | | ● | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | A, B, C, D, F, G, H, J |
| | | Centro de Convenções, Parque de Exposição e Eventos | | | | ● | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | A, B, C, D, F, G, H, J |
| | | Centro Cultural | Área ≤ 1000m ² | | ● | | 3, 4, 9 | C, D, J |
| | | | Área > 1000m ² | | | ● | 1, 3, 4, 9 | C, D, J |
| | | Edifício Garagem | | | | ● | 1, 4 | A, D |

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

ANEXO 8 – PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS PARA LICENCIAMENTO DE PARCELAMENTO, EDIFICAÇÕES E ATIVIDADES

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O licenciamento de parcelamentos pode-se dar por meio dos seguintes processos:

XII - processo de licenciamento convencional de loteamentos quando a área da gleba tiver até 100.000 m² (cem mil metros quadrados);

XIII - processo de licenciamento urbanístico de loteamentos quando a área da gleba for superior a 100.000 m² e não estiver sujeita a licenciamento ambiental;

XIV - processo de licenciamento ambiental de loteamentos quando a área da gleba for igual ou superior a 1.000.000 m² (um milhão de metros quadrados) e nos demais casos previstos em legislação estadual ou federal;

XV - processo de licenciamento de desmembramentos.

1.2 O licenciamento de atividades pode-se dar por meio dos processos convencional, urbanístico ou ambiental.

1.3 O licenciamento de edificações pode-se dar por meio dos processos convencional, simplificado ou urbanístico.

1.4 O licenciamento ambiental:

I - realiza-se no âmbito do Estado, de acordo com os instrumentos normativos próprios;

II - aplica-se aos casos definidos em legislação estadual e federal bem como nos Capítulos II, III e IV do Título IV – Das Normas de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo desta Lei.

1.5 O licenciamento urbanístico:

I - realiza-se no âmbito do Município por meio da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor, que emite diretrizes a partir da análise do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) exigido nesse processo;

II - aplica-se em casos onde os impactos gerados são preponderantemente sobre a dinâmica e o funcionamento da cidade - atração de fluxo de veículos, alteração de usos na vizinhança e valorização imobiliária, dentre outros - previstos nos Capítulos II, III e IV do Título IV – Das Normas de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo desta Lei.

1.6 O licenciamento simplificado:

I - aplica-se sempre no caso de edificações residenciais unifamiliares;

II - aplica-se eventualmente, a critério da Prefeitura, em outros casos desde que não envolvam edificações tombadas ou vinculadas a empreendimentos sujeitos a licenciamento urbanístico ou ambiental.

2 LICENCIAMENTO DE PARCELAMENTOS

2.1 Processo de Licenciamento Convencional de Loteamentos (casos em que a área tem até 100.000 m²)

2.1.1 Fase de Orientação

2.1.1.1 Requerimento à Prefeitura, pelo interessado, de emissão de diretrizes para o loteamento, apresentando, para este fim, certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, e planta do imóvel contendo pelo menos, de acordo com a Lei Federal 6766/1979 e suas alterações:

I - divisas da gleba a ser loteada;

II - curvas de nível a distância adequada;

III - localização dos cursos d'água, bosques e construções existentes;

IV - indicação de arruamentos contíguos a todo o perímetro, localização das vias de comunicação, áreas livres, equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências;

V - tipo de uso predominante a que o loteamento se destina;

VI - características, dimensões e localização das Zonas Urbanas ou Rurais contíguas, de acordo com este Plano Diretor.

2.1.1.2 Emissão, pela Prefeitura, em até 90 (noventa) dias corridos após apresentação de requerimento pelo interessado, de Documento de Diretrizes para o parcelamento válidas por até 48 (quarenta e oito) meses, contendo pelo menos, de acordo com a Lei Federal 6766/1979 e suas alterações, indicação de:

I - vias do sistema viário do Município, existentes ou projetadas, que sejam relacionadas com o loteamento pretendido e que devem ser respeitadas;

II - traçado básico do sistema viário principal;

III - localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e comunitário bem como a áreas livres de uso público;

IV - faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais;

V - faixas não edificáveis;

VI - Zona(s) Urbana(s) e Área(s) Especial(is) incidentes na gleba a ser loteada, com indicação dos usos compatíveis;

VII - outras restrições e exigências referentes ao loteamento que se pretende implantar, incluindo, eventualmente, a exigência de licenciamento urbanístico ou ambiental.

Observação: o requerimento de emissão de diretrizes para loteamento poderá ser negado pela Prefeitura com base em parecer desfavorável da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor caso esta avalie como inviável a implantação de infraestrutura básica, equipamentos urbanos ou equipamentos comunitários no local.

2.1.2 Fase de obtenção de Alvará:

2.1.2.1 Requerimento, pelo interessado, de abertura de processo administrativo de licenciamento de loteamento junto à Prefeitura, instruído com os seguintes documentos, de acordo com a Lei Federal 6766/1979 e suas alterações:

I - requerimento padrão solicitando a abertura do processo, devidamente preenchido e assinado;

II - Documento de Diretrizes emitido pela Prefeitura;

III - certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, ressalvado o disposto no § 4o do art. 18 da Lei Federal 6766/1979;

IV - certidão negativa de tributos municipais;

V - desenhos que integram o projeto de loteamento contendo:

c) subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões e numeração;

d) sistema de vias com a respectiva hierarquia;

e) dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, pontos de tangência e ângulos centrais das vias;

f) perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e praças;

g) indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos de curvas e vias projetadas;

h) indicação em planta e perfis de todas as linhas de escoamento das águas pluviais;

VI - memorial descritivo que integra o projeto de loteamento contendo:

i) descrição sucinta do loteamento, incluindo Zonas e Áreas Especiais incidentes;

j) condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas;

k) indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do Município no ato de registro do loteamento;

- I) enumeração dos equipamentos urbanos e comunitários bem como dos serviços públicos ou de utilidade pública já existentes no loteamento e adjacências, se for o caso;

VII - cronograma de execução das obras que integra o projeto de loteamento, com duração máxima de 48 (quarenta e oito) anos.

2.1.2.2 Análise, pela Prefeitura, do projeto de loteamento resultando em sua aprovação ou rejeição, sendo que:

I - a Prefeitura terá 90 (noventa) dias corridos a partir da abertura do processo administrativo de aprovação do loteamento para manifestar-se por meio de um laudo em relação ao projeto apresentado;

II - o interessado terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos para atender ao laudo de análise do projeto de loteamento emitido pela Prefeitura;

III - o processo administrativo será encerrado pela Prefeitura quando não foram satisfeitas, pelo interessado, as exigências constantes no laudo de análise em até 180 (cento e oitenta) dias corridos de sua emissão.

2.1.2.3 Emissão, pela Prefeitura, de Alvará concedendo a licença requerida para implantação do loteamento, caso tenha sido aprovado, válido pelo prazo previsto de execução de obras, mediante apresentação de comprovante de pagamento das taxas previstas na legislação tributária e indicação de profissional habilitado como responsável técnico pela execução da obra.

2.1.2.4 Publicação, pela Prefeitura, de decreto municipal confirmando a aprovação do loteamento.

2.1.2.5 Prestação de garantia pelo interessado, em favor do Município, por meio da vinculação de no mínimo 30% (trinta por cento) dos lotes de cada quarteirão do empreendimento mediante instrumento público de caução, com cláusula de inalienabilidade a ser averbada na matrícula de cada lote no Cartório de Registro de Imóveis.

2.1.2.6 Início do processo de registro do projeto de loteamento em Cartório de Registro de Imóveis pelo interessado em até 180 (cento e oitenta) dias

após a data da publicação do decreto de aprovação do mesmo, sob pena de caducidade da aprovação, de acordo com o previsto na Lei Federal 6.766/1979 e suas alterações.

2.1.3 Fase de execução e confirmação:

I - execução, pelo interessado, das obras previstas para implantação do loteamento aprovado dentro do prazo previsto no cronograma;

II - comunicação à Prefeitura, pelo interessado, da conclusão das obras previstas para implantação do loteamento aprovado;

III - caso seja constatado que as obras previstas foram efetivamente executadas, recebimento do loteamento pela Prefeitura bem como liquidação do instrumento de caução e liberação dos lotes caucionados para alienação, edificação ou utilização, em até 15 (quinze) dias corridos da comunicação da conclusão da obra.

Observação: os lotes vinculados à garantia poderão ser liberados parcialmente à medida que as obras previstas forem executadas, a critério da Prefeitura. Terminado o prazo para implantação total ou parcial do loteamento, definido pelo cronograma aprovado, sem que as obras previstas estejam executadas os lotes caucionados deverão ser transferidos ao patrimônio público municipal.

2.2 Processo de Licenciamento Urbanístico de Loteamentos (casos em que a área é superior a 100.000 m² e que não são sujeitos a licenciamento ambiental pela legislação estadual e federal)

2.2.1 Fase de orientação: os mesmos adotados para o licenciamento convencional, sendo que o interessado deverá providenciar a elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) a partir de exigência e orientações constantes do Documento de Informações Básicas.

2.2.2 Fase de obtenção de Alvará:

2.2.2.1 Requerimento, pelo interessado, de abertura de processo administrativo de licenciamento de loteamento junto à Prefeitura, instruído com os seguintes documentos:

I - requerimento padrão solicitando a abertura do processo, devidamente preenchido e assinado;

II - Documento de Diretrizes emitido pela Prefeitura;

III - certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, ressalvado o disposto no § 4º do art. 18 da Lei Federal 6766/1979;

IV - certidão negativa de tributos municipais;

V - EIV elaborado de acordo com orientações do Documento de Informações Básicas.

2.2.2.2 Análise do EIV pela Prefeitura, por meio da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor, sendo que:

I - a referida Comissão terá 60 (sessenta) dias corridos a partir da abertura do processo administrativo para manifestar-se por meio de um laudo em relação ao EIV apresentado;

II - o interessado terá o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para atender ao laudo de análise do EIV emitido pela Comissão, sob pena de encerramento do processo administrativo;

III - aprovação do EIV e emissão, pela Comissão, de Documento de Diretrizes para elaboração do projeto de loteamento caso tenham sido atendidas as exigências do laudo de análise.

2.2.2.3 Elaboração e protocolização junto à Prefeitura do projeto de loteamento para instrução do processo administrativo aberto, incluindo todos os elementos exigidos para o Licenciamento Convencional e observando o disposto no Documento de Diretrizes emitido pela Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor, sendo que:

I - a Prefeitura terá 90 (noventa) dias corridos a partir da data do referido protocolo, para manifestar-se por meio de um laudo em relação ao projeto apresentado;

II - o interessado terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos para atender ao laudo de análise do projeto de loteamento emitido pela Prefeitura;

III - o processo administrativo será encerrado pela Prefeitura quando não foram satisfeitas, pelo interessado, as exigências constantes no laudo de análise em até 180 (cento e oitenta) dias corridos de sua emissão.

2.2.2.4 Emissão, pela Prefeitura, de Alvará concedendo a licença requerida para implantação do loteamento, caso tenha sido aprovado, válido pelo prazo previsto no cronograma de execução de obras, mediante apresentação de comprovante de pagamento das taxas previstas na legislação tributária e indicação de profissional habilitado como responsável técnico pela execução da obra.

2.2.2.5 Publicação, pela Prefeitura, de decreto municipal confirmando a aprovação do loteamento.

2.2.2.6 Prestação de garantia pelo interessado, em favor do Município, por meio da vinculação de no mínimo 30% (trinta por cento) dos lotes de cada quarteirão do empreendimento mediante instrumento público de caução, com cláusula de inalienabilidade a ser averbada na matrícula de cada lote no Cartório de Registro de Imóveis.

2.2.2.7 Início do processo de registro do projeto de loteamento em Cartório de Registro de Imóveis pelo interessado em até 180 (cento e oitenta) dias após a data da publicação do decreto de aprovação do mesmo, sob pena de caducidade da aprovação, de acordo com o previsto na Lei Federal 6.766/1979 e suas alterações.

2.2.3 Fase de execução e confirmação: os mesmos adotados para o licenciamento convencional.

2.3 Processo de Licenciamento Ambiental de Loteamentos (casos em que a área é superior a 1.000.000 m² ou outros casos sujeitos a licenciamento ambiental por legislação estadual ou federal)

2.3.1 Fase de orientação: os mesmos adotados para o licenciamento convencional de loteamentos, sendo que, após emissão do Documento de Diretrizes pela Prefeitura o interessado deverá providenciar o licenciamento ambiental junto ao Estado para obtenção da Licença Prévia, da Licença de Instalação e da Licença de Operação.

2.3.2 Fase de obtenção de Alvará:

2.3.2.1 Requerimento, pelo interessado, de abertura de processo administrativo de licenciamento de loteamento junto à Prefeitura, instruído com os seguintes documentos, de acordo com a Lei Federal 6766/1979 e suas alterações:

I - requerimento padrão solicitando a abertura do processo, devidamente preenchido e assinado;

II - Documento de Diretrizes emitido pela Prefeitura;

III - certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, ressalvado o disposto no § 4º do art. 18 da Lei Federal 6766/1979;

IV - certidão negativa de tributos municipais;

V - Licença de Instalação obtida no âmbito do licenciamento ambiental junto ao Estado;

VI - projeto de loteamento vinculado à Licença de Instalação obtida no âmbito do licenciamento ambiental junto ao Estado, incluindo cronograma de execução das obras integrante do mesmo.

2.3.2.2 Emissão, pela Prefeitura, de Alvará concedendo licença para implantação das obras previstas no projeto de loteamento vinculado à Licença de Instalação obtida no âmbito do licenciamento ambiental junto ao Estado, válido pelo prazo estipulado no cronograma de execução de obras.

2.3.2.3 Publicação, pela Prefeitura, de decreto municipal confirmando a aprovação do loteamento.

2.3.2.4 Prestação de garantia pelo interessado, em favor do Município, por meio da vinculação de no mínimo 30% (trinta por cento) dos lotes de cada quarteirão do empreendimento mediante instrumento público de caução, com cláusula de inalienabilidade a ser averbada na matrícula de cada lote no Cartório de Registro de Imóveis.

2.3.2.5 Início do processo de registro do projeto de loteamento em Cartório de Registro de Imóveis pelo interessado em até 180 (cento e oitenta) dias após a data da publicação do decreto de aprovação do mesmo, sob pena de

caducidade da aprovação, de acordo com o previsto na Lei Federal 6.766/1979 e suas alterações.

2.3.3 Fase de execução e confirmação: recebimento do loteamento pela Prefeitura bem como liquidação do instrumento de caução e liberação dos lotes caucionados para alienação, edificação ou utilização, mediante apresentação da Licença de Operação obtida no âmbito do licenciamento ambiental junto ao Estado.

Observação: terminado o prazo do Alvará sem que o interessado obtenha a Licença de Operação no âmbito do licenciamento ambiental junto ao Estado, os lotes caucionados deverão ser transferidos ao patrimônio público municipal.

2.4 Processo de Licenciamento de Desmembramentos

2.4.1 Fase de obtenção de Alvará:

2.4.1.1 Requerimento, junto à Prefeitura, de abertura de processo administrativo de licenciamento de desmembramento, instruído com os seguintes documentos, de acordo com a Lei Federal 6766/1979 e suas alterações:

I - certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, ressalvado o disposto no § 4º do art. 18 da Lei Federal 6766/1979;

II - projeto de desmembramento incluindo planta contendo indicação de:

- a) vias existentes e dos loteamentos próximos;
- b) tipo de uso predominante no local;
- c) divisão de lotes pretendida na área.

2.4.1.2 Análise, pela Prefeitura, do projeto de desmembramento resultando em sua aprovação ou rejeição, sendo que:

I - a Prefeitura terá até 30 (trinta) dias corridos a partir da abertura do processo administrativo para manifestar-se, por meio de um laudo, em relação ao projeto apresentado;

II - o interessado terá o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para atender ao laudo de análise do projeto emitido pela Prefeitura, caso seja solicitada a revisão ou complementação do projeto apresentado;

III - o processo administrativo será encerrado pela Prefeitura quando não forem satisfeitas, pelo interessado, as exigências constantes no laudo de análise em até 60 (sessenta) dias corridos de sua emissão.

2.4.1.3 Publicação, pela Prefeitura, de decreto municipal confirmando a aprovação do desmembramento.

2.4.1.4 Início do processo de registro do projeto de desmembramento aprovada em Cartório de Registro de Imóveis pelo interessado em até 180 (cento e oitenta) dias corridos após a data da publicação do decreto de aprovação da mesma, sob pena de caducidade da aprovação, de acordo com o previsto na Lei Federal 6.766/1979 e suas alterações.

3 LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES

3.1 Processo de Licenciamento Convencional de Edificações

3.1.1 Fase de orientação:

3.1.1.1 Requerimento à Prefeitura, a critério do interessado, para emissão de informações básicas sobre o terreno onde se pretende edificar apresentando, para este fim:

I - requerimento padrão solicitando a emissão de informações básicas, devidamente preenchido e assinado;

II - certidão atualizada da matrícula, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente.

3.1.1.2 Emissão pela Prefeitura, em até 30 (trinta) dias corridos após apresentação de requerimento pelo interessado, de Documento de Informações Básicas sobre o terreno onde se pretende edificar, válido por 180 (cento e oitenta) dias corridos, contemplando:

I - Zona Urbana ou Rural onde se localiza;

II - Área Especial incidente, se for o caso;

III - Número Máximo de Pavimentos;

IV - Afastamentos Laterais e de Fundo;

- V - Altura Máxima na Divisa Lateral;
- VI - Afastamento Frontal;
- VII - Coeficiente de Aproveitamento;
- VIII - Taxa de Área Vegetada, se for o caso;
- IX - áreas para estacionamento e manobra de veículos;
- X - classificação do uso pretendido;
- XI - outras restrições e exigências referentes ao terreno e à edificação que se pretende construir, incluindo, eventualmente, a exigência de licenciamento urbanístico ou ambiental;
- XII - providências necessárias à aprovação de projeto de edificação e à execução de obra no imóvel.

3.1.2 Fase de obtenção de Alvará:

3.1.2.1 Requerimento, pelo interessado, de abertura de processo administrativo de licenciamento de edificação junto à Prefeitura, instruído com os seguintes documentos:

- I - requerimento padrão solicitando a abertura do processo, devidamente preenchido e assinado;
- II - Documento de Informações Básicas emitido pela Prefeitura, quando houver;
- III - certidão atualizada da matrícula do terreno, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente;
- IV - Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Anotação de Responsabilidade Técnica Profissional (ART) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) referente ao projeto arquitetônico, quitado e assinado;
- V - 1 (uma) cópia em papel sulfite do projeto de arquitetura para análise, observando as normas e especificações da ABNT inclusive no que se refere a simbologia de representação gráfica, tamanho de pranchas e escalas, incluindo:
 - a) planta de situação contendo: indicação do norte magnético; dimensões das divisas do(s) lote(s); indicação do número do(s) lote(s) e quadra bem como lotes

confrontantes; nome dos logradouros contíguos ao(s) lote(s); indicação de esquina mais próxima;

- b) planta de locação contendo: indicação do norte magnético; dimensões das divisas do(s) lote(s); nome dos logradouros contíguos ao(s) lote(s); indicação de áreas de estacionamento externas à edificação, áreas permeáveis, cursos d'água, canais, entre outros elementos; projeção da edificação no(s) lote(s); dimensões dos afastamentos da edificação em relação às divisas e a outras edificações porventura existentes no(s) lote(s); áreas do(s) lote(s), da projeção da edificação e da edificação;
- c) planta de cada pavimento, contendo: dimensões e finalidade de cada compartimento; dimensões dos vãos de iluminação e ventilação;
- d) cortes longitudinal e transversal contendo: indicação dos limites externos das edificações e elementos de fechamento do terreno; indicação das cotas e níveis verticais; perfil do terreno natural e aterros;
- e) elevação da(s) fachada(s) voltada(s) para as vias públicas;
- f) planta de cobertura com indicação do caimento e inclinação.

Observação: a Prefeitura poderá exigir, além do projeto arquitetônico, os projetos complementares bem como os documentos comprobatórios de sua aprovação por órgãos públicos ou concessionárias responsáveis pelos serviços públicos, quando for o caso.

3.1.2.2 Análise, pela Prefeitura, do projeto da edificação resultando em sua aprovação ou rejeição, sendo que:

I - a Prefeitura terá 30 (trinta) dias corridos a partir da abertura do processo administrativo para manifestar-se por meio de um laudo em relação ao projeto de edificação apresentado;

II - o interessado terá o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para atender ao laudo de análise do projeto de edificação emitido pela Prefeitura;

III - o processo administrativo será encerrado pela Prefeitura quando não forem satisfeitas, pelo interessado, as exigências constantes no laudo de análise em até 60 (sessenta) dias corridos de sua emissão.

3.1.2.3 Emissão, pela Prefeitura, de Alvará válido por 12 (doze) meses concedendo licença de construção da edificação de acordo com o projeto aprovado, mediante pagamento das taxas previstas na legislação tributária bem como da indicação de profissional habilitado como responsável técnico pela execução da obra.

Observação: quando, por iniciativa do interessado, houver mudança ou alteração do projeto aprovado, deverá ser aprovado outro projeto e emitido novo Alvará.

3.1.3 Fase de execução e confirmação:

3.1.3.1 Comunicação à Prefeitura, pelo interessado, do início da obra dentro do prazo da validade do Alvará, sendo que:

I - considera-se como obra iniciada, para fins da aplicação desta Lei, aquela cujas fundações estiverem concluídas;

II - tendo sido comunicado o início da obra dentro do prazo previsto o Alvará será renovado por 36 (trinta e seis) meses, para finalização da construção;

III - não tendo sido comunicado o início da obra dentro do prazo previsto o Alvará perderá sua validade ou poderá ser renovado por igual período, mediante requerimento do interessado e desde que não tenha havido alteração na legislação durante sua vigência;

IV - execução da obra de acordo com o projeto aprovado em até 36 (trinta e seis) meses, a contar da comunicação do início da obra;

V - comunicação à Prefeitura, pelo interessado, da conclusão da obra, considerando-se como obra concluída, para fins da aplicação desta Lei, aquela que estiver de acordo com o projeto aprovado e apresentar:

a) contrapiso, revestimento de paredes, cobertura, esquadrias, calçadas, áreas vegetadas e, se for o caso, sistemas de prevenção de combate a incêndio e pânico executados e implantados;

b) instalações hidrossanitárias e elétricas ligadas à rede pública;

c) vagas de estacionamento demarcadas;

d) instalações prediais aprovadas pelas respectivas concessionárias e órgãos públicos responsáveis;

VI - emissão, pela Prefeitura, em até 15 (quinze) dias corridos da comunicação de conclusão de obra, da Certidão de Baixa e Habite-se caso seja constatado que as condições exigidas para considerar a obra concluída foram efetivamente atendidas.

Observação 1: poderá ser concedida a Certidão de Baixa e Habite-se parcial nos seguintes casos:

VII - prédio de uso misto em que as partes de uso residencial e de uso não residencial puderem ser utilizadas independentemente uma da outra;

VIII - edificações independentes construídas no mesmo lote;

IX - uma ou mais unidades de prédio residencial multifamiliar desde que estejam concluídas.

Observação 2: para a liberação da Certidão de Baixa e Habite-se parcial, as áreas de uso comum e a implantação das respectivas vagas de estacionamento deverão estar concluídas.

3.2 Processo de Licenciamento Simplificado de Edificações

3.2.1 Fase de orientação: os mesmos do processo de licenciamento convencional de edificações.

3.2.2 Fase de obtenção de Alvará:

3.2.2.1 Requerimento junto à Prefeitura, pelo interessado, de abertura de processo administrativo de licenciamento simplificado de edificação instruído com os mesmos documentos exigidos no processo de licenciamento convencional, sendo que os desenhos do projeto neste caso serão apresentados em 1 (uma) cópia em papel sulfite do projeto de arquitetura para análise, observando as normas e especificações da ABNT inclusive no que se refere a simbologia de representação gráfica, tamanho de pranchas e escalas, incluindo somente os seguintes elementos:

I - planta de situação contendo: indicação do norte magnético; dimensões das divisas do(s) lote(s); indicação do número do(s) lote(s) e quadra bem como lotes confrontantes; nome dos logradouros contíguos ao(s) lote(s); indicação de esquina mais próxima;

II - planta de locação contendo: indicação do norte magnético; dimensões das divisas do(s) lote(s); nome dos logradouros contíguos ao(s) lote(s); indicação de áreas de estacionamento externas à edificação, áreas permeáveis, cursos d'água, canais, entre outros elementos; projeção da edificação no(s) lote(s); dimensões dos afastamentos da edificação em relação às divisas e a outras edificações porventura existentes no(s) lote(s); áreas do(s) lote(s), da projeção da edificação e da edificação;

III - cortes longitudinal e transversal contendo: indicação dos limites externos das edificações e elementos de fechamento do terreno; indicação das cotas e níveis verticais; perfil do terreno natural e aterros.

3.2.2.2 Análise, pela Prefeitura, do projeto da edificação resultando em sua aprovação ou rejeição, de acordo com as mesmas normas, procedimentos e instrumentos estabelecidos para o processo de licenciamento convencional, exceto pelas seguintes especificidades do licenciamento simplificado:

I - a análise do projeto arquitetônico apresentado limitar-se-á à verificação do cumprimento dos seguintes parâmetros e critérios:

- a) Taxa de Área Vegetada;
- b) Afastamentos Frontais, Laterais e de Fundos;
- c) Altura Máxima na Divisa;
- d) Número máximo de pavimentos;
- e) Normas referentes a calçadas;
- f) Normas referentes a fechamento de lotes e terrenos;
- g) Normas referentes a áreas para estacionamento e manobra de veículos.

II - o responsável técnico se responsabilizará pelo integral cumprimento da legislação vigente no projeto aprovado, mediante Termo de Responsabilidade pelo Cumprimento da Legislação Aplicável ao Projeto Arquitetônico.

3.2.3 Fase de execução e confirmação: de acordo com o mesmo processo estabelecido para o licenciamento convencional.

3.3 Processo de Licenciamento Urbanístico de Edificações

3.3.1 Fase de orientação: os mesmos adotados para o licenciamento convencional, sendo que o interessado deverá providenciar a elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) a partir de exigência e orientações constantes do Documento de Informações Básicas.

3.3.2 Fase de obtenção de Alvará:

3.3.2.1 Requerimento, pelo interessado, de abertura de processo administrativo de licenciamento de edificação junto à Prefeitura, instruído com os seguintes documentos:

I - requerimento padrão solicitando a abertura do processo, devidamente preenchido e assinado;

II - Documento de Informações Básicas emitido pela Prefeitura, quando houver;

III - certidão atualizada da matrícula do terreno, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente;

IV - Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Anotação de Responsabilidade Técnica Profissional (ART) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) referente ao projeto arquitetônico, quitado e assinado;

V - EIV elaborado de acordo com orientações do Documento de Informações Básicas.

3.3.2.2 Análise do EIV pela Prefeitura, por meio da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor, sendo que:

I - a referida Comissão terá 60 (sessenta) dias corridos a partir da abertura do processo administrativo para manifestar-se por meio de um laudo em relação ao EIV apresentado;

II - o interessado terá o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para atender ao laudo de análise do EIV emitido pela Comissão, sob pena de encerramento do processo administrativo;

III - aprovação do EIV e emissão, pela Comissão, de Documento de Diretrizes para elaboração do projeto de edificação caso tenham sido atendidas as exigências do laudo de análise.

3.3.2.3 Elaboração, a partir do EIV aprovado pela Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor, e protocolização junto à Prefeitura do projeto de edificação para instrução do processo administrativo aberto, incluindo todos os elementos exigidos para o Licenciamento Convencional e observando o disposto no Documento de Diretrizes emitido pela Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor, sendo que:

I - a Prefeitura terá 30 (trinta) dias corridos a partir da data do protocolo de entrega para manifestar-se por meio de um laudo em relação ao projeto de edificação apresentado;

II - o interessado terá o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para atender ao laudo de análise do projeto de edificação emitido pela Prefeitura;

III - o processo administrativo será encerrado pela Prefeitura quando não forem satisfeitas, pelo interessado, as exigências constantes no laudo de análise em até 60 (sessenta) dias corridos de sua emissão.

3.3.2.4 Emissão, pela Prefeitura, de Alvará válido por 12 (doze) meses concedendo licença de construção da edificação de acordo com o projeto aprovado, mediante pagamento das taxas previstas na legislação tributária bem como da indicação de profissional habilitado como responsável técnico pela execução da obra.

Observação 1: as diretrizes que não puderem ser cumpridas em projeto deverão ser registradas em Termo de Compromisso, para serem atendidas até a liberação da Certidão de Baixa e Habite-se.

Observação 2: quando, por iniciativa do interessado, houver mudança ou alteração do projeto aprovado, deverá ser aprovado outro projeto e emitido novo Alvará.

3.3.3 Fase de execução e confirmação: os mesmos adotados para o licenciamento convencional.

4 LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES

4.1 Processo de Licenciamento Convencional de Atividades

4.1.1 Fase de orientação:

4.1.1.1 Requerimento à Prefeitura, pelo interessado, de emissão de informações básicas sobre a atividade que se pretende licenciar apresentando, para este fim, requerimento padrão devidamente preenchido e assinado, contendo nome do interessado, identificação da atividade e indicação do local da atividade.

4.1.1.2 Emissão, pela Prefeitura, em até 15 (quinze) dias corridos após apresentação de requerimento pelo interessado, de Documento de Informações Básicas sobre a atividade que se pretende licenciar, válido por até 90 (noventa) dias corridos, contendo pelo menos:

I - Zona Urbana ou Rural onde se localiza o imóvel onde se quer licenciar a atividade;

II - Área Especial incidente sobre o imóvel onde se quer licenciar a atividade, se for o caso;

III - classificação da atividade;

IV - admissibilidade de instalação da atividade no local;

V - outras restrições e exigências referentes ao licenciamento da atividade, incluindo, eventualmente, a exigência de licenciamento urbanístico ou ambiental.

4.1.2 Fase de obtenção de Alvará:

4.1.2.1 Requerimento pelo interessado, caso seja admissível a instalação da atividade no local pretendido, de abertura de processo administrativo junto à Prefeitura para licenciamento de atividade, instruído com os seguintes documentos:

I - requerimento padrão solicitando a abertura do processo, devidamente preenchido e assinado;

II - Documento de Informações Básicas emitido pela Prefeitura;

III - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, quando for o caso.

4.1.2.2 Análise, pela Prefeitura, da documentação apresentada resultando em deferimento ou indeferimento do pedido de licença

4.1.2.3 No caso de deferimento do pedido de licença:

I - encaminhamento ao órgão municipal responsável pelo setor de finanças para efeito de inclusão ou alteração de informações nos cadastros municipais;

II - cobrança das taxas e preços públicos previstos na legislação pertinente.

4.1.2.4 Emissão, pela Prefeitura, do Alvará requerido, mediante apresentação de comprovante e pagamento das taxas e preços públicos cobrados, válido por prazo indeterminado.

Observação: o Alvará perderá sua validade na hipótese de mudança de localização, modificação da atividade ou alteração das condições da edificação originalmente existentes quando da sua emissão.

4.2 Processo de Licenciamento Urbanístico de Atividades

4.2.1 Fase de orientação: os mesmos adotados para o licenciamento convencional, sendo que o interessado deverá providenciar a elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) a partir de exigência e orientações constantes do Documento de Informações Básicas.

4.2.2 Fase de obtenção de Alvará:

4.2.2.1 Requerimento pelo interessado, caso seja admissível a instalação da atividade no local pretendido, de abertura de processo administrativo junto à Prefeitura para licenciamento de atividade, instruído com os seguintes documentos:

I - requerimento padrão solicitando a abertura do processo, devidamente preenchido e assinado;

II - Documento de Informações Básicas emitido pela Prefeitura;

III - EIV elaborado de acordo com orientações do Documento de Informações Básicas;

IV - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, quando for o caso.

4.2.2.2 Análise do EIV pela Prefeitura, por meio da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor, sendo que:

I - a referida Comissão terá 60 (sessenta) dias corridos a partir da abertura do processo administrativo para manifestar-se por meio de um laudo em relação ao EIV apresentado;

II - o interessado terá o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para atender ao laudo de análise do EIV emitido pela Comissão, sob pena de encerramento do processo administrativo;

III - aprovação do EIV e emissão, pela Comissão, de Documento de Diretrizes para instalação da atividade caso tenham sido atendidas as exigências do laudo de análise.

4.2.2.3 Execução, pelo interessado, do disposto no Documento de Diretrizes emitido pela Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor.

4.2.2.4 Solicitação, pelo interessado, de vistoria da Prefeitura para verificação do cumprimento das diretrizes estabelecidas.

4.2.2.5 Verificação, pela Prefeitura, do cumprimento das diretrizes estabelecidas resultando em deferimento ou indeferimento do pedido de licença.

4.2.2.6 No caso de deferimento do pedido de licença:

I - encaminhamento ao órgão municipal responsável pelo setor de finanças para efeito de inclusão ou alteração de informações nos cadastros municipais;

II - cobrança das taxas e preços públicos previstos na legislação pertinente.

4.2.2.7 Emissão, pela Prefeitura, do Alvará concedendo a licença requerida, mediante apresentação de comprovante de pagamento das taxas e preços públicos cobrados, válido por prazo indeterminado.

Observação 1: o Documento de Diretrizes poderá autorizar a emissão de Alvará provisório com validade não superior a 12 (doze) meses, mediante assinatura de Termo de Compromisso, ficando a emissão do Alvará definitivo condicionada ao cumprimento integral das diretrizes.

Observação 2: o Alvará perderá sua validade na hipótese de mudança de localização, modificação da atividade ou alteração das condições da edificação originalmente existentes quando da sua emissão.

4.3 Processo de Licenciamento Ambiental de Atividades

4.3.1 Fase de orientação: os mesmos adotados para o licenciamento convencional de atividades, sendo que, após emissão do Documento de Informações Básicas pela Prefeitura, o interessado deverá providenciar o licenciamento ambiental junto ao Estado para obtenção da Licença Prévia, da Licença de Instalação e da Licença de Operação.

4.3.2 Fase de obtenção de Alvará:

4.3.2.1 Requerimento, pelo interessado, de abertura de processo administrativo de licenciamento de atividade junto à Prefeitura, instruído com os seguintes documentos:

- I - requerimento padrão solicitando a abertura do processo, devidamente preenchido e assinado;
- II - Documento de Informações Básicas emitido pela Prefeitura;
- III - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, quando for o caso.
- IV - Licença de Operação obtida no âmbito do licenciamento ambiental junto ao Estado.

4.3.2.2 Emissão, pela Prefeitura, de Alvará válido por prazo indeterminado concedendo a licença requerida mediante apresentação da Licença de Operação, obtida no âmbito do licenciamento ambiental junto ao Estado, e de comprovante de pagamento das taxas e preços públicos cobrados.

Observação 1: até que seja concedida a Licença de Operação, a atividade poderá instalar-se por meio de Alvará provisório, com validade não superior a 12 (doze) meses, mediante apresentação da Licença de Instalação obtida no âmbito do licenciamento ambiental junto ao Estado e do parecer favorável da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor.

Observação 2: o Alvará perderá sua validade na hipótese de mudança de localização, modificação da atividade ou alteração das condições da edificação originalmente existentes quando da sua emissão.

ANEXO 9 – INFRAÇÕES E PENALIDADES**QUADRO 9.1. PENALIDADES POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PARCELAMENTO DO SOLO**

| INFRAÇÕES | PENALIDADES | |
|---|--------------------------------------|--|
| | Multas (R\$) | Outras penalidades |
| Execução das obras de implantação de parcelamento sem aprovação da Prefeitura | R\$ 2,00 por m ² da gleba | Embargo, interdição e apreensão |
| Implantação de parcelamento em desacordo com os projetos aprovados | R\$ 1,00 por m ² da gleba | Embargo, interdição e apreensão |
| Descumprimento de qualquer outro dispositivo relacionado a Parcelamento do Solo constante deste Plano Diretor | 250,00 por dispositivo desrespeitado | Embargo, apreensão, cassação do Alvará e demolição |

QUADRO 9.2. PENALIDADES POR INFRAÇÃO A NORMAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO

| INFRAÇÕES | PENALIDADES | |
|--|--|--|
| | Multas (R\$) | Outras penalidades |
| Início de obra sem comunicação à Prefeitura | 100,00 por ocorrência | Embargo, apreensão, cassação do Alvará e demolição |
| Execução de obra sem Alvará concedido pela Prefeitura ou com Alvará vencido | Residencial até 100 m ² : 150,00 por ocorrência | Embargo, apreensão, cassação do Alvará e demolição |
| | Residencial acima de 100 m ² e qualquer Não Residencial: 500,00 por ocorrência | |
| Ocupação de área <i>non aedificandi</i> | 250,00 por ocorrência | Embargo, apreensão, cassação do Alvará e demolição |
| Execução de obra em desacordo com o projeto aprovado | Residencial até 100 m ² : 250,00 por ocorrência | Embargo, apreensão, cassação do Alvará e demolição |
| | Residencial acima de 100 m ² e qualquer Não Residencial: 500,00 por ocorrência | |
| Execução de obra com desrespeito a um ou mais parâmetros de ocupação do solo estabelecido neste Plano Diretor: | 500,00 por parâmetro desrespeitado | Embargo, apreensão, cassação do Alvará e demolição |
| – Taxa Mínima de Área Vegetada | | |
| – Coeficiente de Aproveitamento | | |

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis
CONTRATO 028/CIDADES/2016

| INFRAÇÕES | PENALIDADES | |
|---|--------------------------------------|--|
| | Multas (R\$) | Outras penalidades |
| Máximo | | |
| – Número Máximo de Pavimentos | | |
| – Afastamento frontal, lateral ou de fundo | | |
| – Altura Máxima na Divisa | | |
| – Extensão Máxima na Divisa | | |
| – Construção de Calçada | | |
| Execução de obra com desrespeito ao número mínimo de vagas para veículos estabelecido neste Plano Diretor | 100,00 por vaga não atendida | Embargo, apreensão, cassação do Alvará e demolição |
| Descumprimento de qualquer outro dispositivo relacionado a Ocupação do Solo constante deste Plano Diretor | 250,00 por dispositivo desrespeitado | Embargo, apreensão, cassação do Alvará e demolição |

QUADRO 9.3 – PENALIDADES POR INFRAÇÃO A NORMAS DE USO DO SOLO

| INFRAÇÕES | PENALIDADES | |
|--|--------------------------------------|--|
| | Multas (R\$) | Outras penalidades |
| Funcionamento de atividade sem o Alvará de localização e funcionamento | R\$ 1.000,00 por ocorrência | Interdição e apreensão (*) |
| Funcionamento de atividade em desacordo com o Alvará de localização e funcionamento | R\$ 1.000,00 por ocorrência | Interdição e apreensão (*) |
| Descumprimento de qualquer outro dispositivo relacionado a Uso do Solo constante deste Plano Diretor | 250,00 por dispositivo desrespeitado | Embargo, apreensão, cassação do Alvará e demolição |

(*) No caso de atividade poluente, a aplicação da multa poderá ser cumulativa com a interdição e/ou apreensão da fonte poluidora. Para as atividades que representem risco iminente à vida ou à segurança de pessoas, a interdição e/ou apreensão poderá ocorrer a qualquer momento após a verificação da infração.

Persistindo a irregularidade após 30 dias da autuação, a interdição será acompanhada da cassação do Alvará de Localização e Funcionamento.

ANEXO 10 – DESCRIÇÃO DOS PERÍMETROS URBANOS

ANEXO 11 – GLOSSÁRIO

AFASTAMENTO FRONTAL – menor distância entre a edificação e a testada, medida perpendicularmente a esta.

AFASTAMENTO DE FUNDO – menor distância entre qualquer elemento construtivo da edificação e a divisa de fundo do terreno, medida perpendicularmente a essa divisa.

AFASTAMENTO LATERAL – menor distância entre qualquer elemento construtivo da edificação e a divisa lateral do terreno, medida perpendicularmente a essa divisa.

ALINHAMENTO – linha divisória entre o logradouro público e os terrenos ou lotes particulares ou públicos.

ALTURA MÁXIMA NA DIVISA – distância máxima vertical medida do ponto mais alto da edificação na divisa até o ponto médio do perfil natural do terreno no segmento da divisa à qual se acoste a edificação.

ÁREA EDIFICADA TOTAL – somatória das áreas construídas de uma edificação, medidas externamente, excluídos beirais, marquises e jardineiras.

ÁREA LIVRE – parte do terreno não ocupada pela edificação.

ÁREA PERMEÁVEL – área destinada a permitir a infiltração de água no solo, estando livre de qualquer elemento construtivo ou pavimentação impermeabilizante.

ÁREA REMANESCENTE – qualquer porção da gleba de origem não inserida no parcelamento.

ÁREA ÚTIL – somatória da área total edificada e dos espaços livres do terreno utilizados no exercício de uma atividade. Para os casos específicos definidos na legislação ambiental, devem ser considerados os conceitos dessa legislação.

ÁREAS DE USO COMUM – espaços da edificação ou do terreno destinados à utilização coletiva dos ocupantes da edificação.

ÁREA VERDE – aquela destinada a garantir a manutenção da cobertura vegetal de qualquer porte, preservando a permeabilidade do solo, a fauna e a flora existentes.

BEIRAL – prolongamento do telhado ou cobertura além da prumada da parede.

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO – parâmetro que, multiplicado pela área do terreno, determina a área máxima que pode ser construída nesse terreno.

CONCORDÂNCIA DA PREFEITURA – nome comum do ato administrativo que conferirá a licença, a permissão ou a autorização para que o interessado efetive o que este Plano Diretor e as demais leis urbanísticas regulam.

DECLIVIDADE – relação entre a diferença de altura entre dois pontos e a distância horizontal entre esses pontos.

DIREITO DE PREEMPÇÃO – Direito de preferência do Poder Público Municipal na aquisição de imóveis urbanos objeto de alienação onerosa entre particulares, que estejam situados em áreas definidas em lei, direito que poderá ser exercido pelo Poder Público sempre que necessitar de áreas para determinadas finalidades expressas no Estatuto da Cidade.

DIVISA – linha que separa o terreno da(s) propriedade(s) confrontante(s).

DIVISA DE FUNDO – divisa que não faz interseção com o alinhamento do terreno.

DIVISA LATERAL – divisa que faz interseção com o alinhamento do terreno.

ECOSSISTEMA – conjunto formado por todos os organismos vivos e materiais de uma determinada área e pela troca permanente de energia entre eles.

EFLUENTES LÍQUIDOS - resíduos líquidos provenientes das diversas atividades humanas e descartados no meio ambiente.

ELEMENTO CONSTRUTIVO - qualquer elemento ou parte que componha a edificação ou modifique o espaço natural do seu entorno.

EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS DE CARÁTER URBANO: Usos não residenciais urbanos admitidos na Zona Rural de acordo com as normas sobre uso do solo;

EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS - os equipamentos públicos destinados a educação, saúde, cultura, lazer, segurança e similares.

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS – os equipamentos urbanos e comunitários definidos neste Glossário.

EQUIPAMENTOS URBANOS – os equipamentos públicos destinados a abastecimento de água, redes de esgoto sanitário, de energia elétrica pública e domiciliar, drenagem de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado e similares.

ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO – as áreas verdes, as praças e similares, todos de acesso ao público e destinados a práticas de lazer e esportes e a convivência.

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – destino que deverá ter uma propriedade, conforme definido neste Plano Diretor, e que garantirá a sua correta coexistência com os interesses de todo o Município.

GLEBA – terreno que não sofreu processo de parcelamento do solo para fins urbanos.

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – aquela destinada à população de baixa renda.

INCOMODIDADE – efeito negativo gerado por uma atividade sobre o bem-estar coletivo, em desacordo com os padrões ambientais considerados satisfatórios.

INFRAESTRUTURA URBANA BÁSICA – os equipamentos urbanos, exceto os destinados ao serviço de telefonia, e pelo sistema de circulação dotado de pavimentação e meio-fio.

INDÚSTRIAS IMPACTANTES – indústrias que causam poluição atmosférica, hídrica ou sonora, e representam perigo ou incômodo para as populações vizinhas, exigindo, no seu processo produtivo, instalação de métodos adequados.

INTERIORIZAÇÃO DE IMPACTOS – consiste na implantação de medidas que permitam absorver, no interior do terreno, os impactos provenientes do funcionamento de uma atividade.

LICENCIAMENTO – processo mediante o qual são concedidas pelo Poder Público as licenças relativas a parcelamento do solo, construção ou demolição e localização e funcionamento de atividade.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL – processo mediante o qual são concedidas pelo Poder Público as licenças ambientais, nos termos da legislação ambiental, a saber: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI), Licença de Operação (LO) e Licença de Operação Corretiva (LOC).

LOGRADOURO PÚBLICO – espaço livre destinado à circulação pública de veículos e de pedestres, constituído por ruas, travessas, becos, avenidas, praças, pontes etc.

LOTE – unidade imobiliária com frente para via pública oficial, resultante de loteamento ou desmembramento para fins urbanos.

MACROZONEAMENTO – divisão do território do Município em Zona Urbana e Zona Rural.

MEIO AMBIENTE – conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e política que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.

MÓDULO RURAL – fração mínima de parcelamento rural, conforme determina a legislação vigente.

OCUPAÇÃO DO SOLO – expressão utilizada para designar o modo de implantação das edificações no território.

PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS – subdivisão de uma gleba em lotes destinados à ocupação e ao uso urbanos, abrangendo duas modalidades – o loteamento e o desmembramento conforme este Plano Diretor as demais leis urbanísticas.

PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS/ IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO/ DESAPROPRIAÇÃO COM PGTO EM TÍTULOS – obrigações e sanções que incidem sobre o solo urbano não utilizado ou subutilizado, para coibir a retenção especulativa de imóveis urbanos. São instrumentos de aplicação sequencial, a saber: 1 – Lei municipal específica para área incluída no Plano Diretor pode determinar parcelamento, edificação ou utilização compulsórios de imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados (Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios); 2 – Não sendo cumprida a determinação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel dentro do prazo estabelecido, é autorizada a majoração da alíquota do IPTU pelo prazo de 5 anos consecutivos (IPTU progressivo no tempo); 3 – Decorridos 5 anos de cobrança do IPTU progressivo sem que tenha sido cumprida a determinação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida pública (Desapropriação-sanção).

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA – Conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação de proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, definido em lei específica, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental, sendo obrigatória a aplicação, exclusivamente na própria operação, dos recursos auferidos em sua realização.

PAVIMENTO – espaço de uma edificação situado entre dois pisos sobrepostos ou entre o piso e a face inferior da cobertura.

PÉ DIREITO – distância vertical entre o piso acabado e o teto ou forro de um compartimento.

PILOTIS – pavimento com espaço livre, destinado a uso comum, com área equivalente à do pavimento imediatamente superior, podendo ser fechado para instalações de lazer e recreação coletivas.

POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA – população composta por famílias com renda insuficiente para acessar uma moradia adequada - não sujeita a situações de risco, dotada de condições satisfatórias de salubridade e habitabilidade, funcional e com segurança na posse - no mercado imobiliário convencional.

SACADA OU VARANDA BALANCEADA – parte da varanda que se projeta para além da prumada da parede ou do alinhamento dos pilares ou colunas, sem qualquer apoio vertical.

SALIÊNCIA OU RESSALTO – elemento construtivo da edificação que se destaca em relação ao plano de uma fachada, como brises, jardineiras, elementos decorativos e/ou estruturais.

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO – as vias necessárias ao tráfego de veículos e pedestres.

SUBSOLO – qualquer pavimento construído abaixo do primeiro pavimento da edificação.

TAXA DE PERMEABILIDADE – relação entre a área descoberta e permeável do terreno e a área do mesmo.

TERRENO – porção do território que pode ser caracterizada como área, gleba, lote ou conjunto de lotes.

TERRENO NATURAL – superfície de terreno na situação em que se apresenta ou se apresentava na natureza ou na conformação dada por ocasião do parcelamento.

TESTADA – divisa do lote que coincide com o alinhamento.

USO DO SOLO – utilização dos terrenos e edificações para o exercício das atividades humanas.

USO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR – uso residencial em edificação(ões) destinada(s) a habitação permanente, correspondendo a duas ou mais unidades residenciais por lote ou conjunto de lotes.

USO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR HORIZONTAL – uso residencial multifamiliar em edificação(ões) de até 2 (dois) pavimentos.

USO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR VERTICAL – uso residencial multifamiliar em edificação(ões) de mais de 2 (dois) pavimentos.

USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR – uso residencial em edificação destinada a habitação permanente, constituindo uma única unidade por lote ou conjunto de lotes.

USOS CONVIVENTES – usos não residenciais cujas repercussões no meio ambiente e na vizinhança são baixas ou têm condições de ser efetivamente mitigadas com medidas de fácil aplicação; são considerados compatíveis com a moradia, podendo ser instalados próximo às residências.

USOS NÃO CONVIVENTES – usos não residenciais que implicam a atração de grande número de veículos de carga, a geração de efluentes poluidores ou de ruídos, e/ou envolvem riscos à segurança, manuseio e estocagem de produtos tóxicos, venenosos, explosivos ou inflamáveis. São considerados incompatíveis com a moradia, devendo ser afastados das áreas predominantemente residenciais.

VIA – terreno destinado ao uso e trânsito de veículos e/ou pedestres.

ZONAS – porções do território do Município caracterizadas por funções sociais diferenciadas.

ZONEAMENTO – divisão do território do Município em zonas internas à Zona Urbana e à Zona Rural.

4. LEI DO CÓDIGO DE OBRAS

SUMÁRIO

TÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

TÍTULO II – DAS RESPONSABILIDADES

CAPÍTULO I – DA PREFEITURA

CAPÍTULO II – DO TITULAR DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO OU RECONSTRUÇÃO

CAPÍTULO III – DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TÍTULO III – DAS EDIFICAÇÕES

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I - Das Instalações e Equipamentos

Seção II - Dos Materiais de Construção e Elementos Construtivos

Seção III - Da Acessibilidade

Seção IV - Da Circulação

Subseção I - Disposições Gerais

Subseção II - Dos Corredores

Subseção III - Dos Elevadores

Subseção IV - Das Escadas e Rampas

CAPÍTULO II – DOS COMPARTIMENTOS E AMBIENTES

Seção I - Disposições Preliminares

Seção II - Das condições Gerais dos Compartimentos e Ambientes

Subseção I - Do Pé direito

Subseção II - Dos Vãos de Acesso

Subseção III - Da Iluminação e Ventilação

Seção III - Dos Ambientes e Compartimentos das Edificações de Uso Residencial

Subseção I - Das Edificações Residenciais em Geral

Seção IV - Dos Ambientes e Compartimentos das Edificações de Uso Não Residencial

Subseção I - Disposições Gerais

Subseção II - Das Edificações Destinadas a Uso Industrial

Subseção III - Das Edificações Destinadas aos Usos de Comércio e Serviços

Seção V - Dos Ambientes e Compartimentos das Edificações de Uso Misto

TÍTULO IV – DA CALÇADA E DO FECHAMENTO DE LOTES E TERRENOS

CAPÍTULO I - DA CALÇADA

CAPÍTULO II – DO FECHAMENTO DE LOTES E TERRENOS

TÍTULO V – DAS CONDIÇÕES A SEREM CUMPRIDAS DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO II – DO CANTEIRO DE OBRAS

CAPÍTULO III – DO MOVIMENTO DE TERRAS, ENTULHO E MATERIAL ORGÂNICO

CAPÍTULO IV – DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS

TÍTULO VI – DO LICENCIAMENTO DAS OBRAS

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO II – DA ANÁLISE DO PROJETO

CAPÍTULO III – DA APROVAÇÃO DO PROJETO E DA CONCESSÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO OU RECONSTRUÇÃO

TÍTULO VII – DOS PROCESSOS REFERENTES À APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO II – DO PROCESSO DE ANUÊNCIA

Seção I - Do requerimento

Seção II - Da instrução do processo

Seção III - Das fases do processo de anuência

CAPÍTULO III – DOS PROCESSOS DE CORREÇÃO

Seção I - Disposições Gerais

Seção II - Da fiscalização

Seção III - Das penalidades

Seção IV - Das fases do processo

Seção V - Das comunicações

CAPÍTULO IV – DOS RECURSOS

CAPÍTULO V – DA PUBLICIDADE OBRIGATÓRIA

TÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS

ANEXO 1 – PARÂMETROS RELATIVOS AOS COMPARTIMENTOS DAS UNIDADES PRIVATIVAS DAS EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES

ANEXO 2 – PARÂMETROS RELATIVOS AOS COMPARTIMENTOS DAS UNIDADES PRIVATIVAS DAS EDIFICAÇÕES DE USO NÃO RESIDENCIAL

ANEXO 3 – PARÂMETROS RELATIVOS AOS COMPARTIMENTOS DAS ÁREAS DE USO COMUM

ANEXO 4 – EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DESTINADAS A AUDITÓRIOS, CINEMAS, TEATROS, CLUBES, DANCETERIAS E SIMILARES

ANEXO 5 – EXIGÊNCIAS PARA POSTOS DE SERVIÇO DE VEÍCULOS

ANEXO 6 – PENALIDADES POR INFRAÇÕES COMETIDAS

ANEXO 7 – GLOSSÁRIO

*Institui o Código de Obras do Município de
Limoeiro do Norte e dá outras providências.*

O povo do Município de Limoeiro do Norte, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei contém normas e procedimentos administrativos destinadas a disciplinar as obras de edificação no território do Município de Limoeiro do Norte, complementando, sem substituir, as diretrizes e normas estabelecidas pelo Plano Diretor.

§1º Os parâmetros técnicos estabelecidos nesta Lei buscam assegurar condições mínimas de segurança, conforto, higiene e salubridade às edificações e instalações, assim como condições adequadas de acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida.

§2º Todos os projetos e obras de edificações, públicas ou privadas, a serem executadas no Município devem estar de acordo com este Código, com o Plano Diretor e com as demais normas urbanísticas e ambientais aplicáveis.

Art. 2º Toda edificação está submetida à legislação federal, estadual e municipal, devendo o projeto e a execução das obras observarem ainda as normas técnicas pertinentes, em especial as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará.

Art. 3º Somente profissionais e empresas legalmente habilitadas e com situação regular perante o respectivo Conselho Regional poderão elaborar e executar projetos e obras no Município com o intuito de obtenção da licença.

Art. 4º Os conceitos adotados nesta Lei estão contidos no Glossário constante do Anexo 7.

TÍTULO II – DAS RESPONSABILIDADES

CAPITULO I – DA PREFEITURA

Art. 5º São responsabilidades da Prefeitura:

I - aprovar projetos e licenciar obras, emitindo o Alvará de Construção, de Demolição ou de Reconstrução, em conformidade com a legislação municipal;

II - fiscalizar a execução de obras;

III - certificar a conclusão da obra e fornecer a Certidão de Baixa de Construção;

IV - aplicar as penalidades cabíveis, visando ao cumprimento da legislação vigente.

Parágrafo único. A aprovação do projeto e a emissão de licença de qualquer natureza não implicam responsabilidade técnica da municipalidade quanto à execução da obra, salvo em casos previstos em lei.

CAPITULO II – DO TITULAR DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO OU RECONSTRUÇÃO

Art. 6º São responsabilidades do titular do Alvará de Construção, Demolição ou Reconstrução:

I - prover responsável técnico legalmente habilitado para elaboração de projeto ou execução de obra;

II - responsabilizar-se pela integridade e manutenção das condições de estabilidade e salubridade do imóvel;

III - responsabilizar-se pela observância das disposições deste Código e demais instrumentos legais pertinentes.

CAPÍTULO III – DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Art. 7º São deveres dos responsáveis técnicos, nos limites das respectivas competências:

I - do autor ou co-autor do projeto:

a) elaborar o projeto de acordo com a legislação e as normas técnicas pertinentes;

b) assumir a responsabilidade técnica e civil pelos projetos por eles firmados, inclusive projetos complementares;

c) acompanhar junto à Prefeitura todas as fases da aprovação do projeto;

II - do executante e responsável técnico pela obra:

a) observar na implantação e manutenção do canteiro de obras e na execução da obra a legislação pertinente e o projeto aprovado, bem como garantir a solidez e a segurança da construção;

b) assumir a responsabilidade por dano resultante de falha técnica na execução da obra, dentro do prazo legal de sua responsabilidade técnica;

c) responder por todas as consequências, diretas ou indiretas, advindas das modificações efetuadas no meio ambiente natural da área de influência da obra, em especial cortes, aterros, rebaixamento de lençol freático, erosão, dentre outras.

TÍTULO III – DAS EDIFICAÇÕES

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 8º Em função dos usos a que se destinam, as edificações, para efeito desta Lei, se enquadram nas seguintes categorias:

I - edificações destinadas a uso residencial, a saber:

a) edificações residenciais multifamiliares;

b) edificações residenciais unifamiliares;

II - edificações destinadas a uso não residencial, a saber:

- a) edificações industriais;
 - b) edificações comerciais e de serviços;
 - c) edificações especiais;
- III - edificações destinadas a uso misto.

§1º É considerada edificação residencial unifamiliar aquela destinada a residência permanente, com uma única unidade residencial por lote ou conjunto de lotes.

§2º É considerada edificação residencial multifamiliar aquela destinada a residência permanente, com duas ou mais unidades residenciais por lote ou conjunto de lotes.

§3º São consideradas edificações industriais aquelas destinadas a atividades relativas a produção, transformação de matéria prima ou montagem.

§4º São consideradas edificações comerciais e de serviços aquelas destinadas a atividades relativas à compra, à venda e à prestação de serviços, bem como os respectivos escritórios e depósitos.

§5º São consideradas edificações especiais aquelas destinadas a serviços de uso coletivo que exijam espaços especiais para equipamento e tratamento arquitetônico adequado, a saber:

I - estabelecimentos de assistência médico hospitalar, compreendendo hospitais, pronto socorros, maternidades, clínicas, casas de saúde, postos médicos, laboratórios de análise e pesquisas e outros;

II - estabelecimentos de ensino infantil, fundamental, médio, superior, profissionalizante e outros;

III - estabelecimentos de diversão, compreendendo teatros, cinemas, clubes, casas de diversão e similares;

IV - estabelecimentos de assistência social, compreendendo creches, orfanatos, asilos, dispensários e outros;

V - aquelas que o órgão municipal competente assim considerar.

§6º São consideradas edificações destinadas a uso misto aquelas que reúnem em um mesmo ou mais blocos arquitetônicos no mesmo terreno os usos residencial e não residencial.

Art. 9º Além do que é regulamentado nesta Lei e no Plano Diretor, as edificações destinadas a uso não residencial e uso misto devem atender as normas quanto à segurança, higiene e conforto preconizadas pela ABNT e pela CLT, bem como às demais normas aplicáveis em virtude de legislação federal e estadual.

Art. 10 As fundações e todos os elementos construtivos devem ficar situados inteiramente dentro dos limites do lote.

§1º Não será admitido:

I - fazer aberturas nos muros divisórios;

II - fazer ligação direta dos condutores das fachadas à rede de esgoto existente ou projetada;

III - despejar águas pluviais nos terrenos vizinhos e logradouros públicos;

IV - apoiar calhas de água pluvial em muro divisório, no caso de construção sem afastamento lateral ou de fundo.

§2º A realização de obras e serviços na calçada, vias e logradouros públicos devem atender ao disposto nesta Lei, bem como no Código de Posturas do Município.

Art. 11 As fachadas podem ter saliências e marquises, respeitados os limites previstos no Plano Diretor para os afastamentos obrigatórios da edificação.

Parágrafo único. As paredes edificadas nas divisas do lote devem ter as faces externas acabadas.

Art. 12 Sempre que houver desnível entre pisos superior a 1 m (um metro) é obrigatória a instalação de guarda-corpo com altura mínima de 1,10m (um metro e dez centímetros), salvo maiores exigências por parte de órgãos competentes envolvidos no licenciamento.

Seção I

Das Instalações e Equipamentos

Art. 13 Toda edificação deve dispor de:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

I - sistema de esgoto ligado à rede pública, quando existir, ou a outro meio permitido de esgotamento sanitário;

II - instalação de água ligada à rede pública, quando existir, ou a outro meio permitido de abastecimento;

III - calçada, quando o lote for contíguo a vias públicas que tenham meio-fios assentados;

IV - escoamento de águas pluviais, que deverá ser executado através de canalização embutida nas calçadas e lançado em rede pluvial ou na sarjeta, caso inexista rede pluvial.

Art. 14 As edificações devem ter condições de prevenção e combate a incêndio e pânico, conforme determinam as leis de segurança e combate a incêndio, especialmente as normas técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará e as Normas Técnicas Brasileiras.

Art. 15 As instalações e os equipamentos devem ser projetados e executados por profissionais habilitados, de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras, a legislação vigente e as especificações dos fabricantes, devendo garantir segurança, higiene e conforto dos usuários.

Seção II

Dos Materiais de Construção e Elementos Construtivos

Art. 16 Os materiais e elementos construtivos, estruturais ou não, a serem utilizados na edificação deverão estar de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras relativas à resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade.

§1º O responsável técnico responderá pela escolha e correta utilização dos materiais e elementos construtivos.

§2º A Prefeitura poderá impedir o emprego de qualquer material que julgar inadequado e, em consequência, exigir o seu exame, às expensas do responsável

técnico ou do proprietário, em laboratório de entidade oficialmente reconhecida, ficando a aceitação do material em questão condicionada à sua certificação.

Seção III

Da Acessibilidade

Art. 17 A construção, a modificação e a ampliação de edifício público ou privado devem obedecer às disposições previstas nas legislações federal, estadual e municipal referentes à acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como às normas técnicas pertinentes, em especial a Norma Brasileira 9050 da ABNT (ABNTNBR 9050).

§1º A exigência prevista neste artigo aplica-se às edificações de uso público, ainda que de propriedade privada, que se destinem a educação, saúde, cultura, culto, esporte, lazer, hospedagem e outros serviços, comércio, indústria, trabalho, reunião, bem como às áreas comuns de circulação de edificações residenciais multifamiliares.

§2º No caso de modificação ou ampliação de edificação anteriormente licenciada, é obrigatório atender os requisitos de acessibilidade em toda a edificação.

Seção IV

Da Circulação

Subseção I

Disposições Gerais

Art. 18 Ficam sujeitas às disposições desta Seção as edificações residenciais multifamiliares, as destinadas a uso não residencial e a parte não residencial das edificações de uso misto.

Parágrafo único. Para a edificação residencial unifamiliar é facultativo o atendimento às disposições desta Seção.

Art. 19 As circulações horizontais e verticais devem obedecer ao disposto neste Capítulo, bem como nos Anexos 1, 2, 3 e 4 desta Lei, na legislação pertinente e nas normas técnicas aplicáveis.

Art. 20 A existência de elevador em uma edificação não dispensa a construção de escadas.

Art. 21 A existência de escada rolante não dispensa nem substitui qualquer escada ou elevador exigido pela legislação.

Art. 22 As circulações horizontais e verticais e os halls das edificações são considerados:

- I - de uso privativo, quando pertencerem a unidades autônomas;
- II - de uso comum, quando destinadas ao acesso a mais de uma unidade autônoma ou quando houver uso público ou coletivo.

Subseção II Dos Corredores

Art. 23 Os corredores devem atender ao disposto nos Anexos 1, 2, 3 e 4 desta Lei, bem como às seguintes condições:

- I - quando de uso privativo:
 - a) ter largura de no mínimo 0,90 m (noventa centímetros);
 - b) ser dotado de iluminação natural se o comprimento ultrapassar 5,00 m (cinco metros);
- II - quando de uso comum:
 - a) se o comprimento for de até 10 m (dez metros), ter largura de no mínimo 1,20 m (um metro e vinte centímetros);
 - b) se o comprimento for superior a 10 m (dez metros), a largura mínima prevista na alínea “a” será acrescida de, pelo menos, 0,10 m (dez centímetros) por metro de comprimento excedente, e será obrigatória a iluminação natural;

c) ter piso regular, contínuo e não interrompido por degraus;

d) ser livres de obstáculos, devendo as caixas de coleta, extintores de incêndio e outros equipamentos serem colocados em nichos ou locais apropriados.

Art. 24 É obrigatória a comunicação:

I - entre o hall social e o hall de serviço, interligando as circulações verticais constituídas de escadas e elevadores sociais e de serviço;

II - entre o hall do elevador e a escada de incêndio.

Parágrafo único. A exigência prevista no inciso II do *caput* deste artigo pode ser dispensada nos casos em que:

I - o elevador dê acesso direto a cada uma das unidades autônomas da edificação;

II - cada uma das unidades autônomas da edificação tenha acesso à escada de incêndio.

Art. 25 Os espaços de acesso ou circulação fronteiros às portas dos elevadores não podem medir menos de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros), perpendicularmente às portas dos elevadores.

Subseção III Dos Elevadores

Art. 26 É obrigatória a instalação de elevadores quando a circulação vertical de qualquer pavimento atingir desnível superior a 8,80m (oito metros e oitenta centímetros) em relação ao acesso da edificação mais próximo à unidade.

§1º Para as edificações que se enquadrem no disposto neste artigo, o número de elevadores, bem como o dimensionamento do espaço reservado para instalação dos mesmos, é definido pelo cálculo de tráfego, a ser desenvolvido por empresa habilitada.

§2º O cálculo do tráfego dos elevadores será exigido para a aprovação do projeto arquitetônico.

§3º Os elevadores obrigatórios devem servir a todos os pavimentos da edificação.

§4º O acesso à casa de máquinas dos elevadores deve ser feito, obrigatoriamente, por circulação de uso comum.

Art. 27 É obrigatória a previsão de fosso para futura instalação de elevador em edificações residenciais multifamiliares e edificações públicas ou privadas destinadas a usos não residenciais, nas quais a instalação de elevador não seja exigida por lei.

Parágrafo único. O dimensionamento do fosso referido no *caput* deste artigo será baseado em cálculo de tráfego desenvolvido por empresa habilitada, devendo ser garantido espaço para instalação de elevador com cabine que satisfaça às condições mínimas de acessibilidade, conforme as normas técnicas brasileiras e a legislação em vigor.

Subseção IV **Das Escadas e Rampas**

Art. 28 Na construção das escadas devem ser observadas as condições gerais definidas pelas Normas Brasileiras demais normas pertinentes, devendo ser atendidos os parâmetros estabelecidos nos Anexos 1, 2, 3 e 4 desta Lei, bem como os seguintes parâmetros, conforme aplicável:

I - deve ser garantida passagem com altura mínima de:

- a) 1,90 m (um metro e noventa centímetros), se escada privativa, e
- b) 2,10 m (dois metros e dez centímetros) e não inferior às portas e corredores, quando se tratar de escada de uso comum ou coletivo;

II - a soma da largura do piso com o dobro da altura do degrau não pode ser maior que 0,64 m (sessenta e quatro centímetros) e menor que 0,62 m (sessenta e dois centímetros), ressalvadas as normas de segurança para as escadas coletivas e as situações de edificações especiais regulamentadas por legislação específica;

III - as escadas em caracol ou helicoidais devem ter pelo menos 1,30 m (um metro e trinta centímetros) de diâmetro, em projeção horizontal, bem como 0,30 m (trinta centímetros), no mínimo, na parte mais larga do piso de cada degrau;

IV - sempre que houver mudança de direção ou quando o desnível a vencer for superior a 3,00m (três metros), deve haver um patamar intermediário de, pelo menos, 0,80m (oitenta centímetros), se escada privativa, e de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) se escada coletiva;

V - o lance de escada sem patamar intermediário não pode ter mais de 19 (dezenove) degraus;

VI - o piso deve ser antiderrapante e não pode apresentar ressaltos em sua superfície;

VII - a escada que se elevar a mais de 1,00m (um metro) de altura deve ser guarnecida de guarda corpo e corrimão, ressalvadas as normas de segurança para as escadas coletivas e as situações regulamentadas por legislação específica.

§1º Não é permitido o emprego exclusivo de escada em caracol como circulação de uso comum.

§2º Nas escadas de uso secundário ou eventual, em unidades privativas residenciais ou não, pode ser admitida a redução da largura para, no mínimo, 0,60 m (sessenta centímetros).

Art. 29 É obrigatória a construção de rampas de pedestres nos seguintes casos:

I - em todas as edificações em que houver obrigatoriedade de elevador, como acesso ao saguão do elevador;

II - nas edificações sem elevador como acesso ao pavimento térreo.

Parágrafo único. Quando exigidas, pelo menos uma rampa deve ser adaptada para acessibilidade a pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, de acordo com a norma aplicável.

Art. 30 As rampas não podem apresentar declividade superior a 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento) e, se a declividade exceder a 6% (seis por cento), o piso deverá ser revestido com material antiderrapante.

§1º No caso de emprego de rampas em substituição às escadas de uso comum da edificação, aplicam-se as mesmas exigências fixadas para as escadas em relação à resistência e, no que couber, ao dimensionamento.

§2º A declividade máxima das rampas de uso de veículos é 25% (vinte e cinco por cento).

CAPÍTULO II – DOS COMPARTIMENTOS E AMBIENTES

Seção I

Disposições Preliminares

Art. 31 Para efeito da presente Lei, os compartimentos são classificados, em função das condições de sua utilização, em:

- I - compartimentos de permanência prolongada;
- II - compartimentos de utilização transitória;
- III - compartimentos de utilização especial.

§1º São compartimentos de permanência prolongada aqueles que permitem a permanência confortável por tempo longo e indeterminado, sendo destinados a, pelo menos, uma das seguintes funções:

- I - repouso;
- II - estar ou lazer;
- III - tratamento ou recuperação de saúde;
- IV - trabalho, reunião, ensino;
- V - recreação;
- VI - prática de esportes ou exercício físico.

§2º São compartimentos de utilização transitória aqueles de uso ocasional ou temporário, caracterizando espaços habitáveis de permanência confortável por tempo determinado, sendo destinados a, pelo menos, uma das seguintes funções:

- I - circulação e acesso de pessoas;
- II - higiene;
- III - guarda de veículos;
- IV - guarda de materiais.

§3º São considerados compartimentos especiais aqueles que apresentam características e condições adequadas à sua destinação especial, dentre os quais:

- I - auditórios e anfiteatros;
- II - cinemas, teatros e salas de espetáculos;
- III - museus e galerias de arte;
- IV - estúdios de gravação, rádio e televisão;
- V - laboratórios fotográficos, cinematográficos e de som;
- VI - centros cirúrgicos e salas de Raio X;
- VII - salas de computadores, transformadores e telefonia;
- VIII - locais para duchas e saunas;
- IX - garagens;
- X - adegas;
- XI - galpões para estocagem;
- XII - câmaras frigoríficas;
- XIII - cofres-fortes;
- XIV - caixas d'água e similares.

§4º Os compartimentos de utilização especial devem ter características adequadas à sua função específica, com condições de segurança e habitabilidade quando exigirem a permanência humana.

Art. 32 As funções dos ambientes e compartimentos podem ocorrer em espaço sem compartimentação física, desde que sejam respeitados os parâmetros técnicos mínimos exigidos para cada compartimento ou ambiente.

Seção II

Das condições Gerais dos Compartimentos e Ambientes

Subseção I

Do Pé direito

Art. 33 Os valores mínimos do pé-direito dos compartimentos e ambientes das edificações residenciais multifamiliares e das edificações destinadas a uso não residencial são os dispostos nos Anexos 1, 2 e 3 desta Lei.

Parágrafo único. Para a edificação residencial unifamiliar é facultativo o atendimento aos parâmetros referidos no *caput* deste artigo.

Art. 34 Nos casos de teto inclinado, o pé direito é definido pela média das alturas máxima e mínima do compartimento, respeitada, nas edificações não residenciais, a altura mínima de 2,10 m (dois metros e dez centímetros).

Subseção II

Dos Vãos de Acesso

Art. 35 As larguras mínimas dos vãos de acesso aos compartimentos das edificações residenciais multifamiliares e das edificações destinadas a uso não residencial são estabelecidos nos Anexos 1, 2, 3 e 4 desta Lei.

§1º Para a edificação residencial unifamiliar é facultativo o atendimento dos parâmetros referidos no *caput* deste artigo.

§2º No caso de edificação residencial unifamiliar pelo menos um vão de acesso externo deve ter largura mínima de 0,80m (oitenta centímetros).

Art. 36 Os vãos de acesso aos compartimentos devem ter, no mínimo, 2,10 m (dois metros e dez centímetros) de altura.

Subseção III

Da Iluminação e Ventilação

Art. 37 Todo compartimento ou ambiente, inclusive em edificação residencial unifamiliar, deve ter vãos que o comuniquem com o exterior, garantindo iluminação e ventilação adequadas à sua função.

§1º O vão de iluminação e ventilação somente pode ser aberto para reentrância cuja profundidade seja, no máximo, igual à sua largura.

§2º Os vãos de iluminação e ventilação devem ser dotados de dispositivos que permitam a renovação de ar com, pelo menos, 50% da área mínima exigida para os mesmos.

§3º As instalações sanitárias não podem ter abertura ou vãos de iluminação e ventilação voltados para ambientes de manuseio e preparo de alimentos;

§4º Em compartimentos de utilização transitória é tolerada iluminação zenital, desde que a área de iluminação e ventilação efetiva seja de no mínimo 1/3 (um terço) da área do compartimento.

§5º É permitida a adoção de dispositivos de iluminação artificial e ventilação mecânica ou indireta em:

I - lavabos e instalações sanitárias;

II - depósitos com área de até 20,00m² (vinte metros quadrados);

III - halls e compartimentos destinados a circulação de pedestres;

IV - salas comerciais, escritórios e similares, lojas e sobrelojas;

V - compartimentos especiais, particularmente aqueles destinados a funções cuja natureza imponha a ausência de iluminação ou ventilação naturais.

§6º Considera-se ventilação indireta aquela que se faz através de vão situado em compartimento lindeiro, nas dimensões exigidas para ventilação deste compartimento, sem prejuízo do disposto no §3º deste artigo.

§7º Os compartimentos referidos no 5º deste artigo podem ser ventilados por meio de dutos horizontais de ventilação natural que atendam as seguintes condições:

I - área mínima equivalente a 50% (cinquenta por cento) da área mínima do vão de iluminação e ventilação;

II - comprimento máximo de 6,00m (seis metros), exceto no caso de ser aberto nas duas extremidades.

Art. 38 Para garantir cumulativamente iluminação e ventilação de compartimentos, os espaços exteriores devem satisfazer às seguintes condições:

I - ter uma área mínima de 10,00 m² (dez metros quadrados);

II - permitir a inscrição de um círculo cujo diâmetro “D” é definido pelo seguinte critério:

- a) do 1º ao 4º pavimentos: D = 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros);
- b) acima do 4º pavimento: D = 3 m (três metros).

Parágrafo único. O andar térreo e respectiva sobreloja são considerados como primeiro pavimento.

Art. 39 As dimensões mínimas dos vãos de iluminação e ventilação dos compartimentos das edificações residenciais multifamiliares e das edificações destinadas a uso não residencial são as constantes dos Anexos 1, 2 e 3 desta Lei.

Seção III

Dos Ambientes e Compartimentos das Edificações de Uso Residencial

Subseção I

Das Edificações Residenciais em Geral

Art. 40 As edificações destinadas ao uso residencial devem ter, em cada unidade residencial, ambientes para estar, repouso, preparo de alimentos e higiene.

§1º Consideram-se ambientes de higiene a instalação sanitária e a área de serviço.

§2º Cada unidade residencial deve ter pelo menos uma instalação sanitária, vedada sua abertura para o ambiente de preparo de alimentos.

§3º A área total da unidade residencial é o somatório das áreas de cada ambiente, observados os valores mínimos constantes do Anexo 1 desta Lei.

§4º É admitida a conjugação em um mesmo espaço de todos os ambientes citados no *caput* deste artigo, excetuadas as instalações sanitárias, desde que:

- I – esse espaço tenha forma que permita, em seu piso, a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo igual a 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros);
- II – haja ponto de água e esgoto para preparo de alimentos;
- III – a área líquida da unidade tenha, no mínimo, 25 m² (vinte e cinco metros quadrados).

Subseção II

Das Edificações Residenciais Multifamiliares

Art. 41 Os compartimentos e ambientes das edificações residenciais multifamiliares horizontais e verticais, além das disposições gerais constantes da Seção II deste Capítulo e demais normas aplicáveis, devem obedecer aos parâmetros mínimos constantes dos Anexos 1 e 3 desta Lei, bem como observar as seguintes disposições:

I - só é permitido conjugar a cozinha com a área de serviço se ambas tiverem vãos de iluminação e ventilação abertos para o exterior;

II - os compartimentos de permanência prolongada não podem ter vão de iluminação e ventilação em comunicação direta com garagens;

III - pelo menos uma das rampas de acesso para pedestres deve ter declividade máxima de 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento) para garantia de acessibilidade a portadores de deficiência ou mobilidade reduzida; para as demais rampas a declividade máxima é de 15% (quinze por cento);

IV - os ambientes de manuseio de alimentos, área de serviço e instalação sanitária devem ter paredes impermeabilizadas até a altura de 1,80 m (um metro e oitenta centímetros).

Parágrafo único. A edificação residencial multifamiliar vertical deve ainda:

I - dispor de portaria localizada em vestíbulo de acesso às unidades residenciais e de dispositivos ou local destinado à coleta e encaminhamento de resíduos sólidos e recicláveis;

II - dispor de passagem de pedestres independente da área de manobra e estacionamento de veículos, desde a entrada do terreno até a entrada da edificação.

Seção IV

Dos Ambientes e Compartimentos das Edificações de Uso Não Residencial

Subseção I

Disposições Gerais

Art. 42 Os compartimentos das edificações de uso não residencial devem obedecer aos parâmetros gerais constantes dos Anexos 2 e 3 desta Lei.

§1º As edificações destinadas a auditórios, cinemas, teatros e similares atenderão às normas e parâmetros gerais contidos nos Anexos 2 e 3 e às exigências específicas constantes do Anexo 4 desta Lei.

§2º Os postos de serviços de veículos atenderão às normas e parâmetros gerais contidos nos Anexos 2 e 3 e às exigências específicas constantes do Anexo 5 desta Lei.

Art. 43 As edificações destinadas a uso não residencial devem dispor de compartimentos, ambientes ou locais para instalações sanitárias destinadas a uso comum, a saber:

I – instalações sanitárias para empregados, em quantidade a ser calculada conforme normas do Ministério do Trabalho, sendo de total responsabilidade do proprietário o atendimento às mesmas;

II – instalações sanitárias destinadas ao público em cada pavimento, na seguinte proporção:

a) uma para cada sexo a cada grupo de dez unidades autônomas em centros comerciais;

b) uma para cada sexo em loja ou sala comercial isolada com mais de 100m² (cem metros quadrados) destinados ao público;

c) uma para cada sexo em edificação destinada a consumo de alimentos com mais de 50m² (cinquenta metros quadrados).

§1º As instalações sanitárias destinadas a uso comum devem atender às diretrizes contidas na legislação de medicina e segurança do trabalho e as de

acessibilidade e, quando derem acesso a compartimentos destinados a trabalho, refeitório ou consumo de alimentos, serão providas de antecâmara ou anteparo.

§2º As edificações de uso não residencial com área total inferior a 100 m² (cem metros quadrados) devem dispor de, pelo menos, uma instalação sanitária, que servirá ao uso do público e dos empregados.

Subseção II

Das Edificações Destinadas a Uso Industrial

Art 44 Nas edificações industriais os compartimentos devem atender às seguintes disposições:

I - quando destinados à manipulação ou depósito de inflamáveis, deverão localizar-se em lugar convenientemente preparado, de acordo com as normas específicas relativas à segurança na utilização de inflamáveis líquidos, sólidos ou gasosos;

II - ter assegurada sua incomunicabilidade direta com as instalações sanitárias;

III - ser dotados de isolamento térmico quando destinados a equipamentos e instalações que produzam e concentrem calor, com afastamento mínimo de 1 m (um metro) entre essas fontes de calor e o teto ou as paredes, sendo este afastamento acrescido de 0,50 m (cinquenta centímetros) no caso de haver pavimento superposto ou se a parede pertencer a edificação vizinha;

IV - no caso de iluminação zenital, ter a área de iluminação no mínimo igual a 1/5 (um quinto) da área do piso e a área de ventilação no mínimo igual a 1/10 (um décimo) da área do piso.

Parágrafo único. As edificações destinadas à indústria de produtos alimentícios e as destinadas à indústria de medicamentos devem:

I - ter, nos recintos de fabricação, as paredes revestidas, até a altura mínima de 2 m (dois metros), com material liso, resistente, lavável e impermeável;

II - ter o piso revestido com material liso, resistente, lavável e impermeável;

III - ter assegurada a incomunicabilidade direta com os compartimentos sanitários.

Subseção III

Das Edificações Destinadas aos Usos de Comércio e Serviços

Art. 45 As edificações destinadas ao comércio em geral, além das disposições da presente Lei que lhes forem aplicáveis, devem atender as seguintes disposições:

I - as sobrelojas poderão ter área de no máximo 50% da área das respectivas lojas, devendo comunicar-se com estas por meio de escadas internas;

II - as sobrelojas, desde que não prejudiquem os índices de iluminação e ventilação previstos neste Código, serão permitidas nas lojas que tenham o pé-direito de, no mínimo 5,10 m (cinco metros e dez centímetros) e possam guardar a altura mínima de 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros) abaixo da sobreloja;

III - as sobrelojas terão pé direito máximo de 2,80 m (dois metros e oitenta centímetros)

III - os supermercados, mercados e lojas de departamentos deverão atender às exigências específicas, estabelecidas nesta Lei para cada uma de suas seções, conforme as atividades nelas desenvolvidas;

IV - em qualquer estabelecimento comercial os locais onde houver preparo, manipulação ou depósito de alimentos deverão ter piso e paredes com acabamento liso, resistente, lavável e impermeável até a altura mínima de 2,00 m (dois metros);

V - a exigência constante do inciso anterior aplica-se também aos compartimentos destinados à guarda de drogas, aviamento de receitas, curativos e aplicação de injeções.

Art. 46 Os vãos correspondentes às portas dos estabelecimentos comerciais de utilização diurna podem ser considerados suficientes para iluminação e ventilação do compartimento.

Art. 47 As edificações destinadas a garagens em geral devem atender às disposições da presente Lei que lhes forem aplicáveis, além das seguintes exigências:

I - não ter vão de iluminação e ventilação em comunicação direta com compartimentos de permanência prolongada;

II - ter sistema de ventilação permanente.

Art 48 As edificações destinadas a hospitais e a serviços de saúde, bem como aquelas destinadas a escolas e estabelecimentos congêneres, devem, respectivamente, estar de acordo com as normas e padrões de construções e instalações de serviços de saúde e de serviços de educação estabelecidos pelas legislações federal e estadual.

§1º As edificações públicas devem ser dotadas de rampas de acesso ao prédio, com largura mínima de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) e declividade máxima de 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento), com piso antiderrapante e guarnecidas de corrimão contínuo na altura mínima de 0,90 m (noventa centímetros).

§2º Na impossibilidade de construção de rampa, a portaria deve estar no mesmo nível da calçada.

Art. 49 As edificações destinadas a asilos, orfanatos, albergues e congêneres, além das disposições desta Lei que lhes forem aplicáveis, devem atender ao seguinte:

I - seus dormitórios deverão ter área mínima de 10 m² (dez metros quadrados), quando de uso individual, acrescida de 4 m² (quatro metros quadrados) por leito excedente;

II - ter instalações sanitárias com banheira ou chuveiro, lavatório e vaso sanitário, na proporção de um conjunto para cada 10 (dez) internados;

III - dispor de locais para recreação cobertos e descobertos;

IV - ter instalações sanitárias para o pessoal de serviço, independentes e separadas das destinadas aos internados.

Art. 50 Nas edificações destinadas a berçário as paredes deverão ser impermeabilizadas até a altura de 2 m (dois metros).

Seção V

Dos Ambientes e Compartimentos das Edificações de Uso Misto

Art. 51 As edificações de uso misto ficam sujeitas às normas incidentes sobre as edificações de uso residencial e não residencial, conforme aplicável, e às demais disposições desta Lei.

§1º Nas edificações de uso misto, a parte de uso não residencial deve estar disposta de modo a não prejudicar o bem-estar, a segurança e o sossego dos moradores.

§2º Nas edificações de que trata este artigo as partes de uso residencial e não residencial devem ter acessos independentes.

TÍTULO IV – DA CALÇADA E DO FECHAMENTO DE LOTES E TERRENOS

CAPÍTULO I - DA CALÇADA

Art. 52 A construção e a manutenção da calçada são de responsabilidade do proprietário do imóvel e serão obrigatórias nos logradouros dotados de pavimentação e meio-fio, devendo atender às seguintes exigências:

I - manter a declividade longitudinal paralela ao greide do logradouro lindeiro ao terreno;

II - prever uma declividade transversal entre 1% (um por cento) e 3% (três por cento), em direção ao meio fio;

III - prever a altura máxima de 0,20 m (vinte centímetros) para o meio-fio em relação à sarjeta;

IV - garantir uma faixa pavimentada livre e desimpedida de no mínimo 1,20m (um metro e vinte centímetros) de largura, destinada ao trânsito de pedestres;

V - garantir a continuidade com as calçadas de lotes vizinhos, no que se refere ao nivelamento e também à faixa pavimentada de que trata o Inciso IV deste artigo;

VI - prever os rebaixos para acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, nas calçadas de terrenos de esquina e em frente à faixa de travessia de pedestres, quando houver, conforme norma aplicável.

§1º Para calçadas com declividade superior a 20% (vinte por cento), a construção de degrau é obrigatória, devendo ser atendidas as seguintes condições:

I - espelho com altura máxima de 0,18 m (dezoito centímetros);

II - piso mínimo de 0,28 m (vinte e oito centímetros);

III - existência de patamares a cada 20 (vinte) degraus, no máximo;

IV - uniformidade das dimensões dos degraus.

§2º A construção dos degraus deverá ser autorizada pelo órgão competente da Prefeitura, após vistoria técnica da obra.

Art. 53 As calçadas devem ser pavimentadas com material antiderrapante, resistente e capaz de garantir uma superfície contínua, sem ressalto ou depressão.

§1º É vedado o uso de mosaico do tipo português em calçadas que se localizem em logradouro com declividade superior a 10% (dez por cento).

§2º É vedado o uso de pedra polida, marmorite, cerâmica lisa e cimento liso para pavimentação de qualquer calçada.

§3º Em situações especiais o órgão competente da Prefeitura pode definir o tipo de pavimentação de calçada considerado mais conveniente para o logradouro público.

Art. 54 Nos afastamentos frontais das edificações de comércio e serviços ou de uso misto é obrigatória a execução de piso pavimentado dando continuidade à calçada.

Art. 55 É obrigatório o plantio de árvores nas calçadas, na proporção de uma árvore para cada 10,00m (dez metros) de calçada.

§1º A localização da arborização deve obedecer às seguintes distâncias:

I - mínimo de 10 m (dez metros) da árvore mais próxima, situada na mesma calçada;

II - mínimo de 5 m (cinco metros) de esquinas;

III - mínimo de 2 m (dois metros) de postes;

IV - mínimo de 1 m (um metro) de entrada de garagem;

V - mínimo de 0,60 m (sessenta centímetros) de tubulações subterrâneas;

VI - 0,30 m (trinta centímetros) do meio-fio.

§2º Fica o proprietário desobrigado a plantar árvore na calçada, caso se verifique a impossibilidade do cumprimento das distâncias estabelecidas neste artigo.

§3º O órgão competente da Prefeitura orientará o proprietário quanto às espécies a serem plantadas.

Art. 56 O rebaixamento do meio-fio para acesso de veículos, exceto os acessos em postos de serviço e abastecimento de veículos, deve atender às seguintes condições:

I - não pode comprometer mais de 1/3 (um terço) da largura da calçada até o máximo de 0,50 m (cinquenta centímetros) e terá a extensão mínima de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) e máxima de 4,80 m (quatro metros e oitenta centímetros);

II - a distância mínima entre dois rebaixamentos para acesso, em um mesmo lote, é de 5,00 m (cinco metros);

III - o eixo da rampa de acesso de veículos deve situar-se a uma distância mínima de 6,50 m (seis metros e cinquenta centímetros) da interseção dos alinhamentos.

Parágrafo único Os acessos de veículos em postos de abastecimento de combustíveis podem ter parâmetros diferenciados daqueles definidos neste artigo, conforme previsto no Anexo 5 desta Lei e desde que atendam à legislação específica.

CAPÍTULO II – DO FECHAMENTO DE LOTES E TERRENOS

Art. 57 Os proprietários de terrenos devem fechá-los nas divisas, mantê-los limpos, drenados e capinados, bem como guarnecê-los de calçada.

§1º Entende-se por drenado o terreno em condições de escoamento natural de águas pluviais, preservadas as eventuais nascentes e cursos d'água existentes.

§2º Para os terrenos edificados é obrigatório o fechamento nas divisas laterais e de fundos, com altura mínima de 1,80 m (um metro e oitenta centímetros).

§3º Para os terrenos vagos é obrigatório o fechamento na testada bem como nas divisas laterais e de fundo por meio de muro ou cerca viva, com altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros).

Art. 58 O fechamento na testada deve ter altura máxima de 3 m (três metros), devendo respeitar o greide do logradouro no alinhamento e a altura máxima na divisa definida pelo Plano Diretor.

§1º O material a ser usado no fechamento do terreno na testada deve ser capaz de impedir o carreamento de material para logradouro público.

§2º No fechamento de terreno na testada é vedada a utilização de formas de fechamento que causem danos ou incômodos aos transeuntes.

§3º No fechamento de qualquer terreno em testada superior a 10,00 m (dez metros) devem ser utilizados materiais que garantam permeabilidade visual, tais como grade, vidro blindex e outros, em no mínimo 20% (vinte por cento) do comprimento do fechamento.

§4º Para os elementos de fechamento citados no *caput* deste artigo a parte totalmente vedada não pode ter comprimento superior a 10,00 m (dez metros).

Art. 59 Em lote situado em esquina nenhum elemento construtivo até a altura de 3,00 m (três metros) em relação ao nível da calçada pode avançar no triângulo que tem por vértices:

I - o ponto de encontro dos alinhamentos;

II - os dois pontos dos alinhamentos distantes, no mínimo, 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) do ponto referido no inciso I.

Art. 60 Todo proprietário de imóvel com obra paralisada por mais de 30 (trinta) dias ou em ruínas, que possibilite a sua ocupação irregular, fica obrigado a

executar a vedação do terreno no alinhamento do lote, bem como efetuar o fechamento de acesso ao imóvel.

Art. 61 A Prefeitura pode exigir dos proprietários de terrenos vagos a construção de contenção de talude, quando for verificado, por meio de vistoria, o risco de deslizamento.

Art. 62 Os proprietários de lotes, vagos ou construídos, são responsáveis pela construção de arrimos ou outros meios de proteção de cortes e barrancos, sempre que estes apresentarem riscos de erosão ou deslizamentos que possam danificar o logradouro público, edificações ou terrenos vizinhos, sarjetas ou canalizações públicas.

TÍTULO V – DAS CONDIÇÕES A SEREM CUMPRIDAS DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 63 Nenhuma obra poderá ser iniciada no Município sem que sejam atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:

I - o proprietário esteja de posse do Alvará de Construção fornecido pelo órgão competente da Prefeitura;

II - o responsável técnico pela obra tenha enviado ao órgão competente da Prefeitura, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a respectiva comunicação de início de obra pelo responsável técnico;

III - seja instalada, em posição visível a partir do logradouro público, placa de identificação da obra contendo o número do Alvará de Construção, com as respectivas datas de expedição e vencimento, os nomes dos responsáveis técnicos e os números de registro dos mesmos no respectivo órgão regulador do exercício profissional de engenheiros e arquitetos.

Parágrafo único. O Alvará de Construção e o projeto arquitetônico aprovado deverão permanecer na obra, em local acessível à fiscalização municipal.

CAPÍTULO II – DO CANTEIRO DE OBRAS

Art. 64 O canteiro de obras, suas instalações e equipamentos, bem como a execução das obras, incluindo os serviços preparatórios e complementares, devem respeitar o direito de vizinhança e o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras, nesta Lei e nas demais normas aplicáveis.

Art. 65 Durante a execução da obra o responsável técnico, visando à proteção de trabalhadores, pedestres e edificações vizinhas, deve instalar dispositivos de segurança, tais como tapumes, andaimes e telas de proteção, conforme critérios definidos nesta Lei, na legislação específica sobre a segurança do trabalho e outras legislações pertinentes.

Parágrafo único. A movimentação de materiais e equipamentos necessários à execução de qualquer obra deve ser feita dentro das divisas do espaço aéreo do lote definido por seus limites e pelos tapumes.

Art. 66 Os andaimes devem satisfazer as seguintes condições:

- I - apresentar perfeitas condições de segurança em seus diversos elementos;
- II - observar passagem livre de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) de altura;
- III - quando se tratar de edificação existente construída sem o afastamento frontal:
 - a) ocupar no máximo, a largura da calçada menos 0,90m (noventa centímetros);
 - b) prover efetiva proteção das árvores, dos aparelhos de iluminação pública, dos postes e de qualquer outro dispositivo existente, sem prejuízo do funcionamento dos mesmos;
 - c) os pontalotes de sustentação de andaimes, quando formarem galerias, devem ser colocados a prumo de modo rígido sobre a calçada, afastados no mínimo de 0,50 m (meio metro) do meio-fio.

§1º No caso deste artigo, devem ser postas em prática todas as medidas necessárias para proteger o trânsito e impedir a queda de materiais.

§2º Os andaimes armados com cavaletes ou escadas devem ainda:

I - ser utilizados para serviços somente até a altura de 5 m (cinco metros);

II - não impedir, por meio de travessas que os limitem, o trânsito público sob as peças que constituem.

§3º Os andaimes em balanço, além de satisfazerem a todas as condições estabelecidas para os outros tipos de andaimes que lhes forem aplicáveis, deverão ser guarnecidos em todas as faces livres com fechamento capaz de impedir a queda de materiais.

§4º É permitido o emprego de andaimes suspensos por cabos nas seguintes condições:

I - terem no passadiço largura que não exceda a da calçada menos 1,00m (um metro) quando utilizados a menos de 4 m (quatro metros) de altura;

II - terem o passadiço dotado de proteção em todas as faces livres para impedir a queda de materiais.

Art. 67 Nas construções com afastamento de até 5,00m (cinco metros) e/ou com altura de até 5 m (cinco metros) é obrigatória a construção de tapume no alinhamento, de forma a proteger a via pública e impedir o acesso de pessoas estranhas ao serviço.

§1º Quando os tapumes forem instalados em terrenos de esquina, as placas de nomenclatura das vias devem ser afixadas nas faces respectivas, de modo bem visível.

§2º Os tapumes devem ser colocados de maneira a garantir proteção às árvores, aparelhos de iluminação pública, placas, postes e outros equipamentos existentes.

Art. 68 O tapume pode avançar sobre a calçada, podendo ocupar, no máximo, a metade da largura desta, resguardada uma faixa mínima de 0,90 m (noventa centímetros) livre e desimpedida para os transeuntes.

Parágrafo único. Quando a largura livre da calçada resultar inferior a 0,90 m (noventa centímetros) deverá ser solicitada autorização, em caráter excepcional, para desvio do trânsito de pedestre para parte do leito carroçável, devidamente protegida.

Art. 69 As obras de construção, demolição ou reconstrução situadas no alinhamento devem ser dotadas de tapume executado em material resistente e bem ajustado, que não prejudique a segurança do pedestre, com altura mínima de 2 m (dois metros).

Parágrafo único. Em caso de perigo iminente, a demolição de prédio no alinhamento pode ser feita em caráter emergencial, sem a colocação do tapume de proteção.

Art. 70 No caso de ser o tapume instalado na calçada e a obra ficar paralisada por mais de 60 (sessenta) dias, é obrigatória a remoção do tapume para o alinhamento do lote e restauradas as condições de uso da calçada.

CAPÍTULO III – DO MOVIMENTO DE TERRAS, ENTULHO E MATERIAL ORGÂNICO

Art. 71 A execução de terraplenagem, movimentação de entulho e material orgânico deve obedecer ao direito de vizinhança, às Normas Técnicas Brasileiras, à legislação ambiental, ao disposto nesta Lei e demais normas aplicáveis.

§1º O movimento de terra e/ou entulho depende de prévia autorização da Prefeitura e deverá ser executado por profissional habilitado, que responderá civilmente perante terceiros.

§2º Em caso de bota-fora, a terra ou o entulho devem ser transportados para locais licenciados.

Art. 72 Na execução do movimento de terra, entulho e material orgânico é obrigatório:

I - adotar medidas técnicas de segurança necessárias à preservação da estabilidade e integridade das edificações existentes no terreno e no seu entorno, das propriedades vizinhas e da área pública;

II - quando o corte no terreno resultante de movimento de terra tiver altura superior a 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros), tomar as seguintes medidas:

a) escoramento dimensionado segundo as necessidades e de acordo com as normas da ABNT e da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);

b) rampas ou escadas para assegurar o rápido escoamento dos operários;

c) muros de contenção ou taludes com tratamento compatível;

d) proteção contra intempéries, durante o tempo que durar a execução de contenções ou taludes;

e) proteção da calçada e do logradouro contra o escoamento de terras.

III - apresentar projeto de terraplanagem elaborado por profissional habilitado, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou similar, nos caso de:

a) movimento de terra resultante de corte no terreno com altura superior a 2 m (dois metros);

b) movimento de terra que implique volume superior a 600m³ (seiscentos metros cúbicos);

c) terraplanagem em terreno pantanoso ou alagadiço.

§1º É obrigatória a construção de muretas de contenção:

I - nas divisas das edificações, terrenos ou lotes que tenham taludes de escavação.

II - nas divisas de terrenos localizados em encosta com declividade superior a 20% que possam ser afetadas por deslizamento de terra;

III - nas divisas de terrenos localizados em encosta com declividade inferior a 20%, nos quais seja observada movimentação de terra associada a processo erosivo.

§2º O responsável técnico pela obra e o proprietário são responsáveis por possíveis danos causados às propriedades vizinhas ou a terceiros.

CAPÍTULO IV – DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS

Art. 73 Durante a execução das obras o profissional responsável deve por em prática todas as medidas necessárias para que os logradouros, no trecho defronte à obra, sejam mantidos em estado permanente de limpeza e conservação.

Parágrafo único. Nenhum material pode permanecer no logradouro público.

Art. 74 Após a conclusão ou paralisação das obras os tapumes devem ser retirados e as calçadas devem ser reconstituídos no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. Findo o prazo estabelecido no *caput* deste artigo, sem que tenham sido retirados os tapumes, a Prefeitura poderá executar tal providência, correndo as despesas por conta do proprietário ou responsável pela obra se for o caso, sem prejuízo da multa aplicável.

TÍTULO VI – DO LICENCIAMENTO DAS OBRAS

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 75 A execução das obras de edificações privadas ou públicas é condicionada à obtenção de Alvará outorgado pela Prefeitura, precedido da aprovação dos respectivos projetos e do pagamento das taxas e preços públicos pertinentes.

§1º Para efeito de aprovação do projeto e outorga do Alvará, o projeto de arquitetura deverá ser apresentado conforme disposto no Plano Diretor e em regulamento municipal, devendo observar todos os parâmetros para representação de projetos definidos pela ABNT.

§2º Os projetos para obras de construção de edifícios públicos federais ou estaduais estão sujeitos às mesmas exigências impostas aos demais.

Art. 76 Estão dispensadas da exigência de aprovação de projeto, mas obrigadas à obtenção de licença e apresentação de responsabilidade técnica, as seguintes obras:

I - construção de muro de arrimo ou que exija cálculo estrutural;

II - construção de marquise;

III - serviços para manutenção ou recuperação de elementos estruturais da edificação;

IV - Escavações, cortes e desmontes de pequeno porte.

§1º A dispensa de apresentação de projeto não exime os interessados de apresentarem, quando solicitados pelo órgão municipal competente:

I - soluções técnicas sob a forma de croquis ou memoriais descritivos e justificativos;

II - soluções de logística de movimentação de equipamentos e materiais;

III - outras exigências julgadas necessárias, desde que previstas em lei.

§2º A dispensa prevista neste artigo não se aplica a imóveis sob proteção de órgão federal, estadual ou municipal de patrimônio histórico e cultural.

Art. 77 Estão dispensadas da aprovação de projeto e da obtenção de licença as seguintes obras:

I - construção de muros divisórios que não necessitem elementos estruturais para sua estabilidade, exceto em áreas *non aedificandi*;

II - instalação de canteiro de obras, barracão e estande de vendas em obras licenciadas, desde que não ocupem área pública;

III - reparos, manutenção de obras e reformas que não impliquem em alteração de área construída, alteração de uso, demolição de paredes e/ou modificações nos elementos estruturais;

IV - serviços de manutenção e construção de calçadas;

V - escadas e rampas descobertas sobre terreno natural, respeitados os parâmetros da legislação vigente;

VI - impermeabilização de lajes;

VII - instalação de condutores para o escoamento de águas pluviais sob a calçada.

§1º A dispensa prevista neste artigo não desobriga o proprietário e/ou o executor da obra do atendimento às normas técnicas pertinentes nem o exime de responsabilidade penal e civil perante terceiros.

§2º A dispensa prevista neste artigo não se aplica a imóveis sob proteção de órgão federal, estadual ou municipal de patrimônio histórico e cultural.

§3º Em casos especiais, a critério do órgão competente da Prefeitura, poderá ser exigido processo de licenciamento nas situações previstas neste artigo.

Art. 78 Os procedimentos a serem adotados no licenciamento de edificações estão definidos no Plano Diretor.

CAPÍTULO II – DA ANÁLISE DO PROJETO

Art. 79 Após a abertura do processo de aprovação será realizada a análise do projeto arquitetônico.

Parágrafo único. A Prefeitura poderá indagar, desde que fundamentadamente, a respeito da destinação de uma obra, no seu conjunto ou em suas partes.

Art. 80 Na análise do projeto os ambientes e compartimentos terão sua destinação considerada pelo órgão examinador pela sua designação no projeto e também pela sua finalidade lógica, decorrente da disposição em planta, e deverão atender aos parâmetros técnicos correspondentes às funções que neles serão desempenhadas.

Parágrafo único. Em caso de conflito, para fins de aceitação de projeto a finalidade lógica do compartimento prevalecerá sobre a designação constante no projeto.

Art. 81 Para efeito de aplicação dos parâmetros construtivos estabelecidos no Plano Diretor e nesta Lei, considera-se área construída toda área coberta da edificação, exceto:

I - área sob beiral;

II - área sob marquise com balanço máximo 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) ou de 2,00m (dois metros) caso ocupe no máximo 1/3 da fachada;

III - áreas abertas sob pérgolas;

IV - saliências, ressaltos de vigas, pilares e jardineiras desde que não ultrapassem 0,40m (quarenta centímetros) em projeção horizontal, perpendicularmente à fachada, limitada a área total destes elementos construtivos a 25% (vinte e cinco por cento) da área da respectiva fachada;

V - guarita com área construída de até 6,00m² (seis metros quadrados), desde que ocupe, no máximo, 20% (vinte por cento) da testada do terreno.

CAPÍTULO III – DA APROVAÇÃO DO PROJETO E DA CONCESSÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO OU RECONSTRUÇÃO

Art. 82 A aprovação de projeto arquitetônico dar-se-á após constatação do atendimento às disposições estabelecidas no Plano Diretor, nesta Lei e na legislação vigente correlata.

Parágrafo único. A aprovação do projeto não implica o reconhecimento da propriedade do imóvel nem a regularidade do uso da edificação.

Art. 83 A licença para a execução da obra - Alvará de Construção, Alvará de Demolição ou Alvará de Reconstrução - será emitida mediante apresentação do projeto aprovado, quando exigido, e comprovante de pagamento das taxas e preços públicos estabelecidos pela legislação tributária bem como indicação de profissional habilitado como responsável técnico pela execução desta.

Art. 84 Os projetos para obras que possam produzir impacto ambiental, obras que envolvam patrimônio histórico e cultural ou atividades relacionadas ao setor de saúde e/ou educação ficarão sujeitos, a licenciamento ambiental, licenciamento urbanístico ou ser submetidos à apreciação dos órgãos responsáveis por essas matérias, conforme aplicável.

Parágrafo único. O projeto de execução de obras, de construção ou reforma que depender de exigências de outros órgãos públicos somente será aprovado pela

Prefeitura após ter sido dada, para cada caso, a aprovação da autoridade competente, salvo se disciplinado de forma diversa por outro ente federado.

Art. 85 O processo administrativo de aprovação de projeto e licenciamento da obra finda com a anexação, aos autos, da Certidão de Baixa e Habite-se, a ser obtida mediante os procedimentos estabelecidos no Plano Diretor.

Art. 86 Qualquer demolição, independentemente da finalidade, excetuados os muros de fechamento até 3 m (três metros) de altura, somente poderá ser executada após obtenção de Alvará de Demolição concedido pela Prefeitura.

§1º Tratando-se de edificação com mais de dois pavimentos ou de qualquer construção que tenha mais de 8 m (oito metros) de altura, a demolição deverá ser efetuada sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado.

§2º A documentação necessária para obtenção do Alvará de Demolição é a seguinte:

I - requerimento padrão solicitando a abertura do processo, devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel;

II - planta de locação conforme Norma Técnica vigente;

III - Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Anotação de Responsabilidade Técnica Profissional (ART) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) referente à obra de demolição, quitado e assinado;

IV - certidão de registro do terreno atualizado em 6 (seis) meses;

V - indicação da destinação dos entulhos resultantes da demolição.

Art. 87 Será concedido o Alvará de Reconstrução para edificação regularmente aprovada e baixada que tenha sido total ou parcialmente vitimada por sinistro ou que esteja em situação de risco iminente, comprovado por meio de laudo técnico.

Parágrafo único. A documentação necessária para obtenção do do Alvará de Reconstrução é a seguinte:

I - requerimento padrão solicitando a abertura do processo, devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel;

II - planta de locação conforme Norma Técnica vigente;

III - Projeto aprovado, quando houver;

IV - Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Anotação de Responsabilidade Técnica Profissional (ART) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) referente à obra de reconstrução, quitado e assinado;

V - certidão de registro do terreno atualizado em 6 (seis) meses.

TÍTULO VII – DOS PROCESSOS REFERENTES À APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 88. As normas do processo administrativo de controle do parcelamento, da ocupação, do uso do solo, das obras e das atividades no Município de Limoeiro do Norte têm o objetivo de disciplinar a aplicação e o cumprimento das normas materiais deste Código e dos demais instrumentos da legislação urbanística municipal.

Art. 89 O processo mencionado no Art. 88 poderá ser de dois tipos:

I - processo de anuência;

II - processo de correção.

§1º O processo de anuência será iniciado pelo interessado e visará a obtenção da autorização, da permissão e da licença.

§2º O processo de correção será iniciado pela Prefeitura e visará identificar, impedir, corrigir e punir as infrações indicadas no Anexo 6 desta Lei.

§3º O contraditório e a ampla defesa estão assegurados na forma estabelecida nesta Lei.

Art.90 A infração das normas mencionadas no Art. 88, poderá implicar sanções administrativas, sem prejuízo das sanções cíveis e penais.

CAPÍTULO II – DO PROCESSO DE ANUÊNCIA

Art. 91 O processo de anuência tem como finalidade a obtenção de autorização ou permissão para atividades no espaço público e também para obtenção de licença de parcelamento, ocupação e uso do espaço privado.

§1º Considera-se por espaço público os logradouros públicos.

§2º Entende-se por logradouro público o bem público de uso comum do povo, no qual seja permitida a permanência ou o trânsito livre, tal como praça e área de via composta por calçada, pista de rolamento, acostamento e, se existente, faixa de estacionamento, ilha e canteiro central e o espaço aéreo nele limitado.

§3º Considera-se o espaço privado todo aquele que não se enquadra no conceito de espaço público, notadamente as glebas rurais e urbanas e os lotes e quadras urbanizados.

§4º Considera-se autorização a anuência simples da Prefeitura, sem custo ao interessado, e que poderá ser revogada a qualquer tempo.

§5º Considera-se permissão a anuência contratual da Prefeitura, com ou sem custo ao interessado, e que deverá observar as regras aplicáveis aos contratos.

§6º Considera-se licença a anuência da Prefeitura baseada nos direitos dominiais sobre o imóvel, com ou sem custo ao interessado.

Art. 92 Todas comunicações serão feitas, obrigatoriamente, dentro do processo, mas o interessado poderá ser informado delas através de correspondência ou por telefone.

Seção I

Do requerimento

Art. 93 O processo de anuência se inicia com o requerimento simples do interessado diretamente na Prefeitura, em local de fácil acesso e de fácil visualização dos cidadãos.

§1º O requerimento será protocolado pelo servidor responsável, que lhe atribuirá um número e entregará ao interessado um uma certidão.

§2º O requerimento deverá conter os seguintes dados para identificação do interessado e do objeto:

I - nome do interessado;

II - domicílio;

III - meios de contato;

IV - pedido especificando o tipo de anuência e as informações adicionais que auxiliem o servidor responsável a entender o que deseja o interessado.

§3º O requerimento poderá ser digitado ou manuscrito pelo interessado ou atermada pelo servidor responsável.

§4º O servidor responsável deverá ler o requerimento ao interessado no caso de tê-la atermado.

Art. 94 O servidor responsável deverá abrir o processo administrativo de anuência com número idêntico ao da certidão entregue ao interessado.

Seção II

Da instrução do processo

Art. 95 O servidor responsável pela abertura do processo mencionado no Art. 94 ficará responsável por sua instrução.

Parágrafo único. Poderá ser designado servidor diverso como responsável pela instrução.

Art. 96 A instrução do processo será feita com a juntada dos documentos na ordem em que são expedidos pela Prefeitura ou protocolados

pelo interessado, devendo constar a numeração e a rubrica do servidor responsável pela instrução.

Art. 97 Qualquer falha, incompletude ou desorganização no processo de anuência poderá ser solucionada a qualquer momento pelo servidor responsável pela instrução mediante a solicitação de informações, documentos ou complementações diversas a qualquer órgão da Prefeitura bem como ao interessado.

Parágrafo único. O interessado poderá interpor, mediante petição simples e justificada, pedido de esclarecimento sobre a solicitação a que se refere este artigo.

Seção III

Das fases do processo de anuência

Art. 98 Após a abertura do processo de anuência, o mesmo se desenvolverá observando até quatro fases:

- I - fase de orientação;
- II - fase de obtenção de Alvará;
- III - fase de execução e confirmação.

§1º Na fase de orientação o interessado deverá ser informado de todas as fases do processo e deverá receber instruções claras e objetivas de como obter a anuência da Prefeitura.

§2º Na fase de obtenção do Alvará o interessado deverá informar, instruir o processo e cumprir com todos os requisitos necessários para a obtenção da anuência da Prefeitura.

§3º Na fase de execução e confirmação a Prefeitura:

I - verifica se as condições impostas pelo Alvará foram cumpridas e se estão mantidas;

II - nos casos cabíveis haverá a confirmação definitiva da anuência com a baixa do Alvará.

Art. 99 Os procedimentos e instrumentos específicos do processo de anuência para obtenção de licença de parcelamentos, edificações e atividades no espaço privado, também denominado licenciamento, estão definidos no Anexo 8 do Plano Diretor.

CAPÍTULO III – DOS PROCESSOS DE CORREÇÃO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 100 O processo de correção tem como finalidade identificar, impedir, corrigir e punir o dano à ordem urbana e ambiental.

§1º Considera-se dano à ordem urbana e ambiental o descumprimento das normas deste Código e demais instrumentos da legislação urbanística e ambiental do Município.

§2º Para a finalidade do *caput* deste artigo, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

- I - multa;
- II - revogação ou cassação;
- III - demolição.

§3º As penalidades e o valor das multas referentes a infrações cometidas em descumprimento das normas deste Código estão estabelecidos no Anexo 6.

§4º A prática simultânea de duas ou mais infrações resultará na aplicação cumulativa das penalidades cabíveis.

Art. 101 Para garantir o êxito do processo de correção, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades cautelares, quando cabíveis, a qualquer tempo no processo até a sua baixa:

- I - embargo;
- II - interdição;
- III - apreensão.

Seção II

Da fiscalização

Art. 102 Os servidores responsáveis pela fiscalização deverão identificar as irregularidades ocorridas no território do Município nos termos deste Código e demais instrumentos da legislação urbanística municipal.

Art. 103 Ao tomar ciência de uma possível irregularidade o fiscal deverá tomar as providências cabíveis para entender melhor a situação, podendo:

I - entrevistar cidadãos e autoridades municipais;

II - marcar reuniões dentro das repartições da Prefeitura e em horário comercial com os responsáveis pela irregularidade ou com servidor a fim de coletar informações e documentos;

III - exigir informações e dar vista de documentos de qualquer órgão da Prefeitura;

III - entrar em qualquer repartição da Prefeitura;

IV - tirar fotos e gravar vídeos.

Parágrafo único. A recusa de qualquer servidor ou autoridade da Prefeitura de conceder ao fiscal acesso a informações e documentos de caráter público que sejam importantes para a apuração da situação em questão configurará infração funcional grave.

Art. 104 A partir da investigação descrita no Art. 103, constatada a infração, o fiscal irá lavrar a Nota de Infração, na qual constará:

I - A data, a hora e a descrição detalhada da infração;

II - Os dispositivos violados;

III - O nome do Interessado, caso já tenha sido identificado;

IV - As instruções para a regularização da infração;

V - O prazo para o Interessado iniciar a regularização;

VI - a penalidade cabível, podendo ser aplicadas mais de uma penalidade simultaneamente;

VI - Assinatura do Interessado ou testemunha.

Art. 105 Nos casos em que a obra ou a atividade precisem cessar imediatamente o fiscal poderá aplicar antecipadamente as penalidades cautelares de interdição e apreensão, simultaneamente, fazendo constar essa condição na Nota de Infração.

§1º A Nota de Infração será levada em caráter de prioridade para a autoridade competente que revogará ou convalidará a aplicação da penalidade até no máximo o próximo dia útil.

§2º No caso do parágrafo anterior, se a autoridade competente não se manifestar até o final do expediente do dia seguinte à aplicação da penalidade cautelar, esta será considerada tacitamente revogada.

§3º O não cumprimento da penalidade cautelar caracterizará infração continuada, cabendo a aplicação de multas diárias no valor equivalente a 1/10 (um décimo) do valor da primeira multa, sem prejuízo das providências administrativas ou judiciais cabíveis.

§4º A persistência da irregularidade após 5 (cinco) dias úteis da ordem implicará multa equivalente a 5 (cinco) vezes o valor da primeira multa.

§5º Não caberá a multa do parágrafo anterior se o responsável pela infração estiver executando o trabalho necessário à correção da irregularidade.

Seção III

Das penalidades

Art. 106 O embargo é a penalidade que determina a interrupção da obra ou atividade em caráter provisório, nos termos da decisão dada no processo de correção.

§1º A decisão que determinar o embargo deverá conter:

I - a fundamentação legal e os motivos que justificam o embargo;

II - as condições para a suspensão do embargo;

III - As obras que poderão ser realizadas, quando necessárias à garantia da segurança da edificação ou dos imóveis vizinhos.

§2º O embargo irá durar o tempo necessário para que a irregularidade que lhe deu origem seja corrigida, quando a correção for possível.

Art. 107 O não cumprimento do embargo caracterizará infração continuada, cabendo a aplicação de multas diárias no valor equivalente a 1/10 (um décimo) do valor da primeira multa, sem prejuízo das providências administrativas ou judiciais cabíveis.

§1º A persistência da irregularidade após 30 (trinta) dias de embargo da obra implicará multa equivalente a 5 (cinco) vezes o valor da primeira multa.

§2º Não caberá a multa do parágrafo anterior se o Interessado estiver executando o trabalho necessário à correção da irregularidade causadora do embargo.

Art. 108 A interdição é a penalidade cautelar coercitiva, com apoio de força policial se for necessário, para interrupção de obra ou atividade, nos casos em que a penalidade cautelar de embargo não se for suficiente ou eficaz.

§1º A decisão que determinar a interdição deverá conter:

- I - a fundamentação legal e os motivos que justificam a interdição;
- II - as condições para a suspensão da interdição, se for o caso.

§2º O não cumprimento à interdição caracterizará infração continuada, cabendo a aplicação de multas diárias no valor equivalente a 1/10 (um décimo) do valor da primeira multa, sem prejuízo das providências administrativas ou judiciais cabíveis.

§2º Não caberá multa se o Interessado estiver executando apenas o trabalho necessário à correção de irregularidade causadora da interdição.

Art. 109 A apreensão é a penalidade cautelar que determina o recolhimento de bens, máquinas, aparelhos e equipamentos com o objetivo de interromper a prática da infração ou servir como prova material da mesma.

Parágrafo único. Os bens, máquinas, aparelhos e equipamentos poderão ser retidos pela Prefeitura até a extinção da irregularidade e do pagamento das multas.

Art. 110 Decreto Municipal irá regulamentar a guarda do que foi apreendido.

Parágrafo único. Na ausência do decreto regulamentador, as condições da guarda serão definidas por deliberação do Conselho da Cidade por meio de resolução.

Art. 111 As multas deverão ser pagas pelo interessado no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da ciência.

§1º Nos casos em que se constatar que o interessado é hipossuficiente, as multas poderão ser quitadas, quando for do interesse da Prefeitura, através da permuta de seu valor com bens, máquinas, aparelhos, equipamentos e serviços, em condições a serem regulamentadas por Decreto Municipal.

§2º Na ausência do decreto regulamentador, as condições da permuta serão definidas por resolução do Conselho da Cidade, instituído pelo Plano Diretor.

Art. 112 A cassação de licença será aplicada nos casos de funcionamento de atividade ou obra em desacordo com o Alvará existente, se após 30 (trinta) dias da autuação persistir a irregularidade.

Art. 113 A revogação da autorização e da permissão será aplicada nos casos de funcionamento de atividade em desacordo com o Alvará existente, se após 30 (trinta) dias da autuação persistir a irregularidade.

Art. 114 A demolição total ou parcial da obra será imposta conforme Anexo 6 desta Lei.

Parágrafo único. Havendo recusa ou inércia imotivada do responsável pela infração, a Prefeitura poderá proceder às obras de demolição, diretamente ou através de terceiros, devendo o respectivo custo ser ressarcido pelo responsável.

Art. 115 As penalidades aplicáveis no caso de cada infração às normas dispostas neste Código bem como o valor das multas estão indicadas no Anexo 6 desta Lei.

Seção IV

Das fases do processo

Art. 116 O processo de correção é constituído de 3 (três) fases:

- I - abertura;
- II - correção;
- III - baixa.

Art. 117 A instrução do processo será feita com a juntada dos documentos na ordem em que são expedidos ou protocolados, devendo as páginas serem numeradas e rubricadas pelo servidor responsável pelo processo.

Parágrafo único. Antes da juntada de documento, deverá ser juntada uma folha de rosto esclarecendo o seu conteúdo e o motivo de sua juntada, sempre que isso for necessário para que o processo seja compreensível.

Art. 118 Qualquer falha, incompletude ou desorganização no processo de correção poderá ser solucionada a qualquer momento pelo servidor responsável pelo processo mediante a solicitação de informações, documentos ou complementações diversas a qualquer órgão da Prefeitura bem como ao responsável pela infração.

Parágrafo único. O interessado poderá interpor, mediante petição simples e justificada, pedido de esclarecimento sobre a solicitação a que se refere este artigo.

Art. 119 A fase abertura tem como objetivo dar ciência da infração interessado, impedi-lo de continuar a infracionar e instruí-lo sobre como regularizar a situação, nos casos cabíveis.

Art. 120 O processo de correção se inicia de ofício a partir da lavratura da Nota de Infração.

Art. 121 O servidor responsável irá abrir o processo, dando-lhe o mesmo número da Nota de Infração.

§1º A Nota de Infração deverá ser juntada no processo após o termo de abertura.

§2º O servidor responsável se encarregará de sua instrução.

Art. 122 A autoridade competente dará despacho confirmando a Nota de Infração, convertendo-a em Auto de Infração, e, quando for o caso, definirá as penalidades:

I - embargo;

II - interdição;

III - apreensão.

§1º A autoridade competente fará as adequações necessárias na Nota de Infração ao convertê-la em Auto de Infração.

§2º Caso a autoridade competente entenda não existir fundamento para a autuação, dará despacho cancelando a Nota de Infração e remeterá o processo ao Conselho da Cidade, que deliberará em caráter final se o processo deverá receber baixa ou se deverá prosseguir.

Art. 123 Notificação será enviada ao interessado e, a partir de sua ciência, passarão a contar os prazos.

Art. 124 A fase de correção tem o objetivo de conduzir o interessado à compensação do dano e à regularização.

Art. 125 A multa será cobrada na ausência de recurso ou caso este seja julgado improcedente sem possibilidade de novo recurso.

§1º O interessado que concordar com a penalidade imposta, renunciando ao direito de defesa, poderá requerer desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, desde que a pague no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Nota de Infração.

§2º A multa será inscrita em dívida ativa e encaminhada para o órgão competente providenciar a execução fiscal, com as cominações legais, se o Interessado não a satisfizer no prazo legal.

Art. 126 A fase de correção será finalizada após a aplicação das penalidades cabíveis, da interrupção da infração e do atendimento da legislação aplicável.

§1º Constatada o cumprimento da condição do *caput* deste artigo será dada baixa no processo.

§2º No caso de reincidência na infração, o processo de correção será reaberto e a nova infração será ali processada, com a finalidade de se registrar o histórico do interessado.

Seção V

Das comunicações

Art. 127 O interessado é responsável por informar seu endereço para receber as comunicações da Prefeitura.

Art. 128 A Prefeitura dará ciência das suas decisões ou exigências por meio de notificação, através da consulta do Interessado ao processo e mediante sua assinatura de qualquer declaração de ciência.

§1º Qualquer pessoa que resida ou trabalhe no domicílio informado pelo interessado poderá receber a notificação.

§2º Quando o endereço do Interessado for desconhecido a comunicação será realizada por meio de edital datado, que deverá ser fixado em local de fácil visualização do público, presumindo-se a ciência após 5 (cinco) dias da fixação.

Art. 129 A linguagem da Prefeitura a ser utilizada no processo deverá ser de fácil compreensão para a população do Município.

CAPÍTULO IV – DOS RECURSOS

Art. 130 De toda decisão caberá recurso.

Parágrafo único. o prazo de recurso é de 15 (quinze) dias.

Art. 131 O prazo começa a correr a no primeiro dia útil após a comunicação da decisão ao responsável pela infração e termina no último dia.

Parágrafo único. Se o último dia de prazo cair em feriado ou em final de semana, será considerado o próximo dia útil.

Art. 132 O Conselho da Cidade poderá dilatar ou devolver o prazo ao responsável pela infração nos casos:

I - em que problemas de saúde tenham impedido ou dificultado o recurso;

II - em que a convalescência ou falecimento de cônjuge ou dependente tenham impedido ou dificultado o recurso;

III - em que motivo de grande relevância moral e social, claramente demonstrado e explicado, impeçam ou dificultem o recurso.

CAPÍTULO V – DA PUBLICIDADE OBRIGATÓRIA

Art. 133 O acesso ao processo de anuência é garantido a todos os cidadãos para que tomem ciência de seu conteúdo e para que façam cópias reprográficas, caso desejem, sendo vedada a sua retirada do órgão responsável.

§1º O acesso ao processo poderá ser negado por, no máximo, 3 (três) dias corridos, contando-se o dia do pedido de vista, caso o processo de anuência esteja recolhido pelo servidor responsável para instrução ou a autoridade competente para as decisões.

§2º O acesso ao processo só poderá ser negado mediante expedição de certidão ao interessado, constando a data, o motivo e o nome e a assinatura do servidor responsável pela instrução ou decisão.

TÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 134 O processo para licenciamento de empreendimento que estiver em andamento na data de entrada em vigor desta Lei poderá ser analisado de acordo com a legislação vigente na data de sua abertura.

Parágrafo único. Considera-se em andamento o processo protocolizado na Prefeitura com a documentação completa, de acordo com as exigências legais.

Art. 135 São partes integrantes desta Lei os Anexos 1 a 9, com a seguinte denominação:

I - Anexo 1 - Parâmetros Relativos aos Compartimentos das Unidades Privativas das Edificações Residenciais Multifamiliares;

II - Anexo 2 – Parâmetros Relativos aos Compartimentos das Unidades Privativas das Edificações de Uso Não Residencial;

III - Anexo 3 - Parâmetros Relativos aos Compartimentos das Áreas de Uso Comum;

IV - Anexo 4 - Exigências para Edificações Destinadas a Auditórios, Cinemas, Teatros, Clubes, Danceterias e Similares;

V - Anexo 5 - Exigências para Postos de Serviço de Veículos;

VI - Anexo 6 - Penalidades por Infrações Cometidas;

VII - Anexo 7 – Glossário.

Art. 136 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 137 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal 1029/00.

**ANEXO 1 – PARÂMETROS RELATIVOS AOS COMPARTIMENTOS DAS
UNIDADES PRIVATIVAS DAS EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS
MULTIFAMILIARES**

| COMPARTIMENTOS OU AMBIENTES | PARÂMETROS | | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------------|---|---|
| | Área Mínima (m ²) | Dimensão Mínima (m) | Pé-Direito Mínimo (m) | VÃO DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO Área Mínima em Relação à Área do Piso do Compartimento ou Ambiente | Largura Mínima dos Vãos de Acesso (m) |
| Sala | 6,00 | 2,50 | 2,80 | 1/6 ou 1/5, quando iluminado através de varanda | 0,80 |
| 1º Dormitório | 10,00 | 2,50 | 2,80 | 1/6 ou 1/5, quando iluminado através de varanda | 0,80 |
| Demais Dormitórios | 8,00 | | | | |
| Manuseio de alimentos | 4,50 | 1,80 | 2,50 | 1/6 ou 1/5, quando iluminado através de varanda | 0,80 |
| Área de Serviço | 3,00 | 1,50 | 2,50 | - | 0,80 |
| Instalação sanitária principal | 2,40 ou 1,80, se o lavatório for externo | 1,20 | 2,50 | 1/8 | 0,70 |
| Instalação sanitária secundária | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 1/8 | 0,70 |
| Circulação privativa | - | 0,90 | 2,50 | - | - |
| Abrigo/Área de estacionamento de veículos | - | 2,30 x 4,50 por vaga | 2,20 | - | - |

OBSERVAÇÕES:

- A área mínima de 6,00 m² para sala refere-se a um único ambiente; havendo mais de um ambiente, o número será multiplicado por 6,00m² para determinar a área mínima da sala.
- O valor do pé direito da área de estacionamento é o mínimo em relação a qualquer elemento construtivo.

**ANEXO 2 – PARÂMETROS RELATIVOS AOS COMPARTIMENTOS DAS
UNIDADES PRIVATIVAS DAS EDIFICAÇÕES DE USO NÃO RESIDENCIAL**

| COMPARTIMENTOS OU AMBIENTES | PARÂMETROS | | | | |
|--|--|------------------------|--|---|---|
| | Área Mínima (m ²) | Dimensão Mínima (m) | Pé-Direito Mínimo (m) | VÃO DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO Área Mínima em Relação à Área do Piso do Compartimento | Largura Mínima dos Vãos de Acesso (m) |
| Circulação privativa | - | 0,90 | 2,60 | - | - |
| Escada | - | 0,80 | 2,60 | - | - |
| Indústrias, Galpões e Oficinas | - | - | 2,80 se o compartimento tiver área < ou = 25,00 m ² 3,20 se o compartimento tiver área > 25,00 m ² e < ou = 10,00 m ² 4,00 se o compartimento tiver área > 100,00 m ² | 1/6 | - |
| Ambientes de preparo, manipulação e guarda de alimentos e drogas | 10,00 | 2,00 | | 1/6 | - |
| Salas comerciais, escritórios, etc. | - | 2,00 | | 1/6 | 0,80 |
| Lojas | - | 2,00 | | 1/8 | 0,80 |
| Sobrelojas | - | 2,00 | 2,40 | 1/8 | - |
| Galerias Comerciais | - | 4,00 | 4,00 | 1/8 | - |
| Sala de aula | 15,00m ² e no mínimo 1,00 m ² / aluno | 3,50 | 1/12 da área do compartimento e, no mínimo 2,80 m 4,00 m, se área da sala > 40,00 m ² | 1/6 | 0,80 |
| Dormitórios coletivos | 10,00m ² e no mínimo 4,00m ² / leito | 2,50 | 2,80 | 1/6 | 0,80 |
| Berçários | 9,00m ² e no mínimo 2,50m ² / leito | 3,00 | 2,80 | 1,6 | 0,80 |

ANEXO 3 – PARÂMETROS RELATIVOS AOS COMPARTIMENTOS DAS ÁREAS DE USO COMUM

| COMPARTIMENTOS OU AMBIENTES | PARÂMETROS | | | |
|--|---|---------------------------------|---|--|
| | Dimensão Mínima (m) | Pé- Direito Mínimo (m) | VÃO DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO Área Mínima em Relação à Área do Piso do Compartimento | Largura Mínima dos Vãos de Acesso (m) |
| Hall | 1,20 | 2,60 | 1/8 | 0,80 |
| Circulação de Pessoas | 1,20 m se comprimento da circulação < ou = 10,00 m Se comprimento da circulação > 10,00 m: a largura mínima de 1,20 m é acrescida de 0,10 m por metro de comprimento excedente. | 2,60 | 1/8 | 0,80 |
| Escada | 1,40 | 2,60 | 1/8 | 0,80 |
| Área de estacionamento de veículos | 2,30 x 4,50 por vaga | 2,20 | - | 2,50 |
| Circulação de veículos | 2,50 | 2,20 | - | 2,50 |

OBSERVAÇÕES:

- Em hall é permitida ventilação mecânica.
- O valor do pé direito da área de estacionamento é o mínimo em relação a qualquer elemento construtivo.
- A área de estacionamento de veículos deve garantir acesso, circulação e espaço para manobras.
- A área de circulação de veículos deve ter declividade máxima de 12% para caminhões e ônibus e de 25% para automóveis.

ANEXO 4 – EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES DESTINADAS A AUDITÓRIOS, CINEMAS, TEATROS, CLUBES, DANCETERIAS E SIMILARES

EXIGÊNCIAS RELATIVAS ÀS INSTALAÇÕES EM GERAL:

I - ter sua estrutura e demais elementos construtivos essenciais de material incombustível;

II - ter instalações sanitárias separadas por sexo atendendo as seguintes exigências de dimensionamento, correspondendo a 1,60 m² (um metro e sessenta centímetros quadrados) por pessoa e considerando a lotação máxima:

a) 1 (um) vaso e 1 (um) lavatório para cada 500 (quinhentos) lugares ou fração bem como um mictório para cada 250 (duzentos e cinquenta) lugares ou fração, para instalações sanitárias destinadas ao sexo masculino;

b) 1 (um) vaso e 1 (um) lavatório para cada 500 (quinhentos) lugares ou fração, para instalações sanitárias destinadas ao sexo feminino;

III - ter instalação preventiva contra incêndio e pânico, de acordo com as Normas Brasileiras, a legislação do Corpo de Bombeiros e demais normas pertinentes.

EXIGÊNCIAS RELATIVAS ESPECIFICAMENTE ÀS CIRCULAÇÕES

I - Nas edificações destinadas a auditórios, cinemas, teatros e similares, as portas, circulações, corredores e escadas serão dimensionadas em função da lotação máxima.

II - Exigências em relação às portas:

a) as portas dos compartimentos deverão ter a mesma largura dos respectivos corredores de acesso;

b) as portas de saída da edificação deverão ter largura total (soma de todos os vãos) correspondendo a 1 cm (um centímetro) por lugar, não podendo

cada porta ter menos de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) de vão livre, e deverão abrir de dentro para fora;

- c) as saídas de emergência com comunicação para o logradouro público deverão ser dimensionadas segundo normas estaduais específicas de segurança e prevenção contra incêndio e pânico;
- d) as folhas das portas para saída de emergência não poderão abrir diretamente sobre a calçada ou logradouro público.

III - Exigências quanto aos corredores:

a) os corredores de acesso e escoamento do público deverão:

1. ter largura mínima de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) com acréscimo de 1,00 mm (um milímetro) por pessoa que exceda a lotação de 150 (cento e cinquenta) ocupantes, tendo como referência para cálculo da lotação máxima a base de 1,60 m² (um metro e sessenta centímetros quadrados) por pessoa;
2. observar a distância máxima de 30m (trinta metros) das saídas de emergência

b) as circulações internas à sala de espetáculos deverão ter corredores longitudinais com largura mínima de 1,00 m (um metro) e transversais com 1,70 m (um metro e setenta centímetros), com acréscimo de 1,00 (um milímetro) por pessoa que exceda a lotação de 100 (cem) ocupantes, na direção normal do fluxo de escoamento da sala para as saídas;

IV - Exigências quanto às escadas e rampas de acesso e escoamento do público:

- a) devem ter largura mínima de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) para uma lotação máxima de 100 (cem) lugares, largura a ser aumentada à razão de 1 mm (um milímetro) por lugar excedente;
- b) sempre que a altura a vencer for superior a 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros), devem ter patamares, os quais terão profundidade de 1,20 m (um metro e vinte centímetros);
- c) não poderão ser desenvolvidas em leque ou caracol;

- d) quando substituídas por rampas, estas deverão ter inclinação menor ou igual a 10% (dez por cento) e ser revestidas de material antiderrapante.

QUANTO À SALA DE ESPERA CONTÍGUA À SALA DE ESPETÁCULOS:

A sala de espera contígua à sala de espetáculos deverá medir, no mínimo, 10,00 m² (dez metros quadrados) para cada 50 (cinquenta) lugares ou fração da lotação máxima prevista.

ANEXO 5 – EXIGÊNCIAS PARA POSTOS DE SERVIÇO DE VEÍCULOS

A. DISPOSIÇÕES GERAIS

I - As normas constantes deste Anexo referem-se a Postos de Serviços de Veículos, entendidos como edificações que abrangem as atividades de:

- a) lavagem e lubrificação de veículos e reparos de pneumáticos;
- b) comércio de peças, acessórios e de artigos relacionados com higiene, conservação, aparência e segurança do veículo;
- c) comércio de produtos de consumo domiciliar, em loja de conveniência instalada no imóvel,
- d) restaurante.

Obs.: É vedada a instalação nos Postos de Serviços de Veículos de estabelecimentos que produzam gêneros alimentícios ou utilizem produtos inflamáveis, salvo se possuírem espaço exclusivo para suas atividades e/ou a produção se der em área fechada e com acesso restrito ao posto

II - Os projetos de construção, modificação e ampliação de Postos de Serviços de Veículos deverão observar, dentre outros, normas e regulamentos:

- a) da legislação urbanística municipal e da legislação municipal específica;
- b) da Agência Nacional de Petróleo (ANP);
- c) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
- d) do Corpo de Bombeiros;
- e) de proteção ao meio ambiente.

B. EXIGÊNCIAS RELATIVAS À LOCALIZAÇÃO:

A localização dos Postos de Serviços de Veículos no Município de Limoeiro do Norte deverá observar as normas do Plano Diretor e da legislação municipal específica.

C. EXIGÊNCIAS RELATIVAS ÀS INSTALAÇÕES:

I - Os Postos de Serviços de Veículos deverão:

- a) estar separados de propriedades vizinhas por muros de alvenaria de 2,00 m (dois metros) de altura;
- b) possuir boxes isolados para abrigar os equipamentos e realizar as atividades de limpeza, lavagem e lubrificação de veículos, devendo estes compartimentos ter no mínimo duas paredes paralelas, inclusive com cobertura, de modo a evitar dispersão de poeira, água e substância oleosa;
- c) ser dotados de ralos com grades em todo o alinhamento voltado para as calçadas públicas;
- d) submeter as águas residuárias ou quaisquer outros resíduos resultantes das atividades de limpeza, lavagem e lubrificação de veículos a tratamento primário, através de caixas retentoras onde fiquem retidos os resíduos poluentes antes do lançamento na rede de esgotos, construída com materiais e técnicas que garantam sua estanqueidade e possibilitem sua manutenção.
- e) observar as seguintes distâncias mínimas:
 1. 4,0m (quatro metros) entre os tanques de combustível e o alinhamento da via pública;
 2. 6,0m (seis metros) entre as bombas abastecedoras de combustíveis e o logradouro público ou as divisas do terreno;
 3. 4,0m (quatro metros) entre as bombas abastecedoras de combustíveis e as edificações necessárias ao funcionamento do estabelecimento;
- f) dispor de instalações sanitárias destinadas ao uso do público, separadas por sexo;

- g) dispor de vestiários e instalações sanitárias destinadas exclusivamente aos empregados, com lavatório, chuveiro e vaso sanitário, observando-se a proporção de um chuveiro para cada 15 (quinze) empregados ou fração;
- h) dispor de um local para instalação de telefone público e de instalações sanitárias para uso do público;
- i) lançar diretamente na rede pública de esgotamento sanitário apenas esgotos e águas servidas provenientes de instalações sanitárias e cozinhas.

II - Os compartimentos destinados à lavagem de veículos deverão apresentar as seguintes características:

- j) pé direito mínimo de 3,00m (três metros);
- k) paredes revestidas até a altura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de material impermeável, liso e resistente a freqüentes lavagens;
- l) paredes externas sem aberturas livres para o exterior;
- m) afastamento frontal mínimo de 6,00m (seis metros);
- n) afastamento lateral e de fundo de no mínimo 3,00m (três metros);
- o) vedação para os logradouros, especialmente para circulação de pedestres.

III - As áreas operacionais dos postos deverão ser drenadas de maneira a impedir o escoamento superficial das águas de lavagem para a via pública.

IV - Os pisos, cobertos ou descobertos, terão as declividades suficientes para o escoamento das águas, não podendo a declividade ultrapassar 3% (três por cento)

D. EXIGÊNCIAS RELATIVAS AOS ACESSOS VEICULARES:

- I - apresentar pelo menos 2 (duas) rampas de acesso de veículos cruzando transversalmente as calçadas, numa angulação máxima de 45° (quarenta e cinco graus);
- II - atender as seguintes condições para rebaixar os meio fios ao longo da extensão das rampas de acesso de veículos:

- a) cada trecho rebaixado terá no máximo 5,50 m (cinco metros e cinquenta centímetros);
- b) a soma dos trechos rebaixados não deverá atingir mais que 35 % (trinta e cinco por cento) da testada;
- c) a distância mínima entre os trechos rebaixados deverá ser de 5,00 m (cinco metros);
- d) em postos situados em terreno de esquina poderá haver rebaixamento do meio fio para cada logradouro;
- e) não será permitido rebaixamento de meio fio na curva de concordância dos logradouros a menos de 3,00 m (três metros) do encontro dos meio fios quando estes formarem ângulos iguais ou maiores que 90° (noventa graus).
- f) não será permitido rebaixamento de meio fio a menos de 3,00 m (três metros) do alinhamento dos meio fios com a tangente da curva quando estes formarem ângulos menores que 90° (noventa graus).

E. EXIGÊNCIAS RELATIVAS ÀS CALÇADAS:

- I. acompanhar o greide das vias, de acordo com nivelamento fornecido pela Prefeitura, mantendo meio fio contínuo com altura de 0,18 m (dezoito centímetros) em relação ao nível das vias e pintado nas cores branca e amarela;
- II. apresentar inclinação transversal entre 1 e 3% (um a três por cento);
- III. deverão ter revestimento do piso uniforme e diferenciado da pista de rolamento, assim como do piso da área do posto;
- IV. prever rampa para deficiente físico nas interseções de acessos e saídas, com calçada, no seu sentido longitudinal.

ANEXO 6 – PENALIDADES POR INFRAÇÕES COMETIDAS

| INFRAÇÕES | PENALIDADES | |
|--|--|--|
| | Multas (R\$) | Outras penalidades |
| Execução de obra sem o acompanhamento de profissional habilitado, quando exigido por este Código | Residencial até 100 m ² : 100,00 por ocorrência | Embargo, apreensão, cassação do Alvará e demolição |
| | Residencial acima de 100 m ² e qualquer Não Residencial: 500,00 por ocorrência | |
| Execução de obra sem Alvará concedido pela Prefeitura ou com Alvará vencido | Residencial até 100 m ² : 150,00 por ocorrência | Embargo, apreensão, cassação do Alvará e demolição |
| | Residencial acima de 100 m ² e qualquer Não Residencial: 500,00 por ocorrência | |
| Canteiro de obras sem cópia do projeto aprovado ou do Alvará e/ou sem placa de identificação | Residencial até 100 m ² : 100,00 por ocorrência | Embargo, apreensão, cassação do Alvará e demolição |
| | Residencial acima de 100 m ² e qualquer Não Residencial: 250,00 por ocorrência | |
| Inobservância desta Lei no que se refere a canteiro de obras, medidas de segurança e equipamentos na obra | Residencial até 100 m ² : 100,00 por ocorrência | Embargo, apreensão, cassação do Alvará e demolição |
| | Residencial acima de 100 m ² e qualquer Não Residencial: 500,00 por ocorrência | |
| Execução de obras que causem quaisquer danos ao logradouro | 350,00 por ocorrência | Embargo, apreensão, cassação do Alvará e demolição |
| Escavação, aterro ou revolvimento de terra sem autorização | Até 45 m ³ : 250,00 por ocorrência | Embargo, apreensão, cassação do Alvará e demolição |
| | Mais de 45 m ³ : 1.000,00 por ocorrência | |
| Manutenção de terreno sem capina, sem drenagem, sem vedação, sem calçada ou com acúmulo de lixo ou entulho | 500,00 por ocorrência | - |
| Manutenção de terreno com vedação ou calçada inadequada ou em mau estado de conservação | 250,00 por ocorrência | - |
| Obra paralisada ou em execução com risco iminente para o público, a vizinhança ou o trabalhador | 2.000,00 por ocorrência | Embargo, apreensão, cassação do Alvará e demolição |

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis
 CONTRATO 028/CIDADES/2016

| INFRAÇÕES | PENALIDADES | |
|--|--|--|
| | Multas (R\$) | Outras penalidades |
| Manutenção de materiais da obra na via pública por tempo além do necessário para a descarga e remoção | 350,00 por ocorrência | Apreensão |
| Execução de obra em desacordo com o projeto aprovado | Residencial até 100 m ² : 250,00 por ocorrência | Embargo, apreensão, cassação do Alvará e demolição |
| | Residencial acima de 100 m ² e qualquer Não Residencial: 500,00 por ocorrência | |
| Descumprimento do disposto neste Código referente a postos de serviços e abastecimento de veículos ou a auditórios, cinemas, teatros, clubes e danceterias | 1.500,00 por ocorrência | Embargo, apreensão, cassação do Alvará e demolição |
| Descumprimento de qualquer outro dispositivo deste Código | 250,00 por dispositivo desrespeitado | Embargo, apreensão, cassação do Alvará e demolição |

ANEXO 7 – GLOSSÁRIO

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.

ACESSIBILIDADE: Possibilidade e condição igualitárias de acesso e uso, sem barreiras arquitetônicas e obstáculos, para todo cidadão, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida.

ACRÉSCIMO: Aumento de uma edificação em direção horizontal ou vertical.

AFASTAMENTO: Menor distância entre a edificação e qualquer das divisas do lote.

AFASTAMENTO FRONTAL: Menor distância entre a edificação e a testada, medida perpendicularmente a esta.

AFASTAMENTO DE FUNDO: Menor distância entre qualquer elemento construtivo da edificação e a divisa de fundo do terreno, medida perpendicularmente a essa divisa.

AFASTAMENTO LATERAL: Menor distância entre qualquer elemento construtivo da edificação e a divisa lateral do terreno, medida perpendicularmente a essa divisa.

ALINHAMENTO: Linha divisória entre o logradouro público e os terrenos ou lotes particulares ou públicos.

ALTURA MÁXIMA NA DIVISA: Distância máxima vertical medida do ponto mais alto da edificação na divisa até o ponto médio do perfil natural do terreno no segmento da divisa à qual se acoste a edificação.

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO: Licença para edificar.

ANDAIME: Dispositivo de segurança utilizado para suporte de operários durante a execução de obras.

AMBIENTE: Espaço com destinação específica, não necessariamente delimitado por paredes

ANTEPARO: Peça rígida que cumpra a função de resguardar o ambiente, impedindo a visão direta de seu interior.

ÁREA DE CIRCULAÇÃO HORIZONTAL COLETIVA: Espaço de uso comum necessário ao deslocamento em um mesmo pavimento e ao acesso às unidades privativas.

ÁREA DE CIRCULAÇÃO VERTICAL COLETIVA: Espaço de uso comum necessário ao deslocamento de um pavimento para outro, compreendendo escadas, patamares de acesso, rampas, elevadores e hall de acesso aos elevadores em área equivalente à do poço dos elevadores.

ÁREA CONSTRuíDA: A soma das áreas dos pisos utilizáveis cobertos ou não de todos os pavimentos de uma edificação.

ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS: Área que compreende espaços de guarda e manobra de veículos.

ÁREA DE ILUMINAÇÃO/VENTILAÇÃO: Área livre descoberta destinada à iluminação e à ventilação dos diversos compartimentos da edificação.

ÁREA DE ILUMINAÇÃO FECHADA: Área descoberta confinada.

ÁREA EDIFICADA TOTAL: Somatória das áreas construídas de uma edificação, medidas externamente, excluídos beirais, marquises e jardineiras.

ÁREA LÍQUIDA EDIFICADA: Área resultante da área total edificada, deduzidas as áreas não computadas no Coeficiente de Aproveitamento.

ÁREA OCUPADA: Projeção, em plano horizontal, da área construída situada acima do nível do solo.

ÁREA LIVRE: Parte do terreno não ocupada pela edificação

ÁREA PERMEÁVEL: Área destinada a permitir a infiltração de água no solo, estando livre de qualquer elemento construtivo ou pavimentação impermeabilizante.

ART: Anotação de Responsabilidade Técnica

ÁREAS DE USO COMUM: Espaços da edificação ou do terreno destinados à utilização coletiva dos ocupantes da edificação.

BAIXA DE CONSTRUÇÃO: Documento expedido pela Prefeitura que suspende a execução de obras, ou, após o término da obra, habilita uma edificação ao uso.

BEIRAL: Prolongamento do telhado ou cobertura além da prumada da parede.

CANTEIRO DE OBRAS: Espaço onde são desenvolvidos os trabalhos de uma construção, armazenagem dos materiais e alojamento provisório dos operários.

CASAS GEMINADAS: Reunião de duas unidades residenciais, com pelo menos uma de suas paredes em comum, formando conjunto arquitetônico único.

CIRCULAÇÃO: Compartimento de uma edificação destinada a movimentação das pessoas entre outros compartimentos ou entre pavimentos (corredor, escada, rampa, etc.).

COBERTURA: Elemento de coroamento da construção, destinado a proteger as demais partes componentes.

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: Relação entre a área líquida edificada e a área total do terreno.

COMPARTIMENTO: Ambiente coberto limitado por paredes.

CONSTRUIR / EDIFICAR: Executar qualquer obra nova ou modificação de edificação existente.

CORRIMÃO: Barra instalada junto a paredes, escadas, rampas ou corredores, com altura adequada para servir de apoio aos usuários.

COTA: Número que exprime, em metros ou outra unidade de comprimento, distâncias verticais ou horizontais.

DECLIVIDADE: Relação entre a diferença de altura entre dois pontos e a distância horizontal entre esses pontos.

DEMOLIÇÃO: Destruição, parcial ou integral, de qualquer edificação.

DEPENDÊNCIA: Construção isolada ou não do edifício principal, sem formar unidade de habitação independente.

DEPÓSITO: Compartimento não habitável destinado à guarda de utensílios e provisões.

DIVISA: Linha que separa o terreno da(s) propriedade(s) confrontante(s).

DIVISA DE FUNDO: Divisa que não faz interseção com o alinhamento do terreno.

DIVISA LATERAL: Divisa que faz interseção com o alinhamento do terreno.

EDIFICAÇÃO: Construção destinada a abrigar qualquer atividade humana.

EMBARGO: Ato administrativo municipal que determina a paralisação de uma obra.

ELEMENTO CONSTRUTIVO: Qualquer elemento ou parte que compoñha a edificação ou modifique o espaço natural do seu entorno.

EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS: Os equipamentos públicos destinados a educação, saúde, cultura, lazer, segurança e similares.

EQUIPAMENTOS URBANOS: Os equipamentos públicos destinados a abastecimento de água potável, redes de esgoto sanitário, de energia elétrica pública e domiciliar, drenagem de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado.

ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO: As áreas verdes, as praças e similares, todos de acesso ao público e destinados a práticas de lazer e esportes e a convivência.

ESPELHO: Parte vertical do degrau da escada.

FACHADA: Qualquer face externa da edificação.

ESTRUTURA: Conjunto de elementos construtivos de sustentação da edificação, abrangendo fundações, pilares, alvenaria autoportante, vigas, lajes e outros com essa finalidade.

FACHADA PRINCIPAL: É a que está voltada para a via pública. Se o edifício tiver mais de uma fachada dando para logradouro público, a principal será a que der frente para o logradouro hierarquicamente superior de acordo com a classificação viária definida em lei.

FAIXA "NON AEDIFICANDI": Área de terreno onde não será permitida qualquer construção, vinculando-se o seu uso a uma servidão.

FAIXA SANITÁRIA: Área "*non aedificandi*" cujo uso está vinculado à servidão de passagem, para efeito de drenagem e captação de águas pluviais, ou ainda para rede de esgotos.

GABARITO: Altura máxima que a edificação pode alcançar.

GALERIA COMERCIAL: Conjunto de lojas cujo acesso e ligação com a via pública se faz através de circulação coberta.

GALPÃO: Construção com cobertura e sem forro, fechada total ou parcialmente, em pelo menos três de seus lados, por meio de paredes ou tapumes, destinada a fins industriais ou depósitos, não podendo servir de habitação.

GLEBA: Terreno que não sofreu processo de parcelamento do solo para fins urbanos.

GREIDE: Do inglês "grade" - série de cotas que caracterizam o perfil de uma via, definindo as altitudes de seus diversos trechos; perfil longitudinal da via.

GUARDA-CORPO: Barreira de proteção vertical, vedada ou não, utilizada para proteção do usuário.

GUARITA: Compartimento destinado a vigilância e controle do acesso à edificação.

HABITAÇÃO: Edifício ou parte de um edifício que se destina a moradia.

INFORMAÇÃO BÁSICA: Documento fornecido mediante solicitação do proprietário e o pagamento do devido preço público, com a finalidade de subsidiar o proprietário, seu arquiteto ou engenheiro na elaboração do projeto de edificação.

INFRAESTRUTURA URBANA BÁSICA: Conjunto constituído pelos equipamentos urbanos, exceto rede telefônica, e pelo sistema de circulação, dotado de pavimentação e meio-fio.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA: Ambiente de higiene isolado dos demais compartimentos das edificações dotado no mínimo de vaso sanitário e lavatório.

LAVABO: Instalação sanitária composta de lavatório e vaso sanitário.

LICENCIAMENTO DE OBRA: Ato administrativo municipal que concede licença e prazo para início e término de uma obra.

LOGRADOURO PÚBLICO: Espaço livre destinado à circulação pública de veículos e de pedestres, constituído por ruas, travessas, becos, avenidas, praças, pontes etc.

LOJA: Compartimento ou ambiente destinado ao uso comercial.

LOTE: Unidade imobiliária com frente para via pública oficial, resultante de loteamento ou desmembramento para fins urbanos.

MARQUISE: Cobertura em balanço destinada exclusivamente à proteção de transeuntes, não podendo ser utilizada como piso.

MEIO-FIO: Elemento de definição e arremate entre a calçada e a pista de rolamento de um logradouro.

MODIFICAÇÃO (de uma edificação): Conjunto de obras destinadas a alterar divisões internas, a deslocar, abrir, aumentar, reduzir, ou suprimir vãos, ou a dar nova forma à fachada, aumentar ou diminuir área construída.

MOVIMENTO DE ENTULHO: Deslocamento de materiais inutilizados.

MOVIMENTO DE TERRA: Modificação das condições topográficas do terreno, podendo gerar ou não transporte ou deslocamento externamente ao mesmo.

MURO: Elemento construtivo que serve de vedação de terrenos.

NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS: Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

NIVELAMENTO: Regularização de terreno por aterro e corte. Determinação das diversas cotas e, conseqüentemente, das altitudes dos terreno.

OCUPAÇÃO DO SOLO: Expressão utilizada para designar o modo de implantação das edificações no território.

PARCELAMENTO DO SOLO: Subdivisão de uma gleba em lotes. Abrange duas modalidades – o loteamento e o desmembramento.

CALÇADA: Parte destacada do logradouro público destinada ao trânsito de pedestres.

PATAMAR: Piso intermediário entre dois lances de escada.

PAVIMENTO: Espaço de uma edificação situado entre dois pisos sobrepostos ou entre o piso e a face inferior da cobertura.

PAVIMENTO DE COBERTURA: Último pavimento de edificação residencial multifamiliar ou de uso misto, cujo acesso se dê unicamente pela unidade residencial imediatamente inferior.

PRIMEIRO PAVIMENTO OU PAVIMENTO TÉRREO: Aquele cujo piso apresente o menor desnível em relação ao ponto mais alto da calçada no alinhamento. Quando o lote tiver testada para mais de uma via, o alinhamento que servirá de referência para o primeiro pavimento será definido mediante escolha do interessado.

PÉ DIREITO: distância vertical entre o piso acabado e o teto ou forro de um compartimento.

PEITORIL: Superfície horizontal de fecho inferior de uma janela ou paramento superior de uma mureta, parapeito ou guarda de alvenaria de terraços, balcões e varandas, por extensão, medida vertical entre esta superfície e o piso interno do compartimento onde se acha situada.

PÉRGOLA: Conjunto de elementos horizontais ou inclinados, distanciados regularmente, podendo ou não suportar vegetação, sem constituir cobertura.

PERMEABILIDADE VISUAL: Possibilidade de visualização do interior do lote ou terreno, seja pela ausência de elementos de vedação ou pela utilização de elementos tais como grade, vidro ou tela.

PILAR: Elemento construtivo de suporte nas edificações.

PILOTIS: Pavimento com espaço livre, destinado a uso comum, com área equivalente à do pavimento imediatamente superior, podendo ser fechado para instalações de lazer e recreação coletivas.

PISO - plano ou superfície de fechamento inferior de um pavimento.

PLATIBANDA: Acabamento superior das edificações, formado pelo prolongamento das paredes externas, acima do forro.

PORÃO: Espaço situado entre o terreno e o assoalho de uma edificação, ou ainda, compartimento de uma edificação com o piso situado, no todo ou em parte, em nível inferior ao do terreno circundante.

PORTARIA: Recinto logo após a porta ou o portão de entrada no terreno, onde fica instalado o porteiro de um edifício residencial ou não residencial.

POTENCIAL CONSTRUTIVO: O mesmo que área líquida edificável, resultante da multiplicação da área do terreno pelo Coeficiente de Aproveitamento da zona ou área onde esteja situado.

QUOTA DE TERRENO POR UNIDADE HABITACIONAL: Menor fração de terreno loteado referente a cada unidade residencial a ser produzida no mesmo. Dividindo-se a área de um terreno pela Quota de Terreno da zona onde ele está situado, obtém-se o número de moradias que se pode construir nesse terreno.

RAMPA: Elemento construtivo com a função de possibilitar a circulação vertical entre desníveis, através de plano inclinado.

RECONSTRUÇÃO: Ato de refazer, no mesmo lugar, total ou parcialmente, uma construção, respeitada a forma primitiva.

RECUO: Parte do terreno situada entre o limite externo da edificação e a divisa do lote.

RECUO DE ALINHAMENTO: Faixa de largura fixa ao longo da testada do terreno, a ser mantida como área “*non aedificandi*”, prevista para viabilizar o futuro alargamento da via (calçada e/ou pista de rolamento).

REENTRÂNCIA: Espaço aberto que fica recuado do plano da fachada onde se situa.

REFORMA (de uma edificação): É o conjunto de reparos efetuados em uma edificação já existente, que não implique alteração dos compartimentos, dos vãos de iluminação e ventilação ou da área construída.

SACADA OU VARANDA BALANCEADA: Parte da varanda que se projeta para além da prumada da parede ou do alinhamento dos pilares ou colunas, sem qualquer apoio vertical.

SALIÊNCIA OU RESSALTO: Elemento construtivo da edificação que se destaca em relação ao plano de uma fachada, como brises, jardineiras, elementos decorativos e/ou estruturais.

SERVIDÃO: Encargo imposto a qualquer propriedade para passagem, proveito ou serviço de outra propriedade pertencente a dono diferente.

SOBRELOJA: Compartimento situado acima da loja, com acesso exclusivo pela mesma, da qual faz parte integrante.

SÓTÃO: Espaço situado sobre o último pavimento, nos desvãos do telhado.

SUBSOLO: Qualquer pavimento construído abaixo do primeiro pavimento da edificação.

SUÍTE: Dormitório que tem, anexo, um banheiro exclusivo.

TAPUME: Vedação provisória dos canteiros de obra, visando o seu fechamento e a proteção de transeuntes.

TAXA DE OCUPAÇÃO: Relação entre a área da projeção vertical da edificação ou do pavimento e a área total do terreno, incluída na área de projeção vertical a área do(s) fosso(s) de iluminação e ventilação, caso exista(m).

TAXA DE PERMEABILIDADE: Relação entre a área descoberta e permeável do terreno e a área do mesmo.

TERRAÇO: Cobertura de uma edificação ou parte da mesma constituindo piso acessível.

TERRENO: Porção do território que pode ser caracterizada como área, gleba, lote ou conjunto de lotes.

TERRENO NATURAL: Superfície de terreno na situação em que se apresenta ou se apresentava na natureza ou na conformação dada por ocasião do parcelamento.

TESTADA OU FRENTE DO TERRENO: Divisa do lote que coincide com o alinhamento.

TETO: Plano ou superfície acabada de fechamento superior de um compartimento.

UNIDADE AUTÔNOMA: Parte da edificação vinculada ao uso privativo.

USO DO SOLO: utilização dos terrenos e edificações para o exercício das atividades humanas.

USO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR: Uso residencial em edificação(ões) destinada(s) a habitação permanente, correspondendo a duas ou mais unidades residenciais por lote ou conjunto de lotes.

USO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR HORIZONTAL: Uso residencial multifamiliar em edificação(ões) de até dois pavimentos.

USO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR VERTICAL: Uso residencial multifamiliar em edificação(ões) de mais de 2 (dois) pavimentos.

USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR: Uso residencial em edificação destinada a habitação permanente, constituindo uma única unidade por lote ou conjunto de lotes.

VAGA DE CARGA E DESCARGA: Área destinada a veículo de transporte de carga.

VERGA: Parte superior dos vãos de uma edificação. Viga que sustenta as cargas da parte acima dos vãos, distribuindo-se em suas laterais.

VESTÍBULO OU "HALL": Entrada de um edifício

VIA: Terreno destinado ao uso e trânsito de veículos e/ou pedestres.

VISTORIA: Exame efetuado por pessoal técnico da Prefeitura, a fim de verificar as condições de uma edificação ou obra, a observância à legislação urbanística e ao projeto aprovado.

ZONAS: Porções do território do Município caracterizadas por funções sociais diferenciadas.

5. LEI DO CÓDIGO DE POSTURAS

SUMÁRIO

TÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

TÍTULO II - DA QUALIDADE DO ESPAÇO PÚBLICO

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO II - DA CALÇADA

CAPÍTULO III - DA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO

CAPÍTULO IV - DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS

CAPÍTULO V - DA ARBORIZAÇÃO PÚBLICA

CAPÍTULO VI - DO RESÍDUO SÓLIDO

CAPÍTULO VII - DAS MEDIDAS RELATIVAS A ANIMAIS

CAPÍTULO VIII - DO TRÂNSITO PÚBLICO

TÍTULO III - DO MOBILIÁRIO URBANO

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO II - DE BANCA, QUIOSQUE E SIMILARES

CAPÍTULO III - DO TOLDO

CAPÍTULO IV - DA MESA E DA CADEIRA

TÍTULO IV - DA ATIVIDADE AMBULANTE E DA FEIRA PERMANENTE

TÍTULO V - DO USO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O COMÉRCIO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

TÍTULO V - DOS EVENTOS TEMPORÁRIOS

TÍTULO VI - DO ENGENHO DE PUBLICIDADE

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

TÍTULO VII – DOS PROCESSOS REFERENTES À APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO II – DO PROCESSO DE ANUÊNCIA

Seção I - Do requerimento

Seção II - Da instrução do processo

Seção III - Das fases do processo de anuência

CAPÍTULO III – DOS PROCESSOS DE CORREÇÃO

Seção I - Disposições Gerais

Seção II - Da fiscalização

Seção III - Das penalidades

Seção IV - Das fases do processo

Seção V - Das comunicações

CAPÍTULO IV – DOS RECURSOS

CAPÍTULO V – DA PUBLICIDADE OBRIGATÓRIA

TÍTULO XVIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

ANEXO 1 – PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DO PROCESSO DE ANUÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE ALVARÁ PARA INSTALAÇÃO DE ENGENHO DE PUBLICIDADE

ANEXO 2 - PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DO PROCESSO DE ANUÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE PARA INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM LOGRADOURO PÚBLICO

ANEXO 3 - PENALIDADES POR INFRAÇÕES COMETIDAS EM RELAÇÃO ÀS NORMAS DESTE CÓDIGO

*Institui o Código de Posturas do Município de
Limoeiro do Norte e dá outras providências.*

O povo do Município de Limoeiro do Norte, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei define as condições necessárias para promover, sob os preceitos da sustentabilidade, a qualidade do ambiente e uma convivência respeitosa no espaço público no Município, articulando o exercício dos direitos individuais subjetivos com os direitos regentes da ordem pública municipal visando ao bem-estar geral das presentes e futuras gerações.

§1º A qualidade do ambiente é tratada nesta Lei nos aspectos que cabem à Prefeitura controlar para alcançar um espaço público saudável e em boas condições de acessibilidade a todos os cidadãos.

§2º Entende-se por espaço público, para efeito deste Código, o logradouro público e o espaço da propriedade pública e privada onde qualquer intervenção promova alguma interferência na paisagem urbana.

§3º Entende-se por logradouro público o bem público de uso comum do povo, no qual seja permitida a permanência ou o trânsito livre, tal como praça e área de via composta por calçada, pista de rolamento, acostamento e, se existente, faixa de estacionamento, ilha e canteiro central e o espaço aéreo nele limitado.

§4º Entende-se por calçada o espaço integrante do logradouro público disposto ao longo do alinhamento dos lotes e destinado à circulação de pedestre, ao qual deve ser assegurado conforto, segurança e acessibilidade.

§5º Entende-se por acessibilidade a possibilidade e a condição igualitárias de acesso e uso, sem barreiras arquitetônicas e obstáculos, para todo cidadão, inclusive para as pessoas com mobilidade reduzida.

Art. 2º Estão sujeitas às disposições deste Código as ações e o uso no âmbito do logradouro público e na propriedade pública e privada quando afetam a ordem pública ou o bem-estar público, nas áreas urbana ou rural.

Art. 3º Todos têm direito à utilização do logradouro público desde que atendidas as normas contidas neste Código e na legislação pertinente.

Parágrafo único. A utilização do logradouro público deve ser norteada pelo respeito ao pedestre, mesmo em condições de mobilidade reduzida.

Art. 4º A efetivação das ações referidas neste Código depende de obtenção de Alvará requerido junto a Prefeitura, seguindo critérios específicos para cada

Art. 5º A execução deste Código, bem como a aplicação das sanções nela previstas, são de competência dos órgãos da Prefeitura que tenham tais atribuições definidas por lei.

TÍTULO II – DA QUALIDADE DO ESPAÇO PÚBLICO

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 6º Para preservar a qualidade do espaço público não é permitido no logradouro:

I - desenvolver obra, serviço ou atividade no logradouro público sem autorização da Prefeitura;

II - depositar, expor, guardar, lançar ou queimar materiais e objetos de qualquer natureza;

III - lançar qualquer tipo de resíduo nos dispositivos de captação de águas pluviais;

IV - bloquear a circulação de veículos e pedestres nos espaços destinados a esta finalidade;

V - transportar, sem as devidas precauções, qualquer material que possa comprometer a limpeza e do espaço público a segurança de seus usuários;

VI - fazer uso privado de chafarizes, fontes, tanques ou torneiras públicas, salvo em casos autorizados pela Prefeitura.

§1º O proprietário do veículo ou imóvel envolvido nos atos descritos nos incisos deste artigo será responsabilizado para efeito das penalidades decorrentes.

§2º Tratando-se de material que não possa ser depositado diretamente no interior do prédio ou do terreno, podem ser toleradas a descarga e a permanência no logradouro público, com mínimo prejuízo ao trânsito e com as devidas providências de segurança ao transeunte, por tempo estritamente necessário à sua remoção.

CAPÍTULO II – DA CALÇADA

Art. 7º O proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor de lote ou terreno urbano é responsável pela construção da calçada fronteira ao seu imóvel, bem como pela sua conservação e limpeza.

§1º Em lotes com mais de uma testada a obrigação referida no *caput* deste artigo se estende a todas elas.

§2º Em áreas objeto da implantação de projetos de requalificação urbana a Prefeitura poderá assumir a construção ou reconstrução de calçadas sem prejuízo das demais responsabilidades referidas no *caput* deste artigo.

Art. 8º A implantação e utilização da calçada deve assegurar uma faixa livre para circulação de pedestre, sendo expressamente proibido seu uso para trânsito, manobra, estacionamento ou parada de veículo a não ser para acesso a imóvel.

CAPÍTULO III – DA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO

Art. 9º Qualquer obra ou serviço em logradouro público do Município, realizados por particular ou pelo poder público, depende de obtenção de Alvará junto à Prefeitura.

§1º A Prefeitura pode, a qualquer momento, determinar a suspensão temporária da autorização para execução de obra ou serviço em logradouro público, caso seja constatado o descumprimento das normas definidas neste Código ou em legislação pertinente.

§2º É obrigatória a comunicação de conclusão de obra ou do serviço pelo responsável à Prefeitura, que realizará a competente vistoria.

Art. 10 Caso a obra ou serviço obstrua a pista de rolamento ou toda a faixa livre para circulação de pedestre da calçada o responsável deverá estabelecer uma alternativa de trajeto para a circulação de veículos e pedestres de modo a garantir a segurança dos mesmos e não prejudicar o trânsito.

Art. 11 A recomposição do logradouro, o reparo das redes de infraestrutura e a remoção dos resíduos de materiais e objetos utilizados correrão por conta do responsável pela execução da obra ou do serviço.

§1º O prazo para execução das providências referidas no *caput* é de até 30 (trinta) dias após a finalização da obra ou do serviço.

§2º A recomposição do logradouro de que trata o *caput* buscará restabelecer as mesmas características anteriores ou as definidas pela Prefeitura.

§3º No caso de dano a calçada o responsável e, subsidiariamente, o proprietário do terreno em frente ao trecho danificado, deverá providenciar sua recomposição.

CAPÍTULO IV – DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS

Art. 12 O proprietário, inquilino e ocupante são obrigados a zelar pela limpeza e conservação de seu imóvel integralmente, de modo a não prejudicar a qualidade do espaço público e não representar ameaça à segurança e à saúde pública.

§1º Os terrenos vagos, com edificação ou em construção devem ser mantidos limpos, capinados, drenados e fechados.

§2º As edificações devem ser mantidas em boas condições de conservação e estabilidade estrutural.

Art. 13 O proprietário do terreno deve providenciar seu fechamento no alinhamento e nas divisas laterais e de fundos de forma a evitar a passagem de animais para terrenos vizinhos e logradouro.

Art. 14 É proibido pichar edificação e muro no alinhamento bem como espaço público e respectivo mobiliário, ressalvados os casos em que há autorização da Prefeitura.

CAPÍTULO V – DA ARBORIZAÇÃO PÚBLICA

Art. 15 O plantio, o transplante, a poda e a supressão das árvores em logradouro público são controlados pela Prefeitura.

§1º O plantio de árvores deve respeitar a faixa livre para circulação de pedestres.

§2º A largura da faixa livre para circulação de pedestre é de no mínimo 1,2 m (um metro e vinte centímetros).

Art. 16 Não é permitida a utilização das árvores em logradouro público como suporte ou apoio para cartazes, anúncios, placas, cabos, fios ou instalações de qualquer natureza, ressalvados casos especiais autorizados pela Prefeitura.

CAPÍTULO VI – DO RESÍDUO SÓLIDO

Art. 17 A coleta e disposição final do resíduo sólido produzido dentro dos limites do Município devem ser controladas pela Prefeitura.

Art. 18 Não é permitido dispor resíduo de qualquer natureza em local não autorizado pela Prefeitura.

Art. 19 A remoção, o transporte e a destinação de terra, resíduos de construção civil e resíduos de capina e poda de árvores será de responsabilidade de quem os gerar.

Art. 20 Para fins exclusivos de despejo e/ou coleta de resíduos da construção civil podem ser utilizados recipientes denominados caçambas.

§1º A atividade de colocação, permanência, remoção e transporte de caçambas depende de obtenção de Alvará junto à Prefeitura por seu proprietário.

§2º As caçambas deverão ser instaladas em logradouro público, observando as seguintes condições:

I - ocuparem somente áreas em que se permite estacionamento de veículo;

II - formarem grupos de no máximo duas caçambas juntas, mantendo uma distância entre grupos e/ou unidades de no mínimo 10,00 m (dez metros).

§3º A Prefeitura poderá determinar a retirada de caçamba do local autorizado quando a mesma venha a prejudicar o trânsito de veículos e/ou pedestres.

§4º As penalidades previstas neste Código referentes a caçambas serão aplicadas a seu proprietário.

CAPÍTULO VII – DAS MEDIDAS RELATIVAS A ANIMAIS

Art. 21 Não é permitida permanência e circulação de animal em logradouros e espaços públicos do Município.

Parágrafo único. Excetuam-se da proibição de que trata o *caput* deste artigo:

I - cães de médio ou grande porte conduzidos com guia, enforcador e focinheira;

II - cães de pequeno porte conduzidos com guia e peitoral;

III - cães adestrados a serviço de pessoas portadoras de deficiências visuais;

IV - cavalos e outros utilizados em veículos de tração animal.

Art. 22 O proprietário de animal é responsável pela remoção dos dejetos por ele deixados bem como pelos danos e incômodos que causem a terceiros no logradouro público.

CAPÍTULO VIII – DO TRÂNSITO PÚBLICO

Art. 23 O trânsito público deve ser controlado pela Prefeitura.

Art. 24 É proibido embarçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres e veículos nos logradouros, estradas e caminhos públicos, exceto para execução de obra, serviço ou atividade autorizados pela Prefeitura.

Art. 25 É expressamente proibido danificar, retirar ou instalar em logradouros, estradas ou caminhos públicos qualquer tipo de sinalização de trânsito e de dispositivos redutores de velocidade, como quebra-molas e outros, sem a prévia autorização da Prefeitura.

Art. 26 Assiste à Prefeitura o direito de impedir o trânsito de qualquer veículo ou meio de transporte que possa ocasionar danos a logradouros bem como perturbar a tranquilidade, a segurança e a qualidade do espaço público.

TÍTULO III – DO MOBILIÁRIO URBANO

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 27 Para efeito deste Código, entende-se por mobiliário urbano o equipamento de uso coletivo instalado na superfície ou suspenso sobre o solo de logradouro público, entre outros:

- I - abrigo de ônibus e outros modos de transporte público;
- II - cabine telefônica e “orelhão”;

- III - caixa de correio;
- IV - cabine de caixa eletrônico;
- V - cabine destinada à segurança;
- VI - sanitário público e cabine sanitária;
- VII - lixeira e suporte para disposição de lixo;
- VIII - mesa, cadeira e banco de uso público;
- IX - banca e quiosque;
- X - toldo;
- XI - poste e luminária;
- XII - relógio público;
- XIII - monumento;
- XIV – hidrante.

Art. 28 A Prefeitura poderá autorizar mediante emissão de Alvará a instalação de mobiliário urbano para o exercício de atividade no logradouro público, atendidas as exigências da legislação federal quanto à seleção dos titulares.

Art. 29 O titular do Alvará que autoriza a instalação de mobiliário urbano para exercício da atividade em logradouro público é responsável por:

- I - portar o Alvará;
- II - respeitar o local definido pela Prefeitura para a instalação do mobiliário urbano;
- III - desenvolver a atividade dentro dos limites da área de instalação do mobiliário urbano conforme definido pela Prefeitura;
- IV - respeitar e cumprir o horário de funcionamento autorizado pela Prefeitura;
- V - adotar o modelo de mobiliário urbano definido pela Prefeitura, se for o caso;
- VI - não vender produto ou prestar serviço diferentes dos constantes no Alvará;
- VII - colaborar com a fiscalização no que for necessário, prestando as informações solicitadas e apresentando os documentos pertinentes à atividade;
- VIII - manter os equipamentos em bom estado de higiene e conservação;

IX - atender ao disposto na legislação sanitária específica, quando for o caso, no que se refere às instalações e aos produtos comercializados;

X - zelar pela limpeza na área do logradouro público em que está instalado e seu entorno imediato, evitando lançar detrito, gordura e água servida ou lixo de qualquer natureza;

XI - ao final do prazo autorizado para o funcionamento da atividade, desmontar equipamentos e recolher as mercadorias bem como todo tipo de resíduos proveniente de sua atividade, assumindo todo o ônus decorrente dessa operação;

XII - não ocupar, com qualquer objeto ou equipamento, as áreas ajardinadas ou destinadas à arborização pública;

XIII - não causar qualquer dano a arborização e sinalização de trânsito com a instalação de mobiliário urbano e o exercício da atividade;

XIV - em caso de dano ao logradouro público decorrente da atividade ou remoção do mobiliário urbano, restabelecer as mesmas condições anteriores.

Art. 30 Quando o mobiliário urbano for instalado em calçadas ou espaços pedestrianizados, devem ser observadas as seguintes condições, além das demais dispostas neste Código:

I - ocupar com o mobiliário urbano no máximo 50% (cinquenta por cento) da largura da calçada, respeitando a faixa livre para circulação de pedestres definida neste Código;

II - quando se tratar de mobiliário urbano que prejudique a visibilidade de pedestres e condutores de veículos, respeitar uma distância mínima de 5 m (dez metros) em relação a esquina;

III - em qualquer caso, respeitar uma distância mínima de 5 m (dez metros) em relação a ponto de ônibus para instalação do mobiliário urbano;

IV - não instalar mobiliário urbano em ilha e canteiro central, exceto nos casos em que a legislação pertinente permitir.

Parágrafo único. Entende-se por espaços pedestrianizados aqueles destinados à circulação ou permanência de pedestres, podendo constituir-se de praças, calçadões, ruas fechadas ao trânsito de veículos, Vias de Pedestre ou outros.

Art. 31 Os procedimentos e instrumentos gerais do processo de obtenção de Alvará para instalação de mobiliário urbano para fins de exercício de atividade em logradouro público estão detalhados no Anexo 2 desta Lei.

CAPÍTULO II – DE BANCA, QUIOSQUE E SIMILARES

Art. 32 A instalação de bancas de jornal e revista, quiosques para comércio e serviços ou similares no logradouro público será viabilizada por meio de obtenção de Alvará junto à Prefeitura.

Art. 33 As bancas, quiosques ou similares deverão ser construídos segundo modelo aprovado pela Prefeitura que contemple as seguintes características:

- I - não possuir mais de 6,00 m² (seis metros quadrados);
- II - ser de fácil remoção.

CAPÍTULO III – DO TOLDO

Art. 34 A instalação de toldo à frente de edificação depende de obtenção de Alvará junto à Prefeitura.

Parágrafo único. Entende-se por toldo, para efeito deste Código, cobertura de estrutura leve e material flexível, que pode ser removida sem necessidade de qualquer obra de demolição.

Art. 35 Para a instalação de toldo devem ser obedecidas as seguintes condições:

- I - não apresentar nenhum elemento abaixo de 2,2 m (dois metros e vinte centímetros) de altura a partir do nível da calçada em qualquer ponto;
- II - não prejudicar a iluminação ou a arborização públicas;
- III - não ocultar placas de nomenclatura de logradouros e de sinalização de trânsito;

IV - não ultrapassar a largura da calçada;

V - não apoiar suportes em nenhum ponto da superfície da calçada a não ser, quando necessário para garantir a estabilidade do toldo em função da sua largura, no meio fio.

Parágrafo único. Quando o toldo for instalado próximo às redes elétricas ou de telefonia deverá ser consultada a concessionária quanto à distância mínima a ser preservada da fiação.

CAPÍTULO IV – DA MESA E DA CADEIRA

Art. 36 A instalação de mesa e cadeira na calçada depende de obtenção de Alvará junto à Prefeitura.

Art. 37 A instalação de mesa e cadeira em logradouro público deve atender os seguintes critérios específicos, desde que respeitadas as demais condições estabelecidas neste Código:

I - é permitida em calçadas estritamente ao longo da testada do terreno ou lote utilizado pelo estabelecimento, exceto mediante autorização expressa do vizinho;

II - é permitida em espaços pedestrianizados estritamente ao longo da testada do terreno ou lote utilizado pelo estabelecimento, exceto mediante autorização expressa do vizinho, desde que o espaço ocupado pelas mesas e cadeiras não ultrapasse uma faixa de largura máxima de 7,2 m (sete metros e vinte centímetros) contados do respectivo alinhamento, incluída a faixa livre de circulação de pedestre;

III - não é permitida em pistas de circulação de veículos, exceto durante realização de feiras permanentes ou eventos temporários autorizados pela Prefeitura.

Parágrafo único. Entende-se por testada a divisa do lote que coincide com o alinhamento.

TÍTULO IV – DA ATIVIDADE AMBULANTE E DA FEIRA PERMANENTE

Art. 38 As feiras permanentes que acontecem nos logradouros do Município são administradas pela Prefeitura e ocorrem periodicamente em locais, dias e horários pré-definidos por Decreto Municipal.

Parágrafo único. A área do logradouro público onde acontece a feira permanente deverá ser fechada ao trânsito de veículos durante sua realização.

Art. 39 Considera-se atividade ambulante, para efeito desta Lei, toda atividade realizada em logradouro público utilizando instalação provisória e removível.

§1º A atividade ambulante poderá ser:

I - contínua, quando for permanente, de longa duração e ocorrer em dias, locais e horários pré-definidos;

II - temporária, quando ocorrer em evento temporário de curta duração.

§2º O exercício do atividade ambulante deve ser controlado pela Prefeitura, que definirá o local e o horário de permanência.

§3º É permitido o uso de veículo de tração humana para o comércio ou prestação de serviço ambulante.

Art. 40 O exercício da atividade ambulante e a participação em feira permanente no Município estão sujeitos à obtenção de Alvará por cada ambulante ou feirante junto à Prefeitura, atendidas as exigências da legislação federal quanto à seleção dos titulares e da legislação tributária quanto ao pagamento de taxas.

§1º Entende-se, para fins da aplicação desta Lei:

I - feirante como o titular do Alvará para participação em feira permanente;

II - ambulante como o titular do Alvará para o exercício da atividade ambulante.

§2º O Alvará concedido pela Prefeitura ao feirante é específico para cada feira permanente.

TÍTULO V – DO USO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O COMÉRCIO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Art. 41 É permitido o uso de veículo automotor para o comércio ou prestação de serviço mediante obtenção de Alvará junto à Prefeitura.

Parágrafo único. O Alvará concedido deve definir dias, horários e locais de funcionamento da atividade.

Art. 42 O veículo automotor a ser utilizado deverá:

I - estar devidamente emplacado pelo órgão competente, respeitando-se as normas aplicáveis do Código de Trânsito Brasileiro;

II - ser utilitário com capacidade de carga de até 1.000 kg (mil quilogramas);

III - estar devidamente adaptado;

IV - atender às normas de segurança e de saúde pública;

V - ser aprovado em vistoria técnica anual pelo órgão municipal responsável pelo trânsito.

Art. 43 É proibida a utilização de sombrinha, mesa e cadeira bem como de música ao vivo ou mecânica para o exercício de atividade de comércio e serviço em veículo automotor.

Parágrafo único. A instalação de toldo e o uso de engenho de publicidade obedecerão ao disposto neste Código.

Art. 44 A atividade de comércio e serviço em veículo automotor somente poderá ocorrer em área de logradouro público onde onde a legislação de trânsito permite o estacionamento de veículos.

Parágrafo único. O veículo automotor utilizado para exercício de atividade de comércio e serviço no logradouro público não poderá ser estacionado nos seguintes locais, mesmo em área onde é permitido o estacionamento de veículos:

I - em frente a portaria de estabelecimento de ensino, hospital, clube e templo religioso;

II - a menos de 50 m (cinquenta metros) de lanchonete, bar, restaurante e similar.

TÍTULO VI – DOS EVENTOS TEMPORÁRIOS

Art. 45 Os eventos temporários dependem de obtenção de Alvará requerido junto à Prefeitura para sua realização, observando-se as exigências deste Código.

§1º Eventos temporários, para efeito deste Código, são os que se realizam sem caráter de permanência, em logradouros públicos.

§2º O Alvará para realização de eventos públicos e temporários deverá conter no mínimo os seguintes dados:

- I - identificação do responsável pelo evento;
- II - denominação, endereço, data e horário de realização do evento.

Art. 46 O requerimento de Alvará para realização de eventos temporários deverá ser apresentado à Prefeitura acompanhado de no mínimo os seguintes documentos:

- I - contrato com empresa responsável pela segurança do público do evento, quando for o caso, e respectivo Alvará;
- II - ofício protocolado junto à Polícia Militar do Ceará comunicando o evento;
- III - Certidão do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Ceará da observância às normas de segurança referentes às instalações e funcionamento do evento;
- IV - Certidão Negativa de Débito junto ao Município.

Art. 47 O requerimento de Alvará para realização de eventos temporários deverá ser apresentado à Prefeitura contendo no mínimo os seguintes dados:

- I - sobre o requerente/responsável pelo evento: nome, número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço, telefone e e-mail;
- II - sobre o evento: denominação, descrição, endereço, data e horário de realização, capacidade de lotação ou estimativa de público esperado, estruturas a serem montadas.

TÍTULO VII – DO ENGENHO DE PUBLICIDADE

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 48 A instalação, exploração e utilização de engenho de publicidade em logradouro público, em local que seja visível do próprio logradouro público ou de qualquer recinto de acesso ao público depende de obtenção de Alvará junto à Prefeitura, mediante recolhimento da respectiva taxa.

§1º Para efeito deste Código, entende-se por engenho de publicidade:

I - cartaz, *outdoor*, letreiro, distribuição de amostras, programa, inscrição, quadro, painel, placa, faixa, bandeira ou estandarte, tabuleta, dístico, emblema, legenda e anúncio;

II - outros mecanismos que se enquadrem na definição contida no *caput* deste artigo, independentemente da denominação dada, feito por qualquer modo, processo ou engenho, podendo ser fixo ou volante, luminoso ou não, distribuído bem como afixado, pintado ou projetado em paredes, muros, tapumes, calçadas, fachadas e estruturas portantes ou qualquer outro meio que expresse a publicidade.

§2º Entende-se por publicidade mensagem cuja finalidade é a de promover ou identificar produto, empresa, serviço, empreendimento, profissional, pessoa, coisa ou ideia de qualquer espécie.

§3º Considera-se *outdoor*, para efeito deste Código, todo painel publicitário fixo, podendo ser construído, pintado ou impresso, que, após montado, constitui-se em um cartaz.

Art. 49 Com relação ao impacto que geram, os engenhos de publicidade classificam-se em:

I - de alto impacto, aqueles que apresentam os seguintes atributos:

- a) tem área superior a 1,00 m² (um metro quadrado);
- b) sejam luminosos;
- c) sejam animados;
- d) tem estrutura própria de sustentação.

II - de baixo impacto, aqueles que não apresentam os atributos indicados no inciso I deste artigo.

§1º Considera-se engenhos de publicidade animados os que apresentem programação de múltipla mensagem através de movimento, mudança de cores, jogo de luz ou qualquer dispositivo que permita a exposição intermitente de mensagem.

§2º Considera-se engenhos de publicidade luminosos os que apresentem qualquer dispositivo ou mecanismo luminoso que destaque sua visibilidade.

Parágrafo único. O engenho de alto impacto deve atender as seguintes condições especiais:

I - instalar grupo de, no máximo, dois engenhos em cada ponto;

II - guardar uma distância mínima de 50 m (cinquenta metros) entre os pontos.

Art. 50 Para instalação do engenho de publicidade luminoso deverão ser observadas as seguintes condições:

I - não ser instalado em posição que:

a) permita a reflexão de luz direto nos vãos das edificações vizinhas;

b) interfira na eficácia dos sinais luminosos de trânsito;

II - ser colocado a uma altura de no mínimo 2,5 m (dois metros e meio) do nível da calçada;

III - funcionar no máximo até 22 h (vinte e duas horas), exceto no caso de estabelecimento de funcionamento noturno.

Art. 51 Não é permitido o engenho de publicidade que:

I - de qualquer forma, prejudique os aspectos paisagísticos da cidade, seus panoramas urbanos, naturais ou culturais;

II - contenha incorreções de linguagem;

III - seja confeccionado:

a) em material não resistente às intempéries;

b) em material aderente, quando para instalação sobre muros, paredes e fachadas;

c) com utilização de espelhos.

IV - tenha altura maior que 12 m (doze metros) contados do nível da calçada ou do terreno natural.

Art. 52 Não é permitido instalar engenho de publicidade nos seguintes locais:

I - onde prejudique a sinalização de trânsito ou a circulação de veículo e pedestre, especialmente em viaduto, ponte, canal, túnel, pontilhão, passarela de pedestre, trevo, entroncamento, trincheira, elevado e similares bem como em placa indicativa de trânsito;

II - em faixa de domínio de rodovia, nos seguintes pontos:

a) em trevo e em trecho em curva;

b) em distância inferior a 50 m (cinquenta metros) de elevado e rotatória;

III - numa distância menor que 200 m (duzentos metros) de trevos rodoviários;

IV - em árvore e poste;

V - em corpo d'água, tal como rio, lagoa, lago e similares, bem como em sua margem;

VI - em duto de abastecimento de água, hidrante e caixa d'água;

VII - em linha de cumeada;

VIII - em praça, parque, jardim público, canteiro central, rotatória, calçada, pista ou outra área inserida em logradouro e espaço público, especialmente no que se refere a área ajardinada, mobiliário urbano e muro, gradil ou cerca viva existente, salvo em casos especiais autorizados pela Prefeitura;

IX - em obra de arte ou monumento público, exceto quando destinado à identificação do autor;

X - em fachada de edifício de valor histórico e cultural ou de qualquer forma que prejudique sua visada, exceto quando destinado à identificação de estabelecimento;

XI - em terreno, fachada de edificação e muro, gradil ou cerca viva integrante de equipamento público;

XII - em abrigo de ponto de táxi, ônibus ou outro modo de transporte público, salvo em casos especiais autorizados pela Prefeitura;

XIII - sobre vão de porta, janela, saída de emergência ou qualquer outra abertura para passagem de pessoas e em posição que altere as condições de circulação, ventilação ou iluminação da edificação;

XIV - em área de afastamento lateral e de fundo de lote edificado;

XV - sobre o espaço aéreo da pista da via, exceto quando se tratar de comunicado importante de interesse público;

XVI - em muro frontal de lote edificado;

XVII - em tapume ou muro frontal de lote com construção em andamento.

Art. 53 O uso de alto falante, megafone, amplificador fixo ou móvel ou sineta ambulante para fins de publicidade se restringirá a horários, locais e volume do som definidos em legislação pertinente.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese é permitida utilização dos recursos citados no *caput* deste artigo junto a prédio público, estabelecimento de ensino, hospital, casa de saúde e asilo ou em suas proximidades bem como na Área Central definida no Plano Diretor.

Art. 54 É permitida a distribuição de panfletos e similares no logradouro público desde que o material distribuído seja entregue em mãos a cada transeunte e não seja lançado aleatoriamente obre o logradouro público.

Art. 55 É permitida a instalação de engenho de publicidade em edificação ou em seu afastamento frontal para identificação de estabelecimento ou profissional que exerce atividade no local, desde que sejam observadas as seguintes condições, sem prejuízo das demais estabelecidas neste Código:

I - não cobrir placa contendo numeração de edificações, nome próprio de logradouro e outras indicações oficiais de identificação;

II - respeitar uma altura mínima de 2,5 m (dois metros e cinquenta centímetros) em relação à calçada para instalação de engenho sobre fachada no alinhamento;

III - respeitar uma distância máxima de 1 m (um metro) de balanço para instalação de engenho de publicidade sobre a fachada avançando sobre o espaço aéreo do afastamento frontal.

Parágrafo único. Será dispensada do recolhimento de taxa a instalação do engenho de que trata o *caput* deste artigo quando atender as seguintes condições, além das demais estabelecidas:

I - não ultrapassar 1,5 m² (um metro e cinquenta decímetros quadrados) quando a testada do imóvel for inferior a 10 m (dez metros) lineares;

II - não ultrapassar 4 m² (quatro metros quadrados) quando a testada do imóvel for igual ou superior a 10 m (dez metros) lineares.

Art. 56 Não é permitida a instalação de *outdoor* na Área Central definida no Plano Diretor.

Art. 57 É permitida a instalação de decorações especiais na fachada de estabelecimentos por ocasião de comemorações cívicas e festividades tradicionais desde que não constem nas mesmas quaisquer conteúdos de publicidade, a juízo da Prefeitura.

Art. 58 A Prefeitura poderá, mediante licitação, permitir a exploração de publicidade em mobiliário urbano.

Art. 59 Fica dispensado da obtenção de Alvará o engenho de publicidade instalado nos limites do imóvel, quando:

- I - for de baixo impacto e a soma das áreas dos engenhos em um mesmo imóvel ou estabelecimento não exceda 1 m² (um metro quadrado);
- II - consistir em placa de identificação obrigatória em obra;
- III - consistir em placa de identificação de instituição pública.

Parágrafo único. A dispensa de licenciamento prevista no *caput* deste artigo não desobriga o proprietário ou responsável pelo engenho do cumprimento das demais exigências deste Código.

Art. 60 Os procedimentos e instrumentos do processo de obtenção de Alvará para instalação de engenho de publicidade estão detalhados no Anexo 1.

TÍTULO VIII – DOS PROCESSOS REFERENTES À APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 61. As normas do processo administrativo de controle do parcelamento, da ocupação, do uso do solo, das obras e das atividades no Município de Limoeiro do Norte têm o objetivo de disciplinar a aplicação e o cumprimento das normas materiais deste Código e dos demais instrumentos da legislação urbanística municipal.

Art. 62 O processo mencionado no Art. 61 poderá ser de dois tipos:

- I - processo de anuência;
- II - processo de correção.

§1º O processo de anuência será iniciado pelo interessado e visará a obtenção da autorização, da permissão e da licença.

§2º O processo de correção será iniciado pela Prefeitura e visará identificar, impedir, corrigir e punir as infrações indicadas no Anexo 3 desta Lei.

§3º O contraditório e a ampla defesa estão assegurados na forma estabelecida nesta Lei.

Art.63 A infração das normas mencionadas no Art. 61, poderá implicar sanções administrativas, sem prejuízo das sanções cíveis e penais.

CAPÍTULO II – DO PROCESSO DE ANUÊNCIA

Art. 64 O processo de anuência tem como finalidade a obtenção de autorização ou permissão para atividades no espaço público e também para obtenção de licença de parcelamento, ocupação e uso do espaço privado.

§1º Considera-se por espaço público os logradouros públicos.

§2º Entende-se por logradouro público o bem público de uso comum do povo, no qual seja permitida a permanência ou o trânsito livre, tal como praça e área de via composta por calçada, pista de rolamento, acostamento e, se existente, faixa de estacionamento, ilha e canteiro central e o espaço aéreo nele limitado.

§3º Considera-se o espaço privado todo aquele que não se enquadra no conceito de espaço público, notadamente as glebas rurais e urbanas e os lotes e quadras urbanizados.

§4º Considera-se autorização a anuência simples da Prefeitura, sem custo ao interessado, e que poderá ser revogada a qualquer tempo.

§5º Considera-se permissão a anuência contratual da Prefeitura, com ou sem custo ao interessado, e que deverá observar as regras aplicáveis aos contratos.

§6º Considera-se licença a anuência da Prefeitura baseada nos direitos dominiais sobre o imóvel, com ou sem custo ao interessado.

Art. 65 Todas comunicações serão feitas, obrigatoriamente, dentro do processo, mas o interessado poderá ser informado delas através de correspondência ou por telefone.

Art. 66 Os procedimentos e instrumentos do processo de anuência para obtenção de Alvará autorizando instalação de engenho de publicidade estão detalhados no Anexo 1.

Art. 67 Os procedimentos e instrumentos do processo de anuência para obtenção de Alvará autorizando instalação de mobiliário urbano e/ou exercício de atividade em logradouro público estão detalhados no Anexo 2.

Seção I

Do requerimento

Art. 68 O processo de anuência se inicia com o requerimento simples do interessado diretamente na Prefeitura, em local de fácil acesso e de fácil visualização dos cidadãos.

§1º O requerimento será protocolado pelo servidor responsável, que lhe atribuirá um número e entregará ao interessado um uma certidão.

§2º O requerimento deverá conter os seguintes dados para identificação do interessado e do objeto:

- I - nome do interessado;
- II - domicílio;
- III - meios de contato;

IV - pedido especificando o tipo de anuência e as informações adicionais que auxiliem o servidor responsável a entender o que deseja o interessado.

§3º O requerimento poderá ser digitado ou manuscrito pelo interessado ou atermada pelo servidor responsável.

§4º O servidor responsável deverá ler o requerimento ao interessado no caso de tê-la atermado.

Art. 69 O servidor responsável deverá abrir o processo administrativo de anuência com número idêntico ao da certidão entregue ao interessado.

Seção II

Da instrução do processo

Art. 70 O servidor responsável pela abertura do processo mencionado no Art. 69 ficará responsável por sua instrução.

Parágrafo único. Poderá ser designado servidor diverso como responsável pela instrução.

Art. 71 A instrução do processo será feita com a juntada dos documentos na ordem em que são expedidos pela Prefeitura ou protocolados pelo interessado, devendo constar a numeração e a rubrica do servidor responsável pela instrução.

Art. 72 Qualquer falha, incompletude ou desorganização no processo de anuência poderá ser solucionada a qualquer momento pelo servidor responsável pela instrução mediante a solicitação de informações, documentos ou complementações diversas a qualquer órgão da Prefeitura bem como ao interessado.

Parágrafo único. O interessado poderá interpor, mediante petição simples e justificada, pedido de esclarecimento sobre a solicitação a que se refere este artigo.

Seção III

Das fases do processo de anuência

Art. 73 Após a abertura do processo de anuência, o mesmo se desenvolverá observando até quatro fases:

- I - fase de orientação;
- II - fase de obtenção de Alvará;
- III - fase de execução e confirmação.

§1º Na fase de orientação o interessado deverá ser informado de todas as fases do processo e deverá receber instruções claras e objetivas de como obter a anuência da Prefeitura.

§2º Na fase de obtenção do Alvará o interessado deverá informar, instruir o processo e cumprir com todos os requisitos necessários para a obtenção da anuência da Prefeitura.

§3º Na fase de execução e confirmação a Prefeitura:

- I - verifica se as condições impostas pelo Alvará foram cumpridas e se estão mantidas;
- II - nos casos cabíveis haverá a confirmação definitiva da anuência com a baixa do Alvará.

CAPÍTULO III – DOS PROCESSOS DE CORREÇÃO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 74 O processo de correção tem como finalidade identificar, impedir, corrigir e punir o dano à ordem urbana e ambiental.

§1º Considera-se dano à ordem urbana e ambiental o descumprimento das normas deste Código e demais instrumentos da legislação urbanística e ambiental do Município.

§2º Para a finalidade do *caput* deste artigo, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

- I - multa;
- II - revogação ou cassação;
- III - demolição.

§3º As penalidades e o valor das multas referentes a infrações cometidas em descumprimento das normas deste Código estão estabelecidos no Anexo 3.

§4º A prática simultânea de duas ou mais infrações resultará na aplicação cumulativa das penalidades cabíveis.

Art. 75 Para garantir o êxito do processo de correção, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades cautelares, quando cabíveis, a qualquer tempo no processo até a sua baixa:

- I - embargo;
- II - interdição;
- III - apreensão.

Seção II

Da fiscalização

Art. 76 Os servidores responsáveis pela fiscalização deverão identificar as irregularidades ocorridas no território do Município nos termos deste Código e demais instrumentos da legislação urbanística municipal.

Art. 77 Ao tomar ciência de uma possível irregularidade o fiscal deverá tomar as providências cabíveis para entender melhor a situação, podendo:

- I - entrevistar cidadãos e autoridades municipais;
- II - marcar reuniões dentro das repartições da Prefeitura e em horário comercial com os responsáveis pela irregularidade ou com servidor a fim de coletar informações e documentos;
- III - exigir informações e dar vista de documentos de qualquer órgão da Prefeitura;

IV - entrar em qualquer repartição da Prefeitura;

V - tirar fotos e gravar vídeos.

Parágrafo único. A recusa de qualquer servidor ou autoridade da Prefeitura de conceder ao fiscal acesso a informações e documentos de caráter público que sejam importantes para a apuração da situação em questão configurará infração funcional grave.

Art. 78 A partir da investigação descrita no Art. 77, constatada a infração, o fiscal irá lavrar a Nota de Infração, na qual constará:

I - A data, a hora e a descrição detalhada da infração;

II - Os dispositivos violados;

III - O nome do Interessado, caso já tenha sido identificado;

IV - As instruções para a regularização da infração;

V - O prazo para o Interessado iniciar a regularização;

VI - a penalidade cabível, podendo ser aplicadas mais de uma penalidade simultaneamente;

VII - Assinatura do Interessado ou testemunha.

Art. 79 Nos casos em que a obra ou a atividade precisem cessar imediatamente o fiscal poderá aplicar antecipadamente as penalidades cautelares de interdição e apreensão, simultaneamente, fazendo constar essa condição na Nota de Infração.

§1º A Nota de Infração será levada em caráter de prioridade para a autoridade competente que revogará ou convalidará a aplicação da penalidade até no máximo o próximo dia útil.

§2º No caso do parágrafo anterior, se a autoridade competente não se manifestar até o final do expediente do dia seguinte à aplicação da penalidade cautelar, esta será considerada tacitamente revogada.

§3º O não cumprimento da penalidade cautelar caracterizará infração continuada, cabendo a aplicação de multas diárias no valor equivalente a 1/10 (um

décimo) do valor da primeira multa, sem prejuízo das providências administrativas ou judiciais cabíveis.

§4° A persistência da irregularidade após 5 (cinco) dias úteis da ordem implicará multa equivalente a 5 (cinco) vezes o valor da primeira multa.

§5° Não caberá a multa do parágrafo anterior se o responsável pela infração estiver executando o trabalho necessário à correção da irregularidade.

Seção III

Das penalidades

Art. 80 O embargo é a penalidade que determina a interrupção da obra ou atividade em caráter provisório, nos termos da decisão dada no processo de correção.

§1° A decisão que determinar o embargo deverá conter:

I - a fundamentação legal e os motivos que justificam o embargo;

II - as condições para a suspensão do embargo;

III - As obras que poderão ser realizadas, quando necessárias à garantia da segurança da edificação ou dos imóveis vizinhos.

§2° O embargo irá durar o tempo necessário para que a irregularidade que lhe deu origem seja corrigida, quando a correção for possível.

Art. 81 O não cumprimento do embargo caracterizará infração continuada, cabendo a aplicação de multas diárias no valor equivalente a 1/10 (um décimo) do valor da primeira multa, sem prejuízo das providências administrativas ou judiciais cabíveis.

§1° A persistência da irregularidade após 30 (trinta) dias de embargo da obra implicará multa equivalente a 5 (cinco) vezes o valor da primeira multa.

§2° Não caberá a multa do parágrafo anterior se o Interessado estiver executando o trabalho necessário à correção da irregularidade causadora do embargo.

Art. 82 A interdição é a penalidade cautelar coercitiva, com apoio de força policial se for necessário, para interrupção de obra ou atividade, nos casos em que a penalidade cautelar de embargo não se for suficiente ou eficaz.

§1º A decisão que determinar a interdição deverá conter:

- I - a fundamentação legal e os motivos que justificam a interdição;
- II - as condições para a suspensão da interdição, se for o caso.

§2º O não cumprimento à interdição caracterizará infração continuada, cabendo a aplicação de multas diárias no valor equivalente a 1/10 (um décimo) do valor da primeira multa, sem prejuízo das providências administrativas ou judiciais cabíveis.

§3º Não caberá multa se o Interessado estiver executando apenas o trabalho necessário à correção de irregularidade causadora da interdição.

Art. 83 A apreensão é a penalidade cautelar que determina o recolhimento de bens, máquinas, aparelhos e equipamentos com o objetivo de interromper a prática da infração ou servir como prova material da mesma.

Parágrafo único. Os bens, máquinas, aparelhos e equipamentos poderão ser retidos pela Prefeitura até a extinção da irregularidade e do pagamento das multas.

Art. 84 Decreto Municipal irá regulamentar a guarda do que foi apreendido.

Parágrafo único. Na ausência do decreto regulamentador, as condições da guarda serão definidas por deliberação do Conselho da Cidade por meio de resolução.

Art. 85 As multas deverão ser pagas pelo interessado no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da ciência.

§1º Nos casos em que se constatar que o interessado é hipossuficiente, as multas poderão ser quitadas, quando for do interesse da Prefeitura, através da permuta de seu valor com bens, máquinas, aparelhos, equipamentos e serviços, em condições a serem regulamentadas por Decreto Municipal.

§2º Na ausência do decreto regulamentador, as condições da permuta serão definidas por resolução do Conselho da Cidade, instituído pelo Plano Diretor.

Art. 86 A cassação de licença será aplicada nos casos de funcionamento de atividade ou obra em desacordo com o Alvará existente, se após 30 (trinta) dias da autuação persistir a irregularidade.

Art. 87 A revogação da autorização e da permissão será aplicada nos casos de funcionamento de atividade em desacordo com o Alvará existente, se após 30 (trinta) dias da autuação persistir a irregularidade.

Art. 88 A demolição total ou parcial da obra será imposta conforme Anexo 3 desta Lei.

Parágrafo único. Havendo recusa ou inércia imotivada do responsável pela infração, a Prefeitura poderá proceder às obras de demolição, diretamente ou através de terceiros, devendo o respectivo custo ser ressarcido pelo responsável.

Art. 89 As penalidades aplicáveis no caso de cada infração às normas dispostas neste Código bem como o valor das multas estão indicadas no Anexo 3 desta Lei.

Seção IV

Das fases do processo

Art. 90 O processo de correção é constituído de 3 (três) fases:

- I - abertura;
- II - correção;
- III - baixa.

Art. 91 A instrução do processo será feita com a juntada dos documentos na ordem em que são expedidos ou protocolados, devendo as páginas serem numeradas e rubricadas pelo servidor responsável pelo processo.

Parágrafo único. Antes da juntada de documento, deverá ser juntada uma folha de rosto esclarecendo o seu conteúdo e o motivo de sua juntada, sempre que isso for necessário para que o processo seja compreensível.

Art. 92 Qualquer falha, incompletude ou desorganização no processo de correção poderá ser solucionada a qualquer momento pelo servidor responsável pelo processo mediante a solicitação de informações, documentos ou complementações diversas a qualquer órgão da Prefeitura bem como ao responsável pela infração.

Parágrafo único. O interessado poderá interpor, mediante petição simples e justificada, pedido de esclarecimento sobre a solicitação a que se refere este artigo.

Art. 93 A fase abertura tem como objetivo dar ciência da infração interessado, impedi-lo de continuar a infracionar e instruí-lo sobre como regularizar a situação, nos casos cabíveis.

Art. 94 O processo de correção se inicia de ofício a partir da lavratura da Nota de Infração.

Art. 95 O servidor responsável irá abrir o processo, dando-lhe o mesmo número da Nota de Infração.

§1º A Nota de Infração deverá ser juntada no processo após o termo de abertura.

§2º O servidor responsável se encarregará de sua instrução.

Art. 96 A autoridade competente dará despacho confirmando a Nota de Infração, convertendo-a em Auto de Infração, e, quando for o caso, definirá as penalidades:

- I - embargo;
- II - interdição;
- III - apreensão.

§1º A autoridade competente fará as adequações necessárias na Nota de Infração ao convertê-la em Auto de Infração.

§2º Caso a autoridade competente entenda não existir fundamento para a autuação, dará despacho cancelando a Nota de Infração e remeterá o processo ao Conselho da Cidade, que deliberará em caráter final se o processo deverá receber baixa ou se deverá prosseguir.

Art. 97 Notificação será enviada ao interessado e, a partir de sua ciência, passarão a contar os prazos.

Art. 98 A fase de correção tem o objetivo de conduzir o interessado à compensação do dano e à regularização.

Art. 99 A multa será cobrada na ausência de recurso ou caso este seja julgado improcedente sem possibilidade de novo recurso.

§1º O interessado que concordar com a penalidade imposta, renunciando ao direito de defesa, poderá requerer desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, desde que a pague no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Nota de Infração.

§2º A multa será inscrita em dívida ativa e encaminhada para o órgão competente providenciar a execução fiscal, com as cominações legais, se o Interessado não a satisfizer no prazo legal.

Art. 100 A fase de correção será finalizada após a aplicação das penalidades cabíveis, da interrupção da infração e do atendimento da legislação aplicável.

§1º Constatada o cumprimento da condição do *caput* deste artigo será dada baixa no processo.

§2º No caso de reincidência na infração, o processo de correção será reaberto e a nova infração será ali processada, com a finalidade de se registrar o histórico do interessado.

Seção V

Das comunicações

Art. 101 O interessado é responsável por informar seu endereço para receber as comunicações da Prefeitura.

Art. 102 A Prefeitura dará ciência das suas decisões ou exigências por meio de notificação, através da consulta do Interessado ao processo e mediante sua assinatura de qualquer declaração de ciência.

§1º Qualquer pessoa que resida ou trabalhe no domicílio informado pelo interessado poderá receber a notificação.

§2º Quando o endereço do Interessado for desconhecido a comunicação será realizada por meio de edital datado, que deverá ser fixado em local de fácil visualização do público, presumindo-se a ciência após 5 (cinco) dias da fixação.

Art. 103 A linguagem da Prefeitura a ser utilizada no processo deverá ser de fácil compreensão para a população do Município.

CAPÍTULO IV – DOS RECURSOS

Art. 104 De toda decisão caberá recurso.

Parágrafo único. o prazo de recurso é de 15 (quinze) dias.

Art. 105 O prazo começa a correr a no primeiro dia útil após a comunicação da decisão ao responsável pela infração e termina no último dia.

Parágrafo único. Se o último dia de prazo cair em feriado ou em final de semana, será considerado o próximo dia útil.

Art. 106 O Conselho da Cidade poderá dilatar ou devolver o prazo ao responsável pela infração nos casos:

I - em que problemas de saúde tenham impedido ou dificultado o recurso;

II - em que a convalescência ou falecimento de cônjuge ou dependente tenham impedido ou dificultado o recurso;

III - em que motivo de grande relevância moral e social, claramente demonstrado e explicado, impeçam ou dificultem o recurso.

CAPÍTULO V – DA PUBLICIDADE OBRIGATÓRIA

Art. 107 O acesso ao processo de anuência é garantido a todos os cidadãos para que tomem ciência de seu conteúdo e para que façam cópias reprográficas, caso desejem, sendo vedada a sua retirada do órgão responsável.

§1º O acesso ao processo poderá ser negado por, no máximo, 3 (três) dias corridos, contando-se o dia do pedido de vista, caso o processo de anuência esteja recolhido pelo servidor responsável para instrução ou a autoridade competente para as decisões.

§2º O acesso ao processo só poderá ser negado mediante expedição de certidão ao interessado, constando a data, o motivo e o nome e a assinatura do servidor responsável pela instrução ou decisão.

TÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 108 A Prefeitura deverá regulamentar este Código por Decreto Municipal dentro de 2 (dois) anos, contados da data do início da sua vigência, naquilo que couber como, dentre outros aspectos, prazos, horários, locais e condições para exercício de atividade e execução de obras e serviços no logradouro público.

Parágrafo único. Enquanto inexistente a regulamentação de que trata o *caput* deste artigo, os atos que se façam necessários e estejam pendentes de regulamentação serão definidos por meio portaria do órgão responsável.

Art. 109 São partes integrantes desta Lei os Anexos 1 a 3, com a seguinte denominação:

I - Anexo 1 – Procedimentos e instrumentos do processo de anuência para obtenção de Alvará para Instalação de Engenho de Publicidade;

II - Anexo 2 – Procedimentos e instrumentos do processo de anuência para obtenção de Alvará de para Instalação de Mobiliário Urbano para Exercício de Atividades em Logradouro Público;

III - Anexo 3 – Penalidades por Infrações Cometidas em Relação às Normas deste Código.

Art. 110 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 111 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal 1030/2000 e suas alterações.

Município de Limoeiro do Norte,... de ... de 20...

ANEXO 1 – PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DO PROCESSO DE ANUÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE ALVARÁ PARA INSTALAÇÃO DE ENGENHO DE PUBLICIDADE

1. O requerimento de Alvará para instalação de engenho de publicidade deverá ser acompanhado de croqui representando o engenho em escala adequada e devidamente cotado, em duas vias, contendo:

I - locais em que serão instalados ou distribuídos;

II - material de confecção do engenho;

III - dimensões, incluindo o total da saliência a contar do plano da fachada, quando for o caso, ou do alinhamento do lote e altura em relação à calçada;

IV - cores empregadas;

V - inscrições e textos;

VI - nome do responsável técnico, quando for o caso;

VII - sistema de iluminação a ser dotado, quando for o caso;

VIII - comprovante de recolhimento da taxa de instalação, no caso de empresa não contribuinte do Imposto sobre Serviços no Município;

IX – documento comprobatório de que o requerente é o proprietário ou tem autonomia para requerer instalação de engenho de publicidade no local.

2. Todo engenho deve apresentar identificação do proprietário ou responsável, mesmo os dispensados de obtenção de Alvará.

Parágrafo único. No caso de engenho instalado em local de difícil acesso a identificação de que trata o *caput* deste artigo deve ser colocada de forma a permitir a consulta.

3. O Alvará deve ser mantido à disposição da fiscalização municipal para apresentação imediata no local onde estiver instalado o engenho ou, se este estiver instalado em terreno ou lote vago, no local indicado no requerimento original.

4. Qualquer alteração quanto ao local de instalação, à dimensão e à propriedade do engenho de publicidade implica novo requerimento de Alvará, devendo seu proprietário ou responsável, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ocorrência, tomar as seguintes providências:

- I - proceder à baixa do engenho de origem, objeto da alteração;
- II - efetuar o licenciamento do novo engenho.

Parágrafo único. No caso de transferência de propriedade do engenho publicitário sem alteração de dimensão, material, conteúdo ou local de instalação será necessário apenas atualizar o Alvará com os dados do novo proprietário.

5. Em caso de infração ao previsto neste Código a responsabilidade principal é do proprietário do engenho e, solidariamente, ressalvando à Prefeitura o benefício de ordem, da agência de publicidade, do anunciante e do proprietário ou possuidor do imóvel onde estiver instalado o engenho.

6. Deve ser removido o engenho de publicidade que:

- I - veicule mensagem fora do prazo autorizado;
- II - veicule mensagem relativa a estabelecimento desativado;
- III - esteja em mau estado de conservação nos aspectos visual e estrutural;
- IV - acarrete risco, atual ou iminente, à segurança dos ocupantes das edificações e à população em geral.

Observação: É responsabilidade do proprietário do engenho sua remoção e solidariamente, ressalvando à Prefeitura o benefício de ordem, à agência de publicidade, ao anunciante e ao proprietário ou possuidor do imóvel onde estiver instalado o engenho.

7. É responsabilidade do proprietário manter o engenho de publicidade em boas condições de conservação e segurança.

8. O proprietário de engenho de publicidade danificado total ou parcialmente, seja em razão de intempérie, incidente ou ato deliberado de vandalismo praticado por terceiro, é obrigado a reparar o estrago ou retirar o material.

9. São obrigados a prestar informações ao Executivo sobre a propriedade do engenho, sempre que solicitados:

I - o anunciante cuja publicidade estiver sendo veiculada no engenho no momento da diligência fiscal;

II - o proprietário do imóvel onde o engenho se encontra instalado;

III - o proprietário da empresa onde o engenho se encontra instalado;

IV - o condomínio ou a empresa administradora de condomínio, no caso de ser condominial o imóvel, onde o engenho se encontra instalado;

V - aquele que confeccionar ou instalar o engenho.

ANEXO 2 - PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DO PROCESSO DE ANUÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE PARA INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM LOGRADOURO PÚBLICO

1. O exercício de atividade em logradouro público depende de obtenção de Alvará requerido junto à Prefeitura, atendidas as exigências da legislação federal quanto à seleção dos titulares e da legislação tributária quanto ao pagamento de taxas.

2. O titular do Alvará poderá ser selecionado por licitação, definindo-se em edital público:

I - os critérios de seleção;

II - as condições para localização, instalação e funcionamento da atividade;

III - as características do mobiliário urbano.

3. A Prefeitura poderá emitir Alvará para o exercício das seguintes atividades em logradouro público, observadas as limitações previstas neste Código:

I - comércio e serviço em banca, quiosque ou similar;

II - atividade ambulante;

III - feira permanente.

IV - comércio e serviço em veículo automotor;

V - evento temporário;

4. A atividade exercida em logradouro público poderá ser:

I - temporária, quando de curta duração como no caso dos eventos temporários.

II - contínua, quando a atividade permanece por longa duração, em dias e horários regulares, como no caso das demais atividades exercidas no logradouro público;

5. O Alvará para exercício de atividade em logradouro público terá sempre caráter precário.

Observação 1: O prazo de validade do Alvará variará conforme a classificação da atividade, podendo ser:

I - de até 1 (um) ano, prorrogável por igual período, quando se tratar de atividade contínua;

II - de até 3 (três) meses ou até o encerramento do evento, conforme o caso, quando se tratar de atividade temporária, sendo improrrogável.

Observação 2: É condição para renovação do Alvará a atualização do cadastro do titular e o pagamento das taxas devidas.

6. O Alvará para exercício de atividade em logradouro público deverá explicitar:

I - mobiliário urbano de uso admitido no exercício da atividade e suas características;

II - horário de exercício da atividade;

III - local para exercício da atividade;

IV - condições para o funcionamento da atividade.

7. Não será liberado mais de um Alvará concomitante para a mesma pessoa física ou jurídica, mesmo que para atividades distintas.

Observação: O disposto no *caput* não se aplica à possibilidade de acumular 1 (um) Alvará para atividade contínua com 1 (um) Alvará para atividade temporária.

8. O titular do Alvará poderá indicar preposto para auxiliá-lo no exercício da atividade ou substituí-lo em caso de necessidade comprovada pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias contínuos.

Observação: No caso da substituição o preposto deverá:

I – ser também devidamente cadastrado junto à Prefeitura;

II - não ser titular de Alvará, ainda que de atividade distinta.

9. Será considerado desistente o titular de Alvará que:

I – não iniciar o exercício da atividade no prazo determinado sem motivo justificado;

II - tendo iniciado o exercício da atividade, requerer à Prefeitura a revogação do Alvará;

III – deixar de exercer a atividade por período contínuo que exceda 20% (vinte por cento) do período total de validade do Alvará sem motivo justificado.

Observação 1: Quando a desistência ocorrer durante o primeiro ano do exercício da atividade o Alvará será repassado a outro titular habilitado.

Observação 2: Quando a desistência ocorrer após a vigência do primeiro ano de exercício da atividade o Alvará será revogado pela Prefeitura.

Observação 3: Em ambos os casos citados nas Observações 1 e 2 o desistente não estará isento de suas obrigações fiscais junto à Prefeitura.

10. O Alvará é intransferível, sob pena de sua cassação, exceto se o titular:

I - falecer;

II - entrar em licença médica por prazo superior a 30 (trinta) dias;

III - tornar-se portador de invalidez permanente.

Observação 1: Nos casos admitidos nos incisos deste item a transferência obedecerá à ordem dos incisos abaixo e, subsidiariamente, às regras de sucessão da lei civil:

I – cônjuge ou companheiro estável;

II – filho;

III – irmão;

IV – dependente da renda.

Observação 2: A validade do Alvará transferido nos termos deste item se estenderá até que ocorra a reversão da condição que motivou a transferência.

ANEXO 3 - PENALIDADES POR INFRAÇÕES COMETIDAS EM RELAÇÃO ÀS NORMAS DESTE CÓDIGO

QUADRO 3.1 - PENALIDADES POR INFRAÇÕES REFERENTES À QUALIDADE DO ESPAÇO PÚBLICO

| INFRAÇÕES: DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO | PENALIDADES | |
|---|-------------------------|--|
| | Multa (R\$) | Outras penalidades |
| Transportar qualquer material que possa comprometer a limpeza do logradouro | 250,00 por ocorrência | Embargo, interdição, apreensão e cassação do Alvará |
| Executar obra, serviço ou atividade sem Alvará | 500,00 por ocorrência | Embargo, interdição, apreensão, cassação do Alvará e demolição |
| Realizar supressão de árvores sem autorização da Prefeitura | 500,00 por árvore | Embargo e interdição |
| Realizar poda ou transplante de árvore sem autorização da Prefeitura | 250,00 por árvore | Embargo e interdição |
| Depositar ou transportar em logradouro público terra e resíduos de construção civil, poda ou capina sem Alvará | 250,00 por ocorrência | Embargo, interdição e apreensão |
| Utilizar caçamba sem Alvará | 250,00 por ocorrência | Embargo, interdição, apreensão e cassação do Alvará |
| Não recolher dejetos depositados por animal em logradouro público | 140,00 por ocorrência | Apreensão |
| Permitir que animal cause dano ou incômodo a terceiro | 500,00 por ocorrência | Apreensão |
| Embaraçar ou impedir o livre trânsito de pedestre e veículo no logradouro público sem autorização e as devidas precauções | 1.000,00 por ocorrência | Embargo, interdição, apreensão e cassação do Alvará |
| Realizar carga e descarga em logradouro sem autorização da Prefeitura | 250,00 por ocorrência | Embargo, interdição, apreensão e cassação do Alvará |
| Demais infrações | 250,00 por ocorrência | Embargo, interdição, apreensão e cassação do Alvará |

QUADRO 3.2 - PENALIDADES POR INFRAÇÕES REFERENTES AO MOBILIÁRIO URBANO

| INFRAÇÕES: DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO | PENALIDADES | |
|--|-------------------------|---|
| | Multa (R\$) | Outras penalidades |
| Instalar qualquer mobiliário urbano em logradouro público sem Alvará | 500,00 por dia | Embargo, interdição e apreensão |
| Implantar mobiliário urbano em local e em condições não permitidas pela Prefeitura | 250,00 por dia | Embargo, interdição, apreensão e cassação do Alvará |
| Instalar mesas e cadeiras sem Alvará | 140,00 por mesa por dia | Embargo, interdição e apreensão |
| Não observar as condições referentes a transferência do Alvará | 500,00 por dia | Embargo, interdição, apreensão e cassação do Alvará |
| Demais infrações | 250,00 por ocorrência | Embargo, interdição, apreensão e cassação do Alvará |

QUADRO 3.3 - PENALIDADES POR INFRAÇÕES REFERENTES À ATIVIDADE AMBULANTE E À FEIRA PERMANENTE

| INFRAÇÕES: DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO | PENALIDADES | |
|--|--------------------------|--|
| | Multa (R\$) | Outras penalidades |
| Exercer atividade ambulante ou feirante sem Alvará | 500,00 por ocorrência | Embargo, interdição e apreensão |
| Não observar as obrigações e as proibições do ambulante ou feirante | 250,00 por ocorrência | Embargo, interdição, apreensão e cassação do Alvará |
| Não observar as condições referentes a transferência do Alvará | 500,00 por ocorrência | Embargo, interdição, apreensão e cassação ou suspensão do Alvará |
| Não respeitar as condições definidas pela Prefeitura para exercício da atividade | 250,00 por dia | Embargo, interdição, apreensão e cassação do Alvará |
| Portar Alvará vencido | 250,00 por ocorrência | Embargo, interdição, apreensão e cassação do Alvará |
| Demais infrações | 250,00,00 por ocorrência | Embargo, interdição, apreensão e cassação do Alvará |

QUADRO 3.4 - PENALIDADES POR INFRAÇÕES REFERENTES A USO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O COMÉRCIO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

| INFRAÇÕES: DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO | PENALIDADES | |
|---|-----------------------|---|
| | Multa (R\$) | Outras penalidades |
| Exercer atividade em veículo automotor sem Alvará | 500,00 por ocorrência | Embargo, interdição e apreensão |
| Não respeitar condições definidas para exercer atividade em veículo automotor | 250,00 por ocorrência | Embargo, interdição, apreensão e cassação do Alvará |
| Demais infrações | 250,00 por ocorrência | Embargo, interdição, apreensão e cassação do Alvará |

QUADRO 3.5 - PENALIDADES POR INFRAÇÕES REFERENTES AO EVENTO TEMPORÁRIO

| INFRAÇÕES: DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO | PENALIDADES | |
|---|-------------------------|---|
| | Multa (R\$) | Outras penalidades |
| Realizar evento sem Alvará | 1.000,00 por ocorrência | Embargo, interdição e apreensão |
| Não respeitar condições definidas para realização do evento | 500,00 por ocorrência | Embargo, interdição, apreensão e cassação do Alvará |
| Demais infrações | 250,00 por ocorrência | Embargo, interdição, apreensão e cassação do Alvará |

QUADRO 3.6 - PENALIDADES POR INFRAÇÕES REFERENTES AO ENGENHO DE PUBLICIDADE

| INFRAÇÕES: DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO | PENALIDADES | |
|--|-----------------------|---|
| | Multa (R\$) | Outras penalidades |
| Instalar engenho de publicidade ou veicular publicidade sem Alvará | 500,00 por ocorrência | Embargo, interdição e apreensão |
| Não respeitar as condições definidas para instalação de engenho de alto impacto | 500,00 por ocorrência | Embargo, interdição, apreensão e cassação do Alvará |
| Não respeitar as condições definidas para instalação de engenho de baixo impacto | 250,00 por ocorrência | Embargo, interdição, apreensão e cassação do Alvará |
| Demais infrações | 250,00 por ocorrência | Embargo, interdição, apreensão e cassação do Alvará |

6. LEI DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE

SUMÁRIO

TÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

TÍTULO II – POLÍTICA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

CAPÍTULO I – OBJETIVOS

CAPÍTULO II – EIXOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Seção I - Mobilidade a Pé

Seção II - Mobilidade por Bicicleta

Seção III - Mobilidade Coletiva

Subseção I - Transporte Urbano

Subseção II - Transporte Escolar

Subseção III - Transporte Fretado

Seção IV - Mobilidade Individual Motorizada

Seção V - Logística Urbana

Seção VI - Mobilidade Segura

Seção VII - Espaço e Circulação

Subseção I - Hierarquia Viária

Subseção II - Composição Viária

Subseção III - Caixas De Rua

Subseção IV - Passeios Públicos

Seção VIII - Gestão Da Mobilidade

Subseção I - Pólos Geradores De Tráfego

Subseção II - Contrapartidas De Mobilidade Urbana

TÍTULO III – PLANO DE MOBILIDADE

CAPÍTULO I – DIRETRIZES E AÇÕES ESTRATÉGICAS

CAPÍTULO II – INDICADORES

CAPÍTULO III – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

CAPÍTULO IV – REVISÃO PERIÓDICA

TÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

ANEXO I – LISTA DE VIAS HIERARQUIZADAS

ANEXO II – MAPA DE HIERARQUIZAÇÃO VIÁRIA

ANEXO III – PARÂMETROS VIÁRIOS

ANEXO IV – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO

Dispõe sobre a Política de Mobilidade para o Município, aprova o Plano de Mobilidade Urbana de Limoeiro do Norte e dá outras providências.

O povo do Município de Limoeiro do Norte, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a mobilidade no Município de Limoeiro do Norte-CE, fundamentada na legislação federal, estadual e municipal.

§1º Legislação Federal: Constituição Federal (1998), Lei Federal nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, Lei 12.587/2012 sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei 9.503/1997, o Código de Trânsito Brasileiro, NBR 9.050/2015, Lei 10.098/2000 e Lei 13.146/2015 que trata sobre Acessibilidade as edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos, além de outras citadas nos casos específicos.

§2º Legislação Estadual: Constituição do Estado do Ceará.

§3º Legislação Municipal: Lei Orgânica do Município de Limoeiro do Norte.

Art. 2º A Lei de Mobilidade Urbana não se restringe ao perímetro urbano da Sede, uma vez que as necessidades de deslocamento no município extrapolam os limites da cidade, atingindo outras manchas urbanas distribuídas no território e também a zona rural.

Art. 3º A Lei de Mobilidade Urbana do Município de Limoeiro do Norte orienta e normatiza sua Política de Mobilidade e institui o plano de mobilidade, tendo como intuito promover a locomoção segura de todas as pessoas nos modos motorizados e, principalmente, não motorizados.

Parágrafo único. Nestes termos, a Lei de Mobilidade Urbana de Limoeiro do Norte é constituída pelos seguintes princípios:

- I - Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros;
- II - Gestão democrática e controle social
- III - Acessibilidade universal, nas dimensões física e tarifária;
- IV - Segurança nos deslocamentos das pessoas;
- V - Desenvolvimento das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais;
- VI - Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;
- VII - Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte público coletivo;
- VIII - Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços;
- IX - Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana;
- X - A compatibilização entre as necessidades de deslocamento e a preservação do patrimônio ambiental, histórico e cultural.

Art. 4º Para os fins desta Lei consideram-se as seguintes definições:

- I - **ACESSIBILIDADE:** facilidade de acesso das pessoas às áreas e atividades urbanas e aos serviços de transporte, considerando-se os aspectos físicos e/ou econômicos;
- II - **ACESSIBILIDADE UNIVERSAL:** facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor;
- III - **BICICLETÁRIO:** local destinado ao estacionamento de bicicletas, com características de longa duração, grande número de vagas e controle de acesso, podendo ser público ou privado;
- IV - **CALÇADA:** parte do passeio destinado à circulação livre e exclusiva de pedestres, com ou sem mobilidade reduzida;
- V - **CANTEIRO CENTRAL:** faixa que divide pistas da caixa de rua, formando prioritariamente trechos verdes;

VI - CICLOFAIXA: espaço destinado à circulação de bicicletas, contíguo à pista de rolamento de veículos, sendo dela separado por pintura e/ou dispositivos delimitadores;

VII - CICLOROTAS OU ROTA CICLÁVEL: caminhos ou rotas identificados como agradáveis, recomendados para uso de bicicletas, minimamente preparados para garantir a segurança de ciclistas, sem tratamento físico, podendo receber sinalização específica;

VIII - CICLOVIA: espaço destinado à circulação exclusiva de bicicletas, segregada da via pública de tráfego motorizado e da área destinada a pedestres;

IX - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA: taxa cobrada pelo órgão gestor municipal aos proprietários de imóveis beneficiados por benfeitorias públicas;

X - DIVISÃO MODAL: participação de cada modo de transporte no total de viagens realizadas para os diversos fins;

XI - FAIXA DE ROLAMENTO: cada uma das faixas componentes da pista de rolamento;

XII - FAIXA DE SERVIÇO: parte do passeio público destinado à instalação de mobiliários urbanos, sinalizadores, vegetação e redes de distribuição;

XIII - FAIXA ou VIA COMPARTILHADA: faixa de circulação aberta à utilização pública, caracterizada pelo compartilhamento entre modos diferentes de transporte, tais como veículos motorizados, bicicletas e pedestres, sendo preferencial ao pedestre, quando demarcada na calçada, e à bicicleta, quando demarcada na pista de rolamento;

XIV - GESTÃO DA DEMANDA OU GERENCIAMENTO DA DEMANDA: medidas para direcionamento da demanda de cada modo de transporte, com vistas a uma distribuição modal mais equilibrada;

XV - HIERARQUIA VIÁRIA: classificação dos arruamentos e estradas municipais, objetivando dotar preferência de fluxo às vias e velocidade regulamentar;

XVI - INFRAESTRUTURA - vias e demais logradouros públicos; estacionamentos; terminais e estações; pontos para embarque e desembarque de passageiros e/ou cargas; sinalização viária e de trânsito; equipamentos e instalações; instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e de difusão de informações.

XVII - LOGÍSTICA URBANA: estratégia de distribuição de cargas urbanas, sua regulamentação, mediante otimização do uso da infraestrutura existente, e adoção de tecnologia para operação e controle;

XVIII - LOGRADOURO PÚBLICO: espaço livre, inalienável, destinado à circulação pública de veículos e de pedestres, reconhecido pela municipalidade, tendo como elementos básicos o passeio público e a pista de rolamento;

XIX - MALHA VIÁRIA: o conjunto de vias urbanas do município;

XX - MOBILIDADE: conjunto de deslocamentos realizados no município de Limoeiro do Norte, tanto em áreas urbanas quanto rurais e entre quaisquer regiões inseridas no perímetro do município;

XXI - MOBILIDADE URBANA: conjunto de deslocamentos de pessoas e bens, com base nos desejos e nas necessidades de acesso ao espaço urbano, mediante a utilização dos vários meios de transporte;

XXII - MODOS DE TRANSPORTE MOTORIZADOS: modalidades que se utilizam de veículos automotores;

XXIII - MODOS DE TRANSPORTE NÃO MOTORIZADOS: modalidades que se utilizam do esforço humano ou tração animal;

XXIV - PARACICLO: local destinado ao estacionamento de bicicletas, de pequeno porte, com número reduzido de vagas, sem controle de acesso, equipado com dispositivos capazes de manter os veículos de forma ordenada, com possibilidade de amarração para garantir mínima segurança contra furto;

XXV - PISTA DE ROLAMENTO: é a parte da caixa de rua destinada à circulação dos veículos;

XXVI - POLÍTICA DE MOBILIDADE URBANA - organização e coordenação dos componentes do sistema de mobilidade urbana de forma a cumprir os princípios e atingir os objetivos definidos.

XXVII - POLÍTICA DE PREÇO ou Política Tarifária: política pública que envolve critérios de definição de preços dos serviços públicos, a precificação dos serviços de transporte coletivo, individual e não motorizado, assim como da infraestrutura de apoio, especialmente estacionamentos;

XXVIII - SEDE: Núcleo urbano principal do município, onde se localiza a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal;

XXIX -SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA: conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, dos serviços e da infraestrutura que garanta os deslocamentos de pessoas e de cargas no território do Município;

XXX - TRAFFIC CALMING: intervenções viárias com o intuito de provocar a redução das velocidades praticadas e instigar os condutores a redobrar a atenção;

XXXI -TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO: serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo Poder Público;

XXXII - TRANSPORTE URBANO - modos motorizados e não motorizados de deslocamento no espaço urbano, podendo ser de passageiros ou de cargas, com característica de coletivos ou individuais, de natureza pública ou privada.

XXXIII - TRANSPORTE URBANO DE CARGAS: serviço de transporte de bens, animais ou mercadorias;

XXXIV - VAGA: espaço público da caixa de rua, contíguo a pista de rolamento, paralelo ou oblíquo, destinado à parada ou estacionamento de veículos;

XXXV - VIA: superfície por onde transitam veículos e pessoas, compreendendo a pista, a calçada, ilha e canteiro central;

TÍTULO II – POLÍTICA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Art. 5º A Política Municipal de Mobilidade Urbana é pilar da política de desenvolvimento urbano, buscando garantir o acesso dos cidadãos às cidades e proporcionar qualidade de vida e desenvolvimento econômico.

CAPÍTULO I – OBJETIVOS

Art. 6º A Política de Mobilidade de Limoeiro do Norte tem como objetivo geral proporcionar o acesso amplo e democrático aos espaços públicos da cidade, com a promoção da acessibilidade universal e cidadã, a segurança no trânsito, a livre

circulação de pessoas e bens e o bom funcionamento dos sistemas de transporte, orientados sempre para a inclusão social.

Art. 7º São objetivos específicos da Política Municipal de Mobilidade de Limoeiro do Norte:

I - Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento do Sistema Municipal de Mobilidade;

II - Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;

III - Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;

IV - Ampliar a acessibilidade física à infraestrutura e aos serviços;

V - Priorizar os modos não motorizados e coletivos;

VI - Tornar o caminhar mais atrativo, seguro e confortável para todos;

VII - Aumentar a atratividade e a segurança dos deslocamentos por bicicleta;

VIII - Estruturar um sistema público de transporte coletivo que articule as regiões da cidade;

IX - Desestimular o uso de motocicletas e automóveis na medida em que o outras possibilidades de deslocamento mais sustentáveis sejam possibilitadas;

X - Adequar o sistema viário à priorização dos modos não motorizados e coletivo;

XI - Garantir a continuidade e trafegabilidade da malha viária municipal, dando prioridade às necessidades coletivas sobre interesses privados;

XII - Proporcionar um trânsito seguro a todos;

XIII - Reduzir os acidentes no trânsito e o número de vítimas fatais;

XIV - Estruturar a administração municipal para fortalecer a gestão das políticas de mobilidade;

XV - Fortalecer o marco regulatório através da regulamentação dos diversos componentes do sistema de mobilidade: transporte coletivo, mototaxi, taxi, escolar.

XVI - Gerar condições de mobilidade para fortalecer o ambiente urbano para a realização de atividades culturais, sociais e econômicas.

XVII - Reduzir os impactos da circulação dos veículos de carga e das operações de carga e descarga na área central da cidade;

CAPÍTULO II – EIXOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Art. 8º A Política de Mobilidade de Limoeiro do Norte leva em conta o conjunto organizado e coordenado dos meios, serviços e infraestruturas existentes para promover os deslocamentos de pessoas e bens na cidade, conforme estabelecido pela Lei 12.587/2012.

Parágrafo único. A política de Mobilidade de Limoeiro do Norte está estruturada pelos seguintes eixos:

I - **Eixo 1 – Mobilidade a pé:** abrange o conjunto de deslocamentos realizados por pedestres e o espaço a eles destinado;

II - **Eixo 2 – Mobilidade por bicicleta:** abrange o conjunto de deslocamentos realizados por ciclistas e suas demandas espaciais;

III - **Eixo 3 – Mobilidade coletiva:** abrange toda forma de transporte coletivo, seja público ou privado, urbano, distrital, escolar e fretado;

IV - **Eixo 4 – Mobilidade individual motorizada:** abrange os deslocamentos realizados em veículos privados para fins individuais, por meio de prestação de serviço a terceiros ou para interesse próprio;

V - **Eixo 5 – Logística urbana:** abrange o transporte de cargas e sua organização no meio urbano;

VI - **Eixo 6 – Mobilidade segura:** abrange os aspectos da segurança na circulação no que se refere ao comportamento e ao meio;

VII - **Eixo 7 – Espaço e circulação:** abrange as questões relativas à configuração e organização do sistema viário;

VIII - **Eixo 8 – Gestão da mobilidade:** abrange os aspectos de governança voltados à mobilidade no município.

Seção I

Mobilidade a Pé

Art. 9º É considerado pedestre todo indivíduo que se locomove em ambientes públicos mediante esforço do próprio corpo, a pé ou em cadeira de rodas, ficando o ciclista, desmontado e empurrando a bicicleta, equiparado ao pedestre em direitos e deveres.

Art. 10 São direitos do pedestre:

I - Ir e vir a pé ou em cadeira de rodas nas vias públicas, calçadas e travessias, livremente e com segurança, sem obstáculos e constrangimentos de qualquer natureza;

II - Andar por calçadas limpas, conservadas, com faixa de circulação livre e desimpedida de quaisquer obstáculos, públicos ou particulares, fixos ou móveis, com piso antiderrapante, não trepidante para a circulação em cadeira de rodas, em largura adequada à circulação;

III - Alargamento de calçadas nas esquinas de vias arteriais ou coletoras nas faixas de travessia, reduzindo a área de maior risco de travessia.

IV - Faixas de travessia nas vias públicas, com sinalização horizontal e vertical;

V - Semáforos sonoros com foco para pedestres nas travessias de vias com maior intensidade de tráfego de veículos, com tempo suficiente para permitir a travessia em segurança, inclusive de pessoas de mobilidade reduzida;

VI - Refugio ou canteiro central nas travessias em vias de mão dupla;

VII - Sinaleiras luminosas e sonoras nas portas de garagens nas áreas em locais de maior fluxo de pedestres;

VIII - Iluminação pública nas calçadas, praças, passeios públicos, faixas de pedestres, terminais de transporte público e seus pontos de paradas;

IX - Equipamento e mobiliário urbano que facilite o deslocamento e acessibilidade de pessoas com deficiência e idosos, conforme legislação vigente.

Art. 11 São deveres dos pedestres:

I - Andar nas calçadas sempre que possível;

II - Atravessar as vias nas faixas, passarelas e passagens subterrâneas quando disponíveis;

III - Atravessar de forma rápida, segura e direta quando não houver travessia sinalizada, certificando-se que não há trânsito de veículos que culminem em risco de acidente de acordo com a distância e velocidade;

IV - Quando a faixa de pedestre for semaforizada com foco para pedestre, observar a sinalização;

V - Quando a faixa de pedestre for semaforizada sem foco para pedestre, aguardar o fechamento para o fluxo de veículos;

VI - Prestar auxílio a crianças, idosos e pessoas portadoras de deficiências nas travessias;

VII - Conservar as calçadas, praças e passeios públicos limpos;

VIII - Caminhar pelo acostamento ou, quando não houver, pela lateral da pista nas vias sem calçada, de frente para os veículos de modo a antecipar quaisquer casualidades;

IX - Obedecer à sinalização de trânsito.

Art. 12 É dever dos condutores de veículos, motorizados ou não, assegurar ao pedestre a circulação segura e o acesso à cidade

Art. 13 Sem prejuízo da definição do art 1º, inciso IV, Calçada é a parte da via pública urbana segregada em nível mais elevado do que as pistas de tráfego, destinada exclusivamente a circulação de pedestres. O pavimento das calçadas deve atender aos seguintes preceitos:

I - Ser permeável às águas pluviais sempre que possível;

II - Não possuir alteração no nivelamento, garantindo a acessibilidade pela continuidade do pavimento sem materiais soltos, escamados ou isolados;

III - Contar com textura antiderrapante;

IV - Possuir inclinações apropriadas para a drenagem das águas pluviais;

V - Contar com piso podotátil conforme especificações da NBR 9050/15 ou outra posterior que a substitua.

Art. 14 Os proprietários de estabelecimentos e residências devem garantir boas condições de acessibilidade nas calçadas lindeiras aos imóveis, seguindo as determinações da Prefeitura Municipal.

Art. 15 A Prefeitura Municipal deverá estabelecer os padrões para a construção e manutenção das calçadas;

Art. 16 A Prefeitura Municipal, fica incumbida de definir as calçadas prioritárias para regularização, devendo o poder público assumir a responsabilidade de adequação destas.

Parágrafo único. Será devida a Contribuição de Melhoria pelos proprietários ou possuidores de imóveis, lotes ou terrenos com testada para calçadas que venham a ser implantadas ou reconstruídas pela Prefeitura Municipal nos termos do Código Tributário Municipal.

Art. 17 São responsabilidades dos proprietários de imóveis que possuam testadas para vias públicas pavimentadas manter os passeios públicos contínuos e livres de obstáculos, garantir o nivelamento e o padrão adequados, realizar limpeza e manutenção periódicas.

Parágrafo único. Mesmo no caso dos imóveis não ocupados ou baldios e das calçadas definidas como prioritárias e adequadas pela Prefeitura Municipal, permanecem as responsabilidades deste artigo ao proprietário.

Art. 18 A Prefeitura Municipal é responsável por fiscalizar a adequação das calçadas em relação às normas estabelecidas.

Art. 19 A Prefeitura poderá criar incentivos para os proprietários que adequarem e mantiverem as calçadas dentro dos parâmetros por ela estabelecidos.

Art. 20 A determinação da largura da faixa de livre circulação nas calçadas será feita de acordo com a Lei N° 10.098, de 19 de dezembro de 2000.

Art. 21 Os empreendimentos que impliquem em aumento do tráfego serão condicionados a estudos do impacto sobre a circulação de pedestres.

Parágrafo único. A mitigação dos efeitos do aumento do tráfego de pessoas e veículos deve ser feita através de intervenções, como alargamento das calçadas, implantação de faixas de travessia, semáforos, passarelas ou passagens subterrâneas e/ou através de medidas mitigadoras.

Seção II

Mobilidade por Bicicleta

Art. 22 Deve ser implantada uma Rede Cicloviária Municipal, com rotas estruturantes desta modalidade.

Art. 23 A rede contínua de vias cicláveis deverá incluir: as ciclovias, as ciclofaixas e as vias compartilhadas.

§1º A Prefeitura Municipal constituirá um grupo com os usuários de bicicleta para a apresentação, análise e discussão da rede ciclável proposta e priorização de ciclovias e ciclofaixas a serem implantadas;

§2º Nas ciclovias e ciclofaixas não serão permitidos o acesso de veículos motorizados, sendo o único percurso permitido a estes o cruzamento perpendicular em situações nas quais as ciclovias e ciclofaixas necessitam ser transpostas.

§3º Patinetes, skates, patins e semelhantes poderão utilizar as ciclovias.

Art. 24 Os dimensionamentos da largura das ciclovias e ciclofaixas serão padronizados de acordo com a intensidade de fluxo previsto, devendo ser adotadas as seguintes dimensões mínimas:

- I - 1,20m (um metro e vinte centímetros), quando unidirecional;
- II - 2,00m (dois metros centímetros) quando bidirecional;

§1º Quando a ciclofaixa for contígua a faixa de estacionamento paralelo, a mesma deverá ser acrescida de 30 cm (trinta centímetros) em sua largura.

§2º Não serão traçadas ciclofaixas contíguas a estacionamentos de 45º e 90º.

Art. 25 O sistema cicloviário deverá garantir:

I - a viabilidade da bicicleta nos deslocamentos urbanos no que se refere à segurança do ciclista, conforto no deslocamento e a redução do custo de locomoção das pessoas;

II - a integração com os modos coletivos de transporte.

Parágrafo único. Para a integração com os outros modos o ciclista deve contar com locais onde possa estacionar sua bicicleta com segurança, localizados em pontos estratégicos, próximos aos pontos de ônibus de linhas distritais. São utilizados para isso os paraciclos e os bicicletários.

Art. 26 Deverá ser estudada a permissão de transporte de bicicletas no transporte coletivo urbano e rural através de dispositivos que possibilitem sua acomodação sem risco aos demais usuários.

Art. 27 A circulação de bicicletas deverá ser regulamentada pela Prefeitura Municipal.

§1º Nas vias urbanas de pista dupla a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.

§2º A Prefeitura Municipal poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa.

§3º Em casos específicos será permitida a circulação de bicicletas nos passeios, desde que devidamente sinalizados.

§4º Os veículos motorizados deverão guardar uma distância lateral mínima de um metro e cinquenta centímetros (1,50m) ao passar ou ultrapassar uma bicicleta.

Seção III

Mobilidade Coletiva

Subseção I

Transporte Urbano

Art. 28 O Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Limoeiro do Norte deve integrar, através de suas linhas, a sede internamente e em relação aos distritos do município.

Art. 29 O transporte coletivo deve ser incentivado em detrimento do individual, uma vez que com mais usuários melhora-se não apenas a mobilidade, como também a qualidade do ar, pela diminuição de emissão de gases poluentes, e a acessibilidade tarifária, pois diminui-se o custo *per capita* dos deslocamentos.

Art. 30 Devem ser demarcadas sinalização em todos os pontos de embarque e desembarque do transporte público coletivo.

Parágrafo único. O padrão dos pontos de embarque e desembarque deve ser definido pela Prefeitura Municipal e implantado em todos os pontos de embarque do transporte público coletivo.

Art. 31 Deve ser assegurada a regularidade e o cumprimento dos horários estipulados pelas Ordens de Serviço Operacional oficiais emitidas pela Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte.

§1º Cabe aos operadores do Sistema de Transporte Coletivo a execução fidedigna das viagens nos horários e frequências pré-estabelecidos.

§2º Cabe à Prefeitura Municipal a fiscalização do cumprimento das viagens programadas.

Art. 32 É necessário que seja oferecido aos usuários de ônibus, abrigos confortáveis nos pontos de embarque.

Art. 33 Deverá ser garantida acessibilidade universal em conformidade com a Lei Federal 10.098/2000 e a Lei Nº 13.146/2015.

Art. 34 A Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte deve contar com um mecanismo de atendimento às reclamações dos usuários e de informações sobre itinerários e horários das linhas.

Parágrafo único. O mecanismo de atendimento às reclamações dos usuários deve efetuar o registro de queixas, as quais deverão ser analisadas e respondidas pela equipe da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte.

Art. 35 Deverá ser elaborado e publicado, pela Prefeitura Municipal, o Regulamento do Sistema de Transporte Coletivo Urbano, com o modelo de operação a ser implantado e a nova rede do transporte coletivo.

Subseção II

Transporte Escolar

Art. 36 O serviço de transporte escolar, público ou privado, define-se por ser voltado à locomoção de estudantes entre suas residências e os estabelecimentos de ensino.

Art. 37 O transporte escolar está sujeito às exigências previstas na Lei Federal 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, às condições técnicas e aos requisitos de segurança, higiene e conforto estabelecidos através de normatização municipal específica.

Art. 38 Os veículos utilizados para o serviço de transporte escolar, bem como seus condutores, deverão ser registrados na Prefeitura Municipal;

Subseção III

Transporte Fretado

Art. 39 O transporte de grupos caracteriza-se como serviço fretado com destinação única ou de caráter turístico e não sujeito a delimitação de itinerário.

Art. 40 O transporte de grupos constitui-se como atividade privada, portanto sujeita às cominações legais relativas ao Código de Trânsito Brasileiro e legislação pertinente.

Art. 41 Os veículos utilizados para o serviço de transporte fretado, bem como seus condutores, deverão ser registrados na Prefeitura Municipal;

Seção IV

Mobilidade Individual Motorizada

Art. 42 Considera-se transporte individual motorizado todos os meios de locomoção em que o condutor detém posse ou propriedade sobre o carro ou moto, utilizando-o para transportar a si próprio e/ou terceiros de modo particular, por conta própria ou como prestação de serviço.

Art. 43 Considera-se transporte individual remunerado o serviço prestado a passageiro particular e não sujeito a delimitação de itinerário.

Art. 44 O serviço de transporte individual de passageiro deve contar com processo de concessão, permissão ou autorização do Poder Público Municipal, conforme legislação aplicável.

Art. 45 O transporte individual de passageiro deverá satisfazer, além das exigências previstas na Lei Federal 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, às condições técnicas e aos requisitos de segurança, higiene e conforto estabelecidos através de normatização específica.

Art. 46 Os serviços de taxi e mototaxi devem ser reestruturados pela Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte para uma melhor eficácia.

Parágrafo único. Os veículos utilizados para o serviço de taxi e mototaxi, bem como seus condutores, deverão ser registrados na Prefeitura Municipal;

Seção V

Logística Urbana

Art. 47 Entende-se por logística urbana a aplicação e regulamentação do transporte de cargas no município de Limoeiro do Norte.

Art. 48 Os veículos de carga devem seguir as especificações do Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal Nº 9.503 de 23/09/1997, que estabelece regras para esses veículos e define que o órgão executivo de trânsito pode estabelecer horários e locais permitidos para sua circulação, registrá-los e incluí-los no sistema de processamento de multas, através de legislação municipal.

Art. 49 A sinalização de regulamentação de circulação e operação de carga e descarga nas vias municipais de Limoeiro do Norte deverá ser revista periodicamente para acompanhar as determinações da Prefeitura Municipal.

Art. 50 Deverá ser criado um fórum de discussão sobre a distribuição de cargas no município, com a participação de todos os atores envolvidos: comerciantes, industriais, empresas transportadoras, caminhoneiros, motofretistas, associações de moradores, dentre outros, para coletar informações e indicar soluções para a logística urbana municipal.

Seção VI

Mobilidade Segura

Art. 51 A Prefeitura Municipal deverá buscar a cooperação com órgãos estaduais e municipais responsáveis pelo registro dos acidentes e socorro às vítimas de trânsito, incluindo os órgãos de saúde, para estabelecer procedimentos conjuntos para o aperfeiçoamento do sistema de informações dos acidentes de trânsito, com a inclusão do acompanhamento de vítimas, identificando os mortos e feridos posteriormente ao acidente.

Art. 52 Deverão ser elaborados projetos para tratamento dos pontos de conflito identificados e mapeados, com vistas à redução de acidentes.

Art. 53 Deverá ser feita a complementação e padronização da sinalização de regulamentação, indicativa e de advertência das vias arteriais e coletoras.

Seção VII

Espaço e Circulação

Art. 54 É responsabilidade da Prefeitura Municipal o planejamento e disciplinamento das vias de circulação no que se refere à estruturação de vias de circulação para os diversos modais, padronização da sinalização indicativa de logradouros, sinalização, estacionamento público ao longo das vias, promoção da acessibilidade universal, padronização das calçadas e pistas de tráfego misto, instalação de serviços e mobiliário urbano e regulamentação das áreas para operação carga e descarga, embarque e desembarque e estacionamento.

Subseção I

Hierarquia Viária

Art. 55 A Lei de Mobilidade Urbana define um sistema hierárquico das vias urbanas do município, prevendo as melhores condições de fluidez e segurança para a malha viária e os deslocamentos que nela ocorrem.

§1º Em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, as vias serão categorizadas da seguinte forma:

I - Vias Arteriais Urbanas: são as de distribuição do fluxo na malha viária urbana, conectando as diversas regiões da cidade, sendo caracterizadas pela presença de intersecções em nível, geralmente controladas por semáforo ou rotatória. Nelas, passam os corredores de transporte coletivo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias coletoras e locais.

II - Vias Arteriais Regionais: são as Rodovias Federais, Estaduais e Municipais, que conectam as áreas urbanizadas entre si, com prioridade em todos os cruzamentos;

III - Vias Coletoras: são as vias que articulam conectam as Vias Arteriais Expressas às vias locais.

IV - Vias Locais: são as de acesso pontual, de interesse limitado aos moradores ou de interesses específicos e caracterizadas por intersecções em nível não preferencial;

V - Vias de Pedestre: vias destinadas ao tráfego exclusivo de pedestres, sendo admitida a presença de ciclistas;

VI - Vias Vicinais: são as estradas não pavimentadas, geralmente em ambiente rural interligando núcleos habitacionais de pequeno porte.

§2º A lista de vias hierarquizadas está disposta no Anexo I desta Lei.

§3º O mapa de hierarquização viária está disposto no Anexo II desta Lei.

§4º Os parâmetros viários são expressos no Anexo III desta Lei.

Subseção II

Composição Viária

Art. 56 A composição viária deverá ser definida de forma exclusiva para cada via, respeitando-se suas características e garantindo uma boa inserção no conjunto da malha viária e seu bom funcionamento.

Parágrafo único. Fica instituída à Prefeitura Municipal a responsabilidade de avaliar as necessidades de intervenção no sistema viário através de estudos técnicos.

Art. 57 A composição das vias urbanas deverá seguir os parâmetros determinados pela Lei Federal 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro e pela NBR 9050/15 – Acessibilidade às edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos.

Subseção III

Caixas De Rua

Art. 58 As caixas de rua devem possuir pavimento apropriado à intensidade do fluxo, respeitando condições ambientais, com greide e seção projetados adequadamente a drenagem de águas pluviais por gravidade.

§1º As ruas de novos loteamentos precisam obrigatoriamente contar com previsão de pavimentação e instalação das redes públicas essenciais para serem aprovadas.

§2º As características geométricas das vias devem permitir acessibilidade e condições de manobra para acesso aos lotes lindeiros.

Art. 59 As pistas de rolamento são faixas da caixa de rua destinadas ao deslocamento de veículos.

Art. 60 As dimensões das faixas de rolamento serão padronizadas de acordo com os parâmetros expostos no Anexo III.

Art. 61 É função exclusiva da Prefeitura Municipal estabelecer os trechos para implantação de vagas de estacionamento público nas caixas de rua.

Art. 62 Deverão ser elaborados estudos e pesquisas para a implantação do estacionamento rotativo pago nas vias do Centro e nas demais áreas de maior

demanda pelo executivo municipal ou pela iniciativa privada, através de concessão ou parceria público-privada;

Art. 63 É função do Município de Limoeiro do Norte implantar sistema de estacionamento rotativo com distribuição eficiente no espaço urbano, efetuando a cobrança sobre o seu uso.

§1º Deverá ser estabelecida uma política de preços do estacionamento rotativo, buscando o equilíbrio entre os custos das viagens por transporte coletivo e o custo do estacionamento rotativo;

§2º No período de implantação do Estacionamento Rotativo, deverão ser promovidas campanhas de esclarecimento e implantada a fiscalização permanente.

Art. 64 Serão reservadas no mínimo 2% (dois por cento) das vagas de estacionamento público para uso exclusivo de veículos conduzidos ou que transportem deficientes físicos, preferencialmente em finais de quadra ou a frente do acesso de escolas e demais equipamentos públicos.

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal fica responsável por cadastrar e credenciar os veículos destinados ao transporte de portadores de deficiência, identificando-os adequadamente de acordo com o previsto na Resolução 304/2008 do CONTRAN.

Art. 65 Serão reservadas no mínimo 5% (cinco por cento) das vagas de estacionamento público para veículos conduzidos ou que transportem idosos, devendo ser alocadas nas proximidades de acessos a equipamentos públicos e mediante solicitação devido à demanda recorrente.

Parágrafo único. A Prefeitura terá a função de credenciar os veículos destinados ao transporte de idosos, identificando-os adequadamente de acordo com o previsto na Resolução 303/2008 do CONTRAN.

Art. 66 Deverão ser delimitados os estacionamentos de motos nas faixas de estacionamento, sempre em sentido oblíquo ao do trânsito, tornando proibido o estacionamento de motos nas vagas destinadas aos demais veículos.

Art. 67 A Prefeitura Municipal poderá proibir o estacionamento em horários específicos e permiti-lo em outros de acordo com as necessidades operacionais.

Parágrafo único. As vias deverão ser sinalizadas conforme determinações do CONTRAN constando informação complementar com o horário e dias da proibição.

Art. 68 As dimensões das faixas de estacionamento devem estar de acordo com o disposto no Anexo III.

Parágrafo único. As vagas destinadas aos deficientes físicos deverão possuir faixa auxiliar de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) ao seu final quando paralelas e em ao menos uma das laterais quando de 45° ou de 90° (noventa graus), com rampa de acesso a calçada em desníveis, conforme NBR9050/2015.

Art. 69 Nas sobreposições com as faixas de pedestres deverá ser interrompido o uso de estacionamento, sendo prioritária a extensão da calçada até o limite com a pista de rolamento.

Art. 70 A regulamentação dos espaços viários destinados a estacionamento deverá levar em conta as especificidades de cada tipo e trecho de via, devendo-se manter fluidos todos os sistemas que compõe a mobilidade urbana.

Art. 71 Os recuos frontais de edificações poderão ser utilizados como vagas de estacionamento somente quando apresentados e autorizados pela Prefeitura Municipal e seguindo os preceitos listados:

- I - Sem sobreposição com o passeio público;
- II - Quando instalados por acesso através do passeio público não rebaixarem uma extensão maior que 7,20 m (sete metros e vinte centímetros) do meio-fio, distando não menos do que 5,0m (cinco metros) de outros rebaixos próximos, relativos a lotes ou terrenos adjacentes;
- III - Não obstruírem o fluxo longitudinal de pedestres;

IV - Estarem devidamente sinalizados aos transeuntes, inclusive com sinalização sonora de alerta nos casos previstos pela NBR9050/2015 ou outra posterior que a substitua;

Art. 72 Não serão aceitos projetos que desloquem o alinhamento do meio-fio, aferindo descontinuidade ao passeio público, no uso dos recuos frontais como estacionamento.

Art. 73 Os acostamentos são definidos como faixas de serviço lateral às vias Arteriais Regionais ou vicinais, sem continuidade obrigatória.

Art. 74 O dimensionamento das faixas de acostamento deverá ter até 2,50 (dois metros e cinquenta centímetros), de acordo com a hierarquização viária, conforme tabela de parâmetros contida no Anexo III.

Subseção IV

Passeios Públicos

Art. 75 Os passeios públicos são compostos obrigatoriamente por faixas livres e faixas de serviço.

§1º As faixas livres devem destinar-se exclusivamente à circulação de pedestres, ser livres de qualquer obstáculo, ter inclinação transversal de até 3%, ser contínua entre lotes e ter no mínimo 1,20 m de largura e 2,10 m de altura livre;

§2º As faixa de serviço devem acomodar o mobiliário, os canteiros, as árvores e os postes de iluminação ou sinalização possuindo largura mínima de 0,70m.

Art. 76 Os passeios públicos devem possuir revestimento apropriado à continuidade longitudinal, ao fluxo de pedestres e à acessibilidade universal.

Art. 77 Os canteiros nos passeios públicos estarão condicionados à composição proposta para a via pela Prefeitura Municipal, garantindo a continuidade das faixas de serviço ou de paragens e mantendo o seu gabarito.

Parágrafo único. A vegetação a ser empregada nos canteiros deverá ser deliberada ou autorizada pela Prefeitura Municipal, sendo imprescindível a permeabilidade visual por entre ela, atendendo os preceitos do Plano de Arborização indicado ou regulamentado pela Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte.

Art. 78 Define-se como mobiliário urbano todo aparato de uso coletivo disposto em ambiente público.

§1º Nos passeios públicos, devem ser dispostos em trecho específico das faixas de serviço ou em locais planejados para tal pela Prefeitura Municipal.

§2º A Prefeitura Municipal deverá estabelecer os parâmetros aos quais o mobiliário urbano deverá seguir, contando minimamente com as seguintes características:

- I - Manterem permeabilidade visual por entre si;
- II - Serem instalados com material resistente, seguro ao uso e de fácil manutenção;
- III - Possuírem identidade visual através de cor, padrão ou logomarca, adequadas a legislação de publicidade.

Art. 79 Os mobiliários urbanos podem ser divididos em duas categorias:

- I - De usufruto direto do cidadão, tais como: lixeiras, bancos de praça, paradas de ônibus, sinalizadores de nomeação das ruas, aparelhos de ginástica, luminárias, chafarizes, bebedouros, obeliscos, monumentos e assemelhados.
- II - Que necessitam de operadores para se concretizar a prestação do serviço, tais como: bancas de jornais, banheiros, lavatórios e assemelhados.

Art. 80 Os mobiliários de usufruto direto são de competência da Prefeitura Municipal, que deverá instalá-los e efetuar manutenção periódica, ou terceirizar tais serviços por meio de licitação, bem como poderá concedê-las a exploração publicitária, dentro de padrões razoáveis à paisagem urbana, e mediante contrapartida de divulgação de campanhas públicas.

Art. 81 A instalação de mobiliários que necessitam de operadores para concretizar a prestação do serviço será concedida para exploração exclusivamente por processo licitatório, quando do interesse do Município de Limoeiro do Norte.

Art. 82 Os caminhos transversais às calçadas não podem diferir delas em nivelamento.

§1º O pavimento poderá estar desnivelado da calçada, em rampa somente junto aos rebaixos de meio-fio, desde que não avance sobre as faixas destinadas à livre circulação longitudinal de pedestres na calçada de acordo com a Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000.

§2º Os rebaixos de meio-fio instalados devem seguir os preceitos da NBR 9050/15 ou outra posterior que a substitua.

Art. 83 O desnível entre o meio-fio e a caixa da rua deve ser no máximo de 0,20m (vinte centímetros) e nunca inferior à medida suficiente para manter a sarjeta.

§1º A rampa de acesso dos veículos deverá manter inclinação máxima de 25% (vinte e cinco por cento).

§2º Os limites laterais das rampas de acesso dos veículos deverão possuir angulação de 45º (quarenta e cinco graus) em relação ao traçado longitudinal da calçada.

§3º A largura das rampas em rebaixo do meio-fio para o acesso de veículos terá dimensão máxima de 7,20m (sete metros e vinte centímetros), sendo a faixa contínua de meio-fio no mínimo igual a este valor.

Art. 84 As faixas de estacionamento correspondem aos espaços longitudinais entre as calçadas e faixas de rolamento, devendo manter o mesmo pavimento e nivelamento.

Seção VIII

Gestão Da Mobilidade

Art. 85 A implementação das ações do órgão gestor da mobilidade devem ser comunicadas, discutidas e acompanhadas pelas comunidades envolvidas, sendo de atribuição da gestão da mobilidade promover a participação da sociedade civil na implementação e gestão das ações relativas à mobilidade urbana.

Art. 86 Deverá haver integração entre as políticas de planejamento e gestão do uso do solo urbano e da mobilidade urbana;

Art. 87 São também atribuições do órgão gestor da mobilidade urbana, dentre outras:

I - Estabelecer um sistema de informações da mobilidade, contendo no mínimo:

- a) Informações sobre número de passageiros atendidos pelo transporte coletivo;
- b) Informações sobre local, número, tipo e gravidade dos acidentes de trânsito.

II - Implementar um Programa de Educação para a Mobilidade Urbana.

Subseção I

Polos Geradores De Tráfego

Art. 88 Serão considerados Polos Geradores de Tráfego aqueles empreendimentos que por seu uso e porte possam causar impacto ou alteração no perfil de locomoção de pessoas e cargas em sua vizinhança e áreas adjacentes, bem como sobrecarga na infraestrutura viária, sendo necessário o licenciamento especial por parte da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte.

Parágrafo único. Serão considerados Polos Geradores de Tráfego em Limoeiro do Norte:

I - Edifícios e condomínios residenciais que possuam mais de 100 (cem) unidades habitacionais;

- II - Escolas, faculdades e universidades;
- III - Clínicas de médio e grande porte e hospitais;
- IV - Indústrias de médio e grande porte;
- V - Terminais de transporte público urbano ou intermunicipal;
- VI - Centros de compras;
- VII - Mercados;
- VIII - Igrejas;
- IX - Centro Cívico;
- X - Edificações de Serviços Públicos;
- XI - Estádios e ginásios esportivos;
- XII - Terminais de cargas.

Art. 89 Os empreendimentos classificados como Polos Geradores de Tráfego serão submetidos a licenciamento urbanístico pela Prefeitura ou ambiental pelo Estado, conforme Plano Diretor.

Art. 90 O grau de impacto dos Polos Geradores de Tráfego é determinado pelo número de viagens por dia, pelo movimento de pessoas e pela interferência no tráfego do entorno.

Parágrafo Único. O grau de impacto pode ser considerado:

I - Baixo, quando o acréscimo de viagens e movimentação de pessoas demandarem no máximo intervenções simples, apenas no sistema viário das imediações.

II - Médio, quando o acréscimo de viagens e movimentação de pessoas demandarem intervenções estruturais nas imediações do empreendimento e intervenções pontuais, se for o caso, em áreas afetadas indiretamente, não implicando em necessidade de aumento da oferta de transporte coletivo.

III - Grande, quando o acréscimo de viagens e movimentação de pessoas demandarem a reestruturação do sistema viário e incremento na oferta de meios de deslocamento (novas linhas ou modos de locomoção) no entorno imediato e, eventualmente, em outras áreas afetadas indiretamente.

Art. 91 Os empreendimentos considerados Polos Geradores de Tráfego deverão ser submetidos a Estudo de Impacto Ambiental, necessitando de Relatório de Impacto Ambiental para sua aprovação.

Art. 92 Os impactos apontados serão monitorados após a implantação e funcionamento do empreendimento, podendo o empreendedor ser obrigado a rever as medidas compensatórias ou mitigadoras, caso estes sejam maiores.

Subseção II

Contrapartidas De Mobilidade Urbana

Art. 93 Os projetos e empreendimentos que se configuram como Polos Geradores de Tráfego devem, além do Relatório de Impacto Ambiental, fornecer Contrapartida de Mobilidade Urbana.

§1º A Contrapartida de Mobilidade Urbana deverá ser calculada pelo órgão gestor responsável pelo licenciamento de obras e edificações.

§2º O órgão gestor responsável pelo licenciamento deverá notificar o proprietário, titular do direito de construir ou representante legal quanto às especificidades da contrapartida.

§3º A Contrapartida de Mobilidade Urbana será calculada por fórmula determinada pelo órgão gestor responsável pelo licenciamento.

Art. 94 O cumprimento da Contrapartida de Mobilidade Urbana não isenta o responsável legal do empreendimento de cumprir medidas mitigadoras e compensatórias determinadas pelo órgão gestor.

TÍTULO III – PLANO DE MOBILIDADE

Art. 95 O Plano de Mobilidade de Limoeiro do Norte é instrumento básico de efetivação da Política Municipal de Mobilidade Urbana e tem como finalidade

direcionar as ações do Município em relação aos modos, serviços e infraestrutura viária e de transporte.

Parágrafo único. As diretrizes, ações estratégicas e indicadores do Plano de Mobilidade de Limoeiro do Norte estão instituídos em conformidade com os eixos da Política Municipal de Mobilidade.

CAPÍTULO I – DIRETRIZES E AÇÕES ESTRATÉGICAS

Art. 96 São diretrizes do Plano Municipal de Mobilidade:

§1º No Eixo 1 – Mobilidade a pé

I - Implementar um Programa de Regularização e Qualificação das Calçadas;

II - Melhorar o sombreamento dos passeios públicos;

III - Sinalizar as travessias de pedestres no perímetro urbano das rodovias;

IV - Realizar a Iluminação de passeios públicos e pontos críticos;

V - Promover a acessibilidade universal;

VI - Fortalecer a fiscalização.

§2º No Eixo 2 – Mobilidade por bicicleta

I - Desenvolver o Plano de Rede Ciclável para Limoeiro do Norte;

II - Implantar rede cicloviária com ciclovias e ciclofaixas;

III - Reduzir o limite de velocidade nas vias;

IV - Disponibilizar paraciclos;

V - Incentivar e conscientizar a população sobre o uso da bicicleta;

§3º No Eixo 3 – Mobilidade coletiva

I - Implementar e regulamentar uma rede de transporte coletivo por ônibus que atenda aos principais polos geradores de viagem localizados na Sede, e aos principais distritos do município;

II - Buscar o máximo desempenho do sistema de transporte (expressa pelo número de passageiros por viagem ou por quilômetro), a máxima eficiência operacional (expressa pelo custo total do sistema) e a criação de impactos positivos

(como redução de congestionamentos, aumento da mobilidade da população e da qualidade de vida);

III - Garantir a integração e a modicidade tarifária para atrair para o transporte coletivo usuários do transporte individual e do mototaxi;

IV - Regular o transporte escolar;

V - Regular os serviços de taxi e mototaxi;

§4° No Eixo 4 – Mobilidade Individual Motorizada

I - Promover boas alternativas de deslocamento que levem os usuários de motocicletas e automóveis a optarem por outros modos de transporte;

II - Implementar um programa de redução de conflitos com ênfase nas motocicletas;

III - Ampliar e fortalecer a fiscalização.

§5° No Eixo 5 – Logística Urbana

I - Organizar e regulamentar a circulação de veículos pesados em Limoeiro do Norte;

II - Estabelecer limites e restrições para a circulação, operação e guarda dos veículos de carga, reduzindo seus impactos negativos na dinâmica urbana.

III - Regular critérios para operação carga e descarga;

IV - Ampliar oferta de vagas para carga e descarga, especialmente nas vias predominantemente comerciais de Limoeiro do Norte, atendendo a toda a área comercial de forma equânime;

V - Especificar rotas e vias onde é permitido e proibido circular.

§6° No Eixo 6 – Mobilidade segura

I - Reduzir as velocidades praticadas no município;

II - Adotar medidas para a redução de acidentes envolvendo pedestres, ciclistas e motociclistas;

III - Elaboração de Programa de Educação para o Trânsito;

IV - Implantar sistema de informações de acidentes de trânsito.

§7° No Eixo 7 – Espaço e circulação

- I - Estabelecer a hierarquização viária de Limoeiro do Norte;
- II - Implementar um projeto de circulação que destine o tráfego para vias específicas e iniba o tráfego de passagem nas outras vias criando prioridades para a circulação de pedestres, ciclistas e para o tráfego local;
- III - Elaborar um plano de sinalização viária para Limoeiro do Norte com etapas de implantação;
- IV - Organizar e regulamentar o estacionamento no espaço viário;
- V - Tratar as Ligações distritais e rodoviárias, especialmente CE-358, CE-265, CE-266, BR-116;
- VI - Tratar as vias urbanas;
- VII - Integrar os elementos que compõem o sistema viário (hierarquização viária, largura de faixa, dimensão mínima de passeios) com alógica de circulação do sistema de transporte coletivo;
- VIII - Qualificação da infraestrutura do sistema viário estrutural e não estrutural para atender aos diferentes modos de circulação não motorizados;
- IX - Tratamento das interseções principais;
- X - Reforço na sinalização horizontal e vertical;
- XI - Regulamentar o Estacionamento no município;
- XII - Tratar a pavimentação.

§8º No Eixo 8 – Gestão da Mobilidade

- I - Construir uma estrutura que permita à municipalidade atender as demandas impostas pela leitura técnica apresentada no Plano de Mobilidade bem como aquelas vislumbradas através da prática cotidiana pela nova equipe municipal;
- II - Priorizar a realização das tarefas preferencialmente pela equipe da municipalidade;
- III - Estabelecer uma lógica de formação continuada e de troca de experiências com municípios com o mesmo perfil.

Art. 97 São ações estratégicas para a implantação do Plano de Mobilidade Municipal:

§1º No Eixo 1 – Mobilidade a pé

I - Realizar o tratamento de no mínimo 5Km de calçadas de vias prioritárias, prioritariamente da região da Praça Coronel José Osterne, da Rua Cônego Bessa e da Avenida Dom Aureliano Matos.

II - Adequar as calçadas nas centralidades, nas proximidades de escolas, hospitais, equipamentos públicos e nos locais de embarque e desembarque do transporte coletivo.

III - Estabelecer de normatização com incentivos para que os proprietários de lotes lindeiros às calçadas secundárias implementem a política de qualificação das calçadas.

IV - Utilizar na construção e adequação de calçadas os parâmetros indicados Norma Técnica NBR 9050 de 2015 ou outra posterior que a substitua;

V - Implementar programa de sombreamento e arborização;

VI - Promover a iluminação pública de calçadas nos pontos de maior concentração de pedestres, com problemas de segurança, em pontos de paradas do transporte coletivo e nas travessias de pedestre da CE-265.

VII - Implementar faixas de percurso seguro, livre de obstáculos;

VIII - Limitar as faixas de serviço para manter as faixas de circulação desobstruídas;

IX - Implantar proteção física no limite entre calçadas, fossos e canais;

X - Implantar pisos táteis direcionais;

XI - Implantar pisos táteis de alerta nas esquinas e ao redor de mobiliários urbanos e demais obstáculos;

XII - Adequar os meios-fios com rebaixamento adequado à travessia de pessoas com mobilidade reduzida;

XIII - Implantar sinalização e comunicação eficiente, como indicação física do nome dos logradouros, como praças, ruas e avenidas;

XIV - Incluir as calçadas na aprovação e habite-se de novas edificações;

XV - Incluir a padronização das calçadas como condicionante para a expedição de licenças e alvarás;

XVI - Elaborar cartilha de orientação para a construção, manutenção, adequação e utilização das calçadas;

XVII - Organizar campanhas educativas;

XVIII - Incluir, no código de posturas municipais, regras para a implantação, manutenção e utilização das calçadas, entre as quais a proibição da utilização das calçadas como estacionamento.

§2º No Eixo 2 – Mobilidade por bicicleta

I - Implantar sinalização vertical instituindo o tráfego compartilhado entre bicicletas e veículos motorizados nas vias coletoras;

II - Implantar sinalização vertical regulamentando o tráfego compartilhado entre ciclistas e pedestres em calçadas que possibilitem esta situação;

III - Instituir a velocidade máxima de 30Km/h para as vias locais e coletoras;

IV - Disponibilizar paraciclos próximo a igrejas, escolas, centro de saúde, Prefeitura Municipal e centro comercial, principalmente nas ruas Cônego Bessa, Cel. Antônio Joaquim, Avenida Dom Aureliano Matos e vias perpendiculares nas imediações da Praça Coronel José Osterne.

V - Instalar no mínimo 10Km de ciclofaixas e ciclovias em Limoeiro do Norte;

VI - Instalar ciclovias nas vias de maior fluxo, principalmente na CE-358 e na Rua Sabino Roberto de Freitas/CE-266;

VII - Instalar ciclofaixas nas ruas e avenidas de velocidade intermediária, principalmente no trecho final da Rua Sabino Roberto de Freitas e no binário da Avenida Dom Aureliano Matos com a Rua Cel. Antônio Joaquim.

VIII - Requalificar as ciclovias existentes, em especial ciclovia da CE-265 entre a Avenida Dom Aureliano Matos e o bairro Antônio Holanda;

IX - Difundir as regras de circulação para a população;

X - Divulgar, incentivar e educar a população para o uso correto das bicicletas.

§3º No Eixo 3 – Mobilidade coletiva

I - Estruturar o transporte coletivo com a criação de no mínimo 03 (três) linhas de ônibus, 02(duas) linhas urbanas e 01 (uma) linha distrital sendo as linhas urbanas do tipo circular e a linha distrital ligando a Sede e o Distrito de Bixopá;

II - Regulamentar e estruturar os pontos de paradas do transporte coletivo;

III - Adequar a regulamentação específica para taxi, mototaxi e transporte escolar.

§4° No Eixo 4 – Mobilidade Individual Motorizada

I - Promover treinamento de direção defensiva para mototaxistas;

II - Exigir a realização de treinamento de direção defensiva para a regularização do profissional de mototaxi.

III - Realizar políticas de educação no trânsito voltadas especificamente a motociclistas;

IV - Realizar políticas de educação no trânsito abrangentes a todos os atores envolvidos, abordando especialmente a questão do uso de motocicletas e a postura dos demais em relação aos motociclistas;

V - Fiscalizar a circulação e o uso do espaço viário;

VI - Fiscalizar a utilização de equipamentos de segurança;

VII - Fiscalizar o serviço de mototaxi;

§5° No Eixo 5 – Logística Urbana

I - Restringir o tamanho dos veículos para circulação na aera urbana;

II - Restringir os horários para as operações de carga e descarga de mercadorias;

III - Implantar sinalização de regulamentação da circulação de veículos de grande porte obrigatória pela Avenida do Contorno, sendo tal circulação proibida no centro;

IV - Ampliar o número de vagas para a operação de carga e descarga, buscando destinar pelo menos uma por quarteirão em todas as vias predominantemente comerciais.

§6° No Eixo 6 – Mobilidade segura

I - Estabelecer a velocidade máxima de 30Km/h para todas as vias locais e coletoras de Limoeiro do Norte;

II - Implantar Traffic Calming nas vias perpendiculares ao binário da Avenida Dom Aureliano Matos com Rua Coronel Antônio Joaquim e extensões;

III - Inserir a pauta de educação no trânsito nas atividades escolares desde a educação infantil até o ensino médio.

IV - Realizar medidas de reeducação para condutores já formados;

V - Realizar campanhas de educação para o trânsito na cidade.

§7º No Eixo 7 – Espaço e circulação

I - Estabelecer a hierarquização viária de Limoeiro do Norte;

II - Desenvolver estudos e projetos para implantação de plano de circulação viária preservando áreas da cidade do tráfego de passagem com a adoção do sistema de superquadras;

III - Articular as principais vias transversais ao binário central ao anel viário;

IV - Estender a abrangência do binário formado pela Avenida Dom Aureliano Matos e Rua Cel. Antônio Joaquim até a Rua Raimundo Felipe Neto;

V - Pavimentar as estradas de acesso a Bixopá e da CE-123 necessários para melhorar a articulação da cidade;

VI - Tratar as interseções críticas;

VII - Complementar, realizar a manutenção e padronizar as placas indicativas, de regulamentação e de advertência nos pontos onde são necessárias obedecendo Padrão estabelecido pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Volume I), elaborado pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), ou outro posterior que o substitua;

VIII - Implementar sinalização de advertência em áreas escolares;

IX - Restaurar a sinalização horizontal;

X - Implantar faixas de pedestres nas esquinas dos cruzamentos com fluxo de pedestres em Limoeiro do Norte;

XI - Implantar focos semafóricos voltados para os pedestres e estágios com tempos apropriados para que os pedestres realizem as travessias com segurança;

XII - Realizar a manutenção e a sinalização das rampas de acessibilidade;

XIII - Destinar vagas de estacionamento exclusivas para idosos, portadores de deficiência dificuldade de locomoção;

XIV - Emitir cartões de identificação para os carros de idosos portadores de deficiência dificuldade de locomoção de acordo com o padrão nacional;

XV - Criar estacionamento rotativo nas vias de grande demanda por estacionamento, principalmente no centro de Limoeiro do Norte;

XVI - Investir a verba arrecadada com a tarifa do estacionamento rotativo em infraestrutura para pedestres e ciclistas ou para subsídio da tarifa do transporte coletivo urbano;

§8º No Eixo 8 – Gestão da Mobilidade

I - Criar um órgão gestor de Mobilidade Urbana de Limoeiro do Norte, preferencialmente utilizando o modelo de autarquia;

II - Incorporar o DEMUTRAN a esse novo órgão;

III - Realizar concursos públicos para adequado preenchimento das vagas do órgão gestor;

IV - Estabelecer um arcabouço legal complementar de mobilidade, com destaque para a lei do transporte coletivo, a fim de construir um patamar de gestão mais adequado.

V - Estabelecer um programa de capacitação e formação continuada para os ingressantes nessa estrutura de gestão.

CAPÍTULO II – INDICADORES

Art. 98 A Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte ficará incumbida de definir os indicadores para avaliação periódica e monitoramento das condições de mobilidade e sua evolução.

Art. 99 Devem ser adotados indicadores para a avaliação e monitoramento de todos os eixos apresentados no artigo 8º desta Lei.

Parágrafo Único. Ficam à disposição da Prefeitura Municipal os seguintes indicadores:

I - Eixo 1 – Mobilidade a pé

a) Extensão de calçadas acessíveis em relação ao total de calçadas.

- b) Número de interseções com focos e tempos para pedestres em relação ao total de interseções semaforizadas.
- c) Área verde implantada nas calçadas das vias coletoras e arteriais a partir da instituição do Plano Municipal de Arborização.
- d) Número de interseções com iluminação suficiente;

II - Eixo 2 – Mobilidade por bicicleta

- a) Extensão de ciclovias e ciclofaixas em relação à extensão total de vias.
- b) Número de vagas públicas para estacionamento de bicicletas (paraciclos e/ou bicicletários).

III - Eixo 3 – Mobilidade coletiva

- a) Quantidade de frota do transporte coletivo acessível em relação ao total da frota.
- b) Número de Pontos de ônibus com informação em relação ao total de pontos de ônibus.
- c) Número de viagens realizadas do transporte coletivo através do Índice de cumprimento de viagens.

IV - Eixo 4 – Mobilidade individual motorizada;

- a) Índice de Rotatividade do estacionamento rotativo.
- b) Percentual de veículos infratores no estacionamento rotativo.
- c) Preço do estacionamento rotativo em relação à tarifa pública do transporte coletivo.
- d) Divisão modal.
- e) Taxa de motorização.

V - Eixo 5 – Logística Urbana;

- a) Percentual de ocupação indevida das vagas de carga e descarga.

VI - Eixo 6 – Mobilidade Segura;

- a) Número total de acidentes de trânsito por 10.000 habitantes.
- b) Número total de atropelamentos por 10.000 habitantes.
- c) Total de mortes de ocupantes de automóveis por 10.000 habitantes.
- d) Número total de mortes de ocupantes de automóveis.

- e) Total de mortes com bicicleta por 10.000 habitantes.
- f) Total de mortes de ocupantes de motocicleta por 10.000 habitantes.
- g) Número de mortes em acidentes de trânsito por 10.000 habitantes.
- h) Total de mortes por atropelamentos por 10.000 habitantes.

VII - Eixo 7 – Espaço e circulação;

- a) Índice de implementação das ações do Plano de Mobilidade.
- b) Índice de cumprimento das metas do Plano de Mobilidade.

VIII - Eixo 8 – Gestão da Mobilidade

- a) Recursos aplicados no sistema de mobilidade por habitante por ano
- b) Recursos aplicados em transporte coletivo em relação ao total de recursos aplicados no sistema de mobilidade.
- c) Recursos aplicados em transporte não motorizado em relação ao total de recursos aplicados no sistema de mobilidade.

CAPÍTULO III – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Art. 100 O monitoramento e a avaliação da implementação e dos resultados das ações prioritárias previstas no Plano de Mobilidade de Limoeiro do Norte, em relação às metas de curto, médio e longo prazo, deve ser realizado através do acompanhamento dos indicadores previstos, com apuração anual.

Art. 101 Caberá à Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte:

- I - Definir e rever os indicadores de desempenho;
- II - Garantir acesso amplo e democrático às informações;
- III - Divulgar balanço anual relativo à implantação do Plano de Mobilidade e seus resultados;

CAPÍTULO IV – REVISÃO PERIÓDICA

Art. 102 Deverão ser precedidas de diagnóstico e prognóstico todas as revisões periódicas da Política de Mobilidade de Limoeiro do Norte, contemplando a análise dos modos, serviços e infraestrutura de transporte em relação aos objetivos estratégicos estabelecidos, utilizando-se para tanto os indicadores de desempenho, incluindo a avaliação das tendências para curto, médio e longo prazo.

Art. 103 A participação da sociedade ampla e democrática deverá ser incluída nas revisões da Política de Mobilidade nos termos desta Lei.

TÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 104 Com vistas à implementação da Política de Mobilidade de Limoeiro do Norte, a Prefeitura Municipal deverá realizar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da publicação desta Lei:

- I - O detalhamento dos programas de ação;
- II - O estabelecimento dos prazos;
- III - A definição das metas;
- IV - Instituir o Plano de Calçadas e o Plano de Arborização.

Art. 105 Os proprietários de imóveis construídos anteriormente à publicação desta lei deverão cumprir as obrigações nela estabelecidas, salvo casos de impossibilidade concreta.

Art. 106 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se todas as disposições em contrário.

ANEXO I – LISTA DE VIAS HIERARQUIZADAS

Vias Arteriais Regionais

BR – 116 (1)

CE – 266 (2)

Anel Viário (3)

CE – 123 (4)

CE – 358 (5)

Vias Arteriais Urbanas

Avenida Dom Aureliano Matos (6)

Avenida Manoel Fidélis Maia (25)

Rua Cel. Antônio Joaquim (7)

Rua Sabino Roberto de Freitas (8)

Rua Cônego Bessa (24)

Rodovia Presidente Geisel (CE – 265) (9)

Vias Coletoras

Rua Napoleão Nunes Maia (10)

Avenida dos Expedicionários (11)

Rua Cônego Climério Chaves (12)

Rua José Ferreira Sombra (13)

Rua Francisco Carneiro Araujo (14)

Avenida Deputado Franklin G. Chaves (15)

Rua Manfredo de Oliveira (16)

Rua Manoel Saraiva (17)

Avenida Cel. Francisco Remígio (18)

Estrada para Bonfim (19)

Rua Cel. José Nunes (20)

Rua Cel. Alexandrino (21)

Rua Dr. Gaspar de Oliveira (22)

Rua Tenente Sebastião (23)


Rua Antônio Ribeiro de castro (26)

Vias Locais e Estradas Vicinais

Todas as demais vias são vias locais ou estradas vicinais.

ANEXO II – MAPA DE HIERARQUIZAÇÃO VIÁRIA

Mapa de Hierarquização Viária - Limoeiro do Norte



Relatório 6 – Anteprojetos de Leis
 CONTRATO 028/CIDADES/2016
 PROJETO DE LEI N.º DE DE DE 20..

ANEXO III – PARÂMETROS VIÁRIOS

| Parâmetros | Unidade | ARTERIAL REGIONAL | ARTERIAL URBANA | COLETORA | LOCAL | ESTRADAS VICINAIS |
|---|---------|---|---|---|---|-------------------|
| Largura mínima | m | 19,60 | 18,00 | 16,00 | 14,00 | 7,00 |
| Velocidade diretriz mínima | km/h | 70 | 60 | 60 | 30 | 60 |
| Número mínimo de faixas | unid. | 1Fx/Sentido | 1Fx/Sentido | 1Fx/Sentido | 1Fx/Sentido | 1Fx/Sentido |
| Acostamento externo | m | 2,50 | - | - | - | - |
| Largura mínima do canteiro central | m | - | 1,00 | - | - | - |
| Largura mínima da faixa de rolamento | m | 3,60 | 3,50 | 3,50* | 3,00 | 3,50 |
| Raio mínimo de curva** | m | 120 | 80 | 80 | 30 | 80 |
| Largura mínima do passeio | m | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | - |
| Parada de ônibus | - | Via marginal/Baia | Permitido | Permitido | Permitido | - |
| Estacionamento | - | Via marginal | Permitido | Permitido | Permitido | - |
| Acesso às Propriedades adjacentes | - | Atraves de via marginal ou direto | Direto | Direto | Direto | Direto |
| Largura mínima da faixa de estacionamento | m | - | 2,50 | 2,50 | 2,00 | - |
| Travessia de Pedestres | - | Em desnível ou em nível controlado | Controlado ou faixa zebra | Controlado ou faixa zebra | Faixa zebra | - |
| Controle de tráfego nas Interseções | - | Cruzamento regulamentado | Semaforo ou placa de parada | Semaforo ou placa de parada | Placa de parada | - |
| Exigencias adicionais | - | Implantação de áreas verdes nos canteiros centrais ou calçadas(grama e arborização) | Arborização e instalação de mobiliario urbano no espaço destinado à calçada | Arborização e instalação de mobiliario urbano no espaço destinado à calçada | Arborização e instalação de mobiliario urbano no espaço destinado à calçada | - |


* Aceitavel 3,20 metros quando não atender ao sistema de transporte coletivo

** Conforme parametros recomendados pela Diretrizes de Projeto de Vias Urbanas - Anexo VI - Prefeitura do Rio de Obs.: O raio de giro mínimo a ser adotado nas áreas urbanas será de 3,00 metros

Relatório 6 – Anteprojetos de Leis
CONTRATO 028/CIDADES/2016
PROJETO DE LEI N.º DE DE DE 20..

ANEXO IV –PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO

Mapa de Propostas - Limoeiro do Norte



PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS DO CEARÁ –
VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ (BR-L1176)
Contrato de Empréstimo N° 2826/OC-BR

Intervenções Viárias

A – Duplicação da Rodovia Presidente Geisel (CE – 265)

Duplicação da Rodovia Presidente Geisel, principal via de acesso a Limoeiro do Norte, entre a BR – 116 e a rotatória. A ciclovia existente deverá ser requalificada ao longo de toda a rodovia, melhorando as condições de segurança.

B – Pavimentação da CE – 123 até a BR – 116

Pavimentação da CE – 123, criando uma nova alternativa de ligação da sede com a BR – 116, atendendo diretamente a Espinho, ao Hospital e o Distrito Industrial.

Ciclovia

Anel Viário (3)

CE – 266 entre Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte (2)

Rodovia Presidente Geisel / CE – 265 (9)

Rua Sabino Roberto de Freitas entre a Rua José Ferreira Sombra e o Anel Viário (8)

Ciclofaixa

Rua Sabino Roberto Freitas entre Rua José Ferreira Sombra e Rua Cônego Bessa (8)

Rua Cônego Bessa (24)

Rua Cel. Antônio Joaquim (7)

Avenida Manoel Fidélis Maia (25)

Avenida Dom Aureliano Matos (6)

7. LEI AMBIENTAL

SUMÁRIO

CAPITULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO II – DA POLÍTICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CAPITULO III – DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Seção I - Do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA

Seção II - Do Órgão Executivo Municipal De Meio Ambiente

Seção III - Do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Seção IV - Dos Órgãos Seccionais da Administração Pública Municipal

CAPITULO IV – DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Seção I - Do Estabelecimento de Normas Técnicas e de Padrões de Qualidade

Seção II - Do Zoneamento Ambiental Municipal

Seção III - Do Licenciamento Ambiental Municipal

Seção IV - Do Sistema Municipal de Informações Ambientais – SIMA

Seção V - Da Educação Ambiental

Seção VI - Do Cadastro Técnico Municipal Ambiental

Seção VII - Da Fiscalização e Controle Ambiental

Seção VIII - Da compensação Ambiental

Seção IX - Das Unidades de Conservação

CAPÍTULO V – DO CONTROLE DAS FONTES DE POLUIÇÃO

Seção I - Do Ar

Seção II - Da Água

Seção III - Do Solo

Seção IV - Da Fauna

Seção V - Da Flora

Seção VI - Dos Ruídos

Seção VII - Da exploração mineral

Seção VIII - Do Meio Ambiente Cultural

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS

Dispõe sobre a política municipal de proteção, preservação, controle, recuperação, conservação ambiental, melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável no Município de Limoeiro do Norte e dá outras providências.

CAPITULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei institui a política de proteção, preservação, conservação, controle e recuperação do meio ambiente e de melhoria da qualidade de vida e institui o Sistema Municipal de Meio Ambiente no Município de Limoeiro do Norte, de forma a harmonizar as atividades econômicas e sociais, visando o desenvolvimento sustentável, com fundamento no artigo 23, incisos VI e VII, artigo 30, nos incisos I e II e artigo 225 da Constituição Federal de 1988, no artigo 9º da Lei Complementar nº 140/2011 e na Lei Federal no 6.938/1981.

CAPÍTULO II – DA POLÍTICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 2º A Política Municipal de Meio Ambiente de Limoeiro do Norte, respeitadas as competências da União e do Estado, tem como objetivo geral garantir o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico social e a proteção da qualidade do meio ambiente, mediante a integração do planejamento e das políticas públicas municipais, assegurando a todos os habitantes do Município o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida e considerado como bem de uso comum do povo, atendidos os seguintes princípios fundamentais:

I - efetiva participação da população na defesa do meio ambiente;

II - integração do Município com o Estado, a União e os Municípios vizinhos, no trato das questões ambientais;

III - prevalência do equilíbrio ambiental, da proteção dos ecossistemas naturais e da salubridade ambiental sobre as ações e atividades realizadas por pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado;

IV - reparação do dano ambiental decorrente de ação de pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado;

V - planejamento e fiscalização do uso dos recursos naturais, visando a racionalização do uso do solo, subsolo, da água e do ar e a proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas do meio ambiente;

VI - controle e localização espacial adequada das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, visando compatibilizar o desenvolvimento econômico do Município com a proteção do meio ambiente;

VII - educação ambiental da população em geral e, em especial, das comunidades escolares;

VIII - estímulo de incentivos fiscais e orientação da ação pública às atividades destinadas a manter o equilíbrio ambiental;

IX - prestação de informação de dados e condições ambientais.

Art. 3º São objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente:

I - estabelecer a cooperação entre o Poder Público, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade para a preservação, manutenção e recuperação da qualidade de vida e do meio ambiente;

II - articular e integrar ações e atividades ambientais intermunicipais, favorecendo consórcios e outros instrumentos de auxílio mútuo;

III - instrumentalizar ajustes e celebrar convênios com entidades e órgãos públicos federais, estaduais e municipais para a descentralização das decisões relativas ao meio ambiente;

IV - proteger os ecossistemas naturais, incluindo os meios bióticos e abióticos, aquáticos e terrestres;

V - controlar a produção, extração, comercialização, transporte e o emprego de materiais, bens e serviços, resíduos, métodos e técnicas que comportem risco para a vida ou comprometam a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - estabelecer, respeitados parâmetros previstos pela União e Estado, normas, critérios e padrões de emissão de efluentes e de qualidade ambiental, bem como normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais renováveis ou não renováveis, adequando-os permanentemente em face da lei e de inovações tecnológicas;

VII - reduzir os níveis de poluição e degradação do solo, de poluição hídrica, seu desperdício, tanto das águas superficiais como das águas subterrâneas, de poluição atmosférica, de poluição sonora e de poluição visual;

VIII - criar, preservar e conservar as áreas protegidas e Unidades de Conservação no Município, estimulando e promovendo a recuperação de áreas degradadas e de proteção ambiental;

IX - estimular o desenvolvimento de pesquisas e uso adequado dos recursos ambientais renováveis ou não renováveis;

X - promover a educação ambiental e o turismo ecológico, destacando as paisagens e atrativos naturais;

XI - promover o zoneamento ambiental do município, criando diretrizes para a ocupação do território com base no princípio do desenvolvimento sustentável;

XII - implantar, observando as competências da União e do Estado, o licenciamento ambiental municipal;

XIII - dar publicidade, nos meios disponíveis, às informações correlatas ao meio ambiente dentro do Poder Público Municipal por meio do Sistema Municipal de Meio Ambiente;

XIV - elaborar, implantar e gerir o Plano Municipal de Arborização Urbana, estabelecendo critérios para o manejo e o enriquecimento da vegetação nas áreas e vias públicas;

XV - estabelecer tratamento diferenciado aos espaços urbanos, procurando respeitar e proteger a pluralidade e as especificidades biológica e cultural de cada ambiente.

Art. 4º São diretrizes da Política Municipal do Meio Ambiente em relação à proteção dos recursos naturais:

I - proteger, ampliar e recuperar a cobertura vegetal, no território municipal, promovendo ações sistemáticas de fiscalização e controle da derrubada e queima de mata nativa;

II - promover a proteção dos animais de qualquer espécie, em qualquer fase do seu desenvolvimento, que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais;

III - promover a melhoria das condições atmosféricas de forma adequada à saúde, à segurança e ao bem-estar da população, bem como ao desenvolvimento da vida animal e vegetal, com ênfase ao controle e monitoramento da emissão de materiais particulados provenientes das indústrias de beneficiamento de calcário;

IV - promover a melhoria da qualidade dos cursos d'água das demais bacias hidrográficas;

V - Elaborar estudos hidrológicos, visando:

a) dimensionar a vazão do Rio Jaguaribe e seus principais afluentes em cenários de estiagem e de seca, a fim de obter plano para distribuição racional da água em períodos de seca;

b) a utilização sustentável dos recursos hídricos superficiais, compatibilizando o desenvolvimento de atividades econômicas e o abastecimento público;

VI - Elaborar planos de contingência associados à realização dos estudos hidrológicos para os cenários de cheias, em toda a bacia do Rio Jaguaribe, inclusive com projeção de manchas de inundação;

VII - Fiscalizar e assegurar o licenciamento ambiental de construção de açudes com área maior a cinco hectares, considerados de médio potencial poluidor-degradador (PPD) – Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente COEMA Nº 10/2015;

VIII - Articular-se ao Comitê de Bacia do Rio Jaguaribe, visando a solução conjunta das necessidades e possibilidades do uso de água na bacia;

IX - Recuperar áreas de agricultura em desuso ou promoção gradual, com base em estudos ambientais, da recuperação da atividade agrícola e/ou expansão de áreas agricultáveis;

X - Determinar como área non aedificandi e/ou área de diretrizes especiais, aquelas localizadas ao longo da encosta do front da Chapada do Apodi, dada a fragilidade ambiental do talude;

XI - Intensificar o controle das atividades de extração de calcário, areia e granito e exigir a recuperação das áreas degradadas pela atividade;

XII - Restringir a mecanização da extração de areia;

XIII - Desenvolver plano específico para o distrito de Bixopá visando avaliar a probabilidade de recuperação do açude local e ordenar o crescimento urbano dadas as restrições à ocupação dadas pelo meio físico, onde predominam terrenos com afloramentos rochosos, o que dificulta a implantação de infraestrutura urbana;

XIV - Impedir a ocupação em APP por meio de fiscalização e educação ambiental;

XV - Restringir a ocupação de áreas inundáveis por meio de fiscalização e educação ambiental;

XVI - Fiscalizar o uso excessivo de agrotóxicos em áreas de cultivo, com principal enfoque nas áreas de depósitos aluvionares e de substrato calcário;

XVII - Promover a proteção e o uso racional do solo e subsolo;

XVIII - Estimular a recuperação de áreas erodidas, especialmente em função de atividades minerárias.

Parágrafo único. A recuperação e ampliação da cobertura vegetal far-se-ão, preferencialmente, com a utilização de espécies nativas tendo em vista a manutenção do patrimônio florístico e a preservação da fauna local.

CAPITULO III – DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 5º Fica instituído o Sistema Municipal de Meio Ambiente (SISMUMA), integrante dos sistemas nacional e estadual de meio ambiente, composto pelos órgãos e entidades da Administração Municipal encarregados direta e indiretamente

do planejamento e execução da política ambiental, bem como controle e fiscalização das atividades que afetam o meio ambiente, na seguinte forma:

I - Conselho Municipal do Meio Ambiente: Órgão Superior do Sistema, colegiado de caráter consultivo, deliberativo, normativo e recursal;

II - Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente: Órgão Central do Sistema, responsável pela execução da Política Municipal do Meio Ambiente;

III - Órgãos Seccionais: demais Secretarias Municipais e Órgãos e entidades da Administração Municipal, direta e indireta, bem como as instituições governamentais, cujas ações, enquanto órgãos seccionais interferirão no desenvolvimento socioeconômico, integrado e sustentável, na pesquisa, preservação e conservação dos recursos ambientais presentes e nos padrões de apropriação e utilização destes recursos.

Art. 6º O Fundo Municipal de Meio Ambiente passa ser instituído por esta Lei, nos termos da Seção III deste Capítulo.

Art. 7º O município deverá incluir no orçamento os projetos, serviços e obras municipais, os recursos necessários à prevenção ou correção dos impactos ou prejuízos ambientais decorrentes de sua execução.

Seção I

Do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA

Art. 8º O Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA), tem por finalidade deliberar sobre diretrizes e políticas e estabelecer normas regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de caráter operacional para preservação e conservação do meio ambiente e dos recursos ambientais, competindo-lhe:

I - assessorar a Administração Municipal na elaboração e execução da Política Municipal do Meio Ambiente;

II - participar na elaboração dos planos e programas do município que promovam, direta ou indiretamente, a conservação ambiental e a qualidade de vida da população local;

III - editar, por meio de deliberações normativas, normas técnicas e padrões de qualidade ambiental a serem respeitados no município, referentes ao uso dos recursos naturais e às atividades causadoras de poluição ambiental sob qualquer forma, respeitando o preceituado nas Legislações Federal, Estadual e Municipal;

IV - requisitar, sempre que necessário, a quaisquer órgãos públicos ou privados, municipais, estaduais ou federais, informações que possam colaborar com o exercício de suas competências institucionais;

V - participar e opinar na criação de Unidades de Conservação em solo municipal, nos termos da legislação vigente;

VI - participar e incentivar na elaboração de programas e projetos de educação ambiental no Município, bem como campanhas de conscientização e informação à população e aos turistas sobre questões relativas à manutenção de um meio ambiente equilibrado, garantia de um desenvolvimento sustentável;

VII - propor ao executivo municipal celebração de convênios ou contratos com entidades públicas ou privadas de pesquisa ou atuação na área ambiental para assessorar o Conselho na consecução de suas finalidades institucionais, sempre que necessário;

VIII - deliberar sobre a concessão de licenças ambientais de sua competência respeitadas as legislações federais, estaduais e municipais;

IX - analisar e deliberar sobre solicitações para poda, supressão ou transplante de espécimes arbóreos e demais formas de vegetação em área urbana de domínio público ou privado; e orientar sobre o plantio de mudas, respeitadas as legislações federal, estadual, municipal, desde que localizadas em áreas de preservação permanente;

X - deliberar sobre a aplicação de recursos do fundo municipal de meio ambiente;

XI - aprovar normas pertinentes ao sistema municipal de licenciamento ambiental, inclusive a classificação das atividades e empreendimentos por porte e potencial poluidor, obedecida a classificação instituída pela legislação federal e estadual;

XII - opinar nas diretrizes sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano e posturas municipais, visando a adequação das exigências do meio ambiente ao desenvolvimento do Município;

XIII - emitir parecer prévio sobre o reconhecimento, pelo Executivo, de Reserva Particular do Patrimônio Natural e Reserva Ecológica, na forma do art. 72 desta Lei e de seu regulamento.

§1º A função dos membros do COMDEMA, considerada como relevante serviço prestado à comunidade, será exercida gratuitamente.

§2º O suporte financeiro, técnico e administrativo indispensável ao funcionamento do COMDEMA será prestado diretamente pela Administração Municipal, através do Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente.

Art. 9º O COMDEMA será composto, observada a representação paritária entre Poder Público e Sociedade Civil Organizada, assegurada a participação dos setores produtivos, técnicos científicos e de defesa do meio ambiente, por 14 (quatorze) membros e respectivos suplentes:

I - o chefe do Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente que o presidirá;

II - três representantes do Poder Executivo Municipal, com formação técnica na respectiva área de atuação, sendo um, obrigatoriamente, do órgão executivo de meio ambiente;

III - dois representantes de órgãos da Administração Pública Estadual/Federal e/ou empresas estatais que tenham em suas atribuições a proteção ambiental e/ou saneamento e que possuam representação no Município;

IV - um representante da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte;

V - três representantes de setores produtivos, tais como: associações do comércio, da indústria, clubes de serviço, sediadas no município;

VI - um representante de associações de bairro atuantes e sediadas no Município;

VII - dois representantes de entidades civis criadas com finalidade de defesa da qualidade do Meio Ambiente e/ou saneamento com atuação no âmbito do Município;

VIII - um representante de entidade técnica científica com sede no Município.

Parágrafo único. O mandato de todos os membros do Conselho será de 02 (dois) anos, permitida uma recondução por igual período desde que solicitada pelo representante legal da instituição componente do Conselho, nos termos do regulamento, com exceção dos membros previstos nos incisos I, II e III deste artigo.

Art. 10 O COMDEMA tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Presidência;

II - Secretaria Executiva;

III - Plenário;

IV - Câmara Normativa e Recursal;

V - Câmaras técnicas especializadas, permanentes ou temporárias;

§1º O Plenário é o órgão superior de deliberação do COMDEMA.

§2º A Presidência do COMDEMA será exercida pelo chefe do órgão executivo municipal de meio ambiente, que fará o controle de legalidade dos atos e decisões da Câmara Normativa e Recursal e das câmaras técnicas especializadas.

§3º A função de Secretário Executivo do COMDEMA será exercida por designação da Presidência do Conselho, podendo ser preenchida por um membro do Conselho ou servidor da Prefeitura Municipal, e poderá, mediante justificativa, requerer ao Presidente o apoio administrativo necessário para a execução dos trabalhos.

§4º Na primeira reunião ordinária da plenária, deverá ser constituída e empossada a Câmara Normativa Recursal (CNR), a ser composta pelo Presidente do Conselho e por mais dois membros, sendo um deles representantes do Poder Público Municipal e um da Sociedade Civil Organizada.

§5º Caberá à CNR, entre outras atribuições a serem estabelecidas no Regimento Interno do Conselho, decidir em grau de recurso sobre as multas e outras penalidades impostas pelo órgão executivo Municipal de Meio ambiente.

Art. 11 O regimento deste Conselho deverá dispor as atribuições das instâncias constantes dos incisos do caput do art. 10, bem como sobre o funcionamento das reuniões plenárias e das Câmaras Técnicas e da CNR.

Seção II

Do Órgão Executivo Municipal De Meio Ambiente

Art. 12 Competem ao Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente, como órgão central de implementação e gestão da Política Ambiental do Município, fazendo cumprir a legislação ambiental, as seguintes atribuições:

I - planejar e desenvolver ações de proteção, preservação, conservação, controle e recuperação dos recursos ambientais;

II - promover a captação de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento das atividades relacionadas com a proteção ambiental, bem como celebrar convênios e outras formas de participação entre poder público e a iniciativa privada para solução de problemas ambientais;

III - propor a criação e a implantação de Unidades de Conservação e a respectiva manutenção;

IV - estimular e promover o crescimento da consciência pública quanto a necessidade de proteger, melhorar e conservar o meio ambiente, bem como a Educação Ambiental;

V - zelar pela observância das normas de proteção, preservação, conservação, controle e recuperação dos recursos ambientais;

VI - formular as normas técnicas e os padrões de proteção, preservação, conservação, controle e recuperação dos recursos ambientais, observada a legislação federal, estadual e municipal pertinente, submetendo-as à aprovação do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente (COMDEMA);

VII - incentivar o desenvolvimento, produção e instalação de equipamentos e a criação, absorção e difusão de tecnologias compatíveis com a melhoria de qualidade ambiental;

VIII - fazer cumprir as decisões do COMDEMA, observadas as normas legais pertinentes;

IX - receber reclamações feitas pela população e promover a aplicação da legislação e das normas específicas de meio ambiente, exercendo o poder de polícia nos casos de infração da legislação ambiental, bem como para o estabelecimento de meios que obriguem o degradador, público ou privado, a recuperar e/ou indenizar os

danos causados ao meio ambiente, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas;

X - celebrar em nome do Município com pessoas físicas e jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, termo de compromisso destinado a permitir as necessárias correções de suas atividades, para sua adequação às normas ambientais em vigor;

XI - analisar e deliberar sobre solicitações para poda, supressão ou transplante de espécimes arbóreos e demais formas de vegetação em área urbana de domínio público ou privado; e orientar sobre o plantio de mudas, respeitadas as legislações federal, estadual, municipal, desde que não localizadas em áreas de preservação permanente;

XII - exigir licenciamento ambiental para a instalação e o funcionamento de atividades, produção e serviços que apresentem fontes de poluição ou degradação ambiental, conforme indicação a ser feita pelo COMDEMA, através de Deliberação Normativa, respeitada a classificação instituída pela legislação federal e estadual;

XIII - participar da elaboração de planos, programas e projetos das bacias hidrográficas nas quais o município está inserido, notadamente sobre o uso dos recursos hídricos;

XIV - exigir daquele que utilizar ou explorar recursos naturais a recuperação efetiva do meio ambiente degradado;

XV - responder as consultas sobre matérias de sua competência;

XVI - aprovar, com anuência do COMDEMA, mediante licença prévia, de instalação e/ou de operação, planos, programas, atividades e obras públicas ou privadas, que possam causar impacto significativo ao meio ambiente nos limites do território do Município, nos termos da legislação em vigor;

XVII - manifestar-se sobre a qualidade, condições e viabilidade ambiental de empreendimentos, efetiva e potencialmente poluidores, com impacto ambiental no município, em procedimentos de licenciamento ambiental de competência dos órgãos Estaduais ou Federais, sob pena de nulidade das licenças eventualmente emitidas;

XVIII - promover a fiscalização ambiental no âmbito do município e aplicar as devidas penalidades, conforme previsão desta lei e seu regulamento;

XIX - exercer outras atividades correlatas.

Parágrafo único. Para a realização de suas atividades, o órgão do executivo de Meio Ambiente poderá utilizar, além dos recursos técnicos e humanos de que dispõe, recursos de outros órgãos ou entidades públicas ou privadas, mediante convênios, contratos ou credenciamento de agentes voluntários, observada a legislação pertinente.

Seção III

Do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Art. 13 O Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente disporá de um fundo especial de natureza contábil e financeira, com objetivo de custear planos, projetos e programas que visem ao uso racional e sustentável de recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria, controle, fiscalização ou recuperação da qualidade ambiental, no sentido de elevar a qualidade de vida da população local.

Art. 14 Constituem receitas do Fundo Municipal do Meio Ambiente:

I - as dotações orçamentárias específicas;

II - os rendimentos decorrentes de depósitos bancários e aplicações financeiras, observadas as disposições legais pertinentes;

III - recursos resultantes de doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que venha a receber de pessoas físicas e jurídicas;

IV - o produto da arrecadação de multas previstas na legislação ambiental;

V - o produto do reembolso do custo dos serviços prestados pelo Município aos requerentes de licenças, autorizações ambientais e outras taxas de natureza ambiental previstas na legislação ambiental do Município;

VI - outras receitas que vierem destinadas ao Fundo, por lei, inclusive as previstas na Lei Federal n.º 9.605/1998;

VII - produto oriundo da Compensação Ambiental cobrada de empreendimentos por significativo impacto ambiental;

VIII - os decorrentes de condenações judiciais por atos lesivos ao meio ambiente no âmbito do Município, inclusive das condenações relacionadas com a defesa dos interesses difusos e coletivos;

IX - de convênios, termos de cooperação técnico-financeira, Termo de Ajustamento de Conduta e outros ajustes cuja execução seja de responsabilidade do Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente;

X - transferências da União, do Estado do Ceará ou de outras entidades Públicas;

XI - outros recursos destinados por lei.

Art. 15 Os recursos do FMMA poderão ser aplicados:

I - para conservação, preservação, recuperação e tutela do patrimônio ambiental municipal;

II - na implementação de ações voltadas para o controle, para a fiscalização, para a defesa e para a recuperação do meio ambiente, bem como para as atividades de apoio a essas ações;

III - na execução de programas, projetos, capacitação e atividades desenvolvidos pelo órgão ambiental competente do Município;

IV - para promoção de eventos técnicos, científicos e educativos, ligados a área ambiental;

V - para promoção da Educação Ambiental municipal;

VI - para criação, implantação, ampliação e manutenção de áreas protegidas;

VII - para estímulo o desenvolvimento sustentável e conservação dos recursos ambientais;

VIII - para aquisição de equipamentos e materiais permanentes inerentes às atividades de controle e de fiscalização ambiental;

IX - para custeio de cursos e treinamentos de conteúdo ambiental para funcionários públicos concursados lotados no Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente;

X - financiar projetos especiais, executados por entidades do terceiro setor, nos termos na lei federal vigente, que fomentem a Política Municipal de Meio Ambiente;

XI - para outros custeios não relacionados nos incisos anteriores, desde que relacionados à execução da Política Municipal de Meio Ambiente e aprovados pelo COMDEMA.

Parágrafo único. É vedada utilização de recursos do FMMA no custeio de pessoal e atividades fixas dos órgãos integrantes do Sistema Municipal de Meio Ambiente, que correrão pelo processo normal de despesa.

Art. 16 Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA) serão depositados em conta especial, à disposição do Conselho Gestor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, que será responsável pela sua gestão.

Art. 17 A Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente será exercida pelo titular do órgão ambiental competente do Município, a quem compete:

I - estabelecer as diretrizes e programas de alocação de receitas do Fundo, em consonância com a Política Municipal de Meio Ambiente, bem como a sua execução;

II - aprovar as propostas apresentadas para financiamento de projetos especiais, conforme estabelecido em regulamento;

III - prestar contas ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA) e apresentar os relatórios finais de cada projeto financiado, bem como demais documentos equivalentes, conforme disposto no Regulamento;

IV - articular-se com outros órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal, visando à execução dos objetivos do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Art. 18 O controle social da gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente será exercido pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA), a quem compete:

I - aprovar as contas, relatórios e demais documentos equivalentes, conforme disposto em Regulamento;

II - fiscalizar a execução dos programas, projetos e atividades financiadas pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, inclusive os projetos especiais de que trata

o inciso X do art.15 dessa Lei, subsidiado por parecer técnico do órgão ambiental competente;

III - indicar representante para participar da seleção de projetos especiais para financiamento.

Art. 19 O Presidente do Conselho Gestor do Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA) é obrigado a apresentar anualmente os demonstrativos das receitas e das despesas gravadas nos recursos do FMMA, nos termos do regulamento.

Parágrafo Único. O saldo remanescente do Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA), apurado em balanço no término de cada exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte.

Seção IV

Dos Órgãos Seccionais da Administração Pública Municipal

Art. 20 Compete aos Órgãos Seccionais do poder público municipal, em conjunto com o Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente, executar ações, no âmbito de sua atuação, para viabilizar a implantação Política Municipal de Meio Ambiente, de forma interdisciplinar.

Parágrafo único. As competências dos órgãos seccionais de apoio criados para integrar o SISNUMA serão definidas em suas leis de criação.

CAPITULO IV – DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 21 São instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente:

- I - o estabelecimento de normas técnicas e padrões de qualidade ambiental;
- II - o Zoneamento Ambiental Municipal;
- III - o Licenciamento Ambiental;
- IV - o Sistema Municipal de Informações Ambientais (SIMA);

- V - a Educação Ambiental;
- VI - o Cadastro Técnico Municipal Ambiental;
- VII - a Fiscalização e Controle Ambiental;
- VIII - a Compensação Ambiental;
- IX - as Unidades de Conservação.

Seção I

Do Estabelecimento de Normas Técnicas e de Padrões de Qualidade

Art. 22 O Município, no limite de sua competência, elaborará normas e padrões e definirá critérios e parâmetros de interesse local concernentes ao meio ambiente, observados, contudo, aqueles estabelecidos na legislação federal e estadual, submetendo-os à aprovação do COMDEMA.

Seção II

Do Zoneamento Ambiental Municipal

Art. 23 O Zoneamento Ambiental é o instrumento legal que ordena a ocupação do território do Município segundo suas características ecológicas e econômicas, tendo como objetivo principal, organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas.

Parágrafo único. O ZEE, na distribuição espacial das atividades econômicas, levará em conta a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração do território e determinando, quando for o caso, inclusive a realocação de atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais.

Art. 24 O Zoneamento Ambiental deverá considerar:

I - os estudos a serem elaborados no Plano de Caracterização de Ecossistemas;

II - o potencial socioeconômico na ocupação dos espaços, considerando os aspectos culturais e étnicos da população;

III - os recursos naturais do município;

IV - a compatibilidade das zonas ambientais com as zonas de uso e ocupação do solo urbano e seus vetores de expansão;

V - preservação e ampliação das áreas verdes e faixas de proteção das lagoas, córregos, rios e águas subterrâneas;

VI - definição de áreas industriais e agroindustriais;

VII - a definição das áreas dos espaços territoriais especialmente protegidos;

VIII - as áreas degradadas por processo de ocupação urbana, erosão e atividades de mineração e outras;

IX - preservação das áreas de mananciais;

X - o zoneamento deverá contemplar, também, as diretrizes gerais definidas no Plano Diretor.

Parágrafo Único. O zoneamento ambiental, consideradas as características específicas das diferentes áreas do território municipal, deve:

I - indicar formas de ocupação e tipos de uso conforme a legislação, proibindo, restringindo ou favorecendo determinadas atividades;

II - recomendar áreas destinadas à recuperação, proteção e melhoria da qualidade ambiental, estabelecendo medidas alternativas de manejo;

III - elaborar propostas de planos de ação para proteger e melhorar a qualidade do meio ambiente e para o manejo dos espaços territoriais especialmente protegidos.

Art. 25 A proposta de Zoneamento Ambiental será elaborada pelo Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente e submetida à apreciação do COMDEMA, nos termos do Regulamento, e deverá:

I - buscar a sustentabilidade ecológica, econômica e social, com vistas a compatibilizar o crescimento econômico e a proteção dos recursos naturais, em

favor das presentes e futuras gerações, em decorrência do reconhecimento de valor intrínseco à biodiversidade e a seus componentes;

II - contar com ampla participação democrática, compartilhando suas ações e responsabilidades entre os diferentes níveis da administração pública e da sociedade civil; e

III - valorizar o conhecimento científico multidisciplinar.

Seção III

Do Licenciamento Ambiental Municipal

Art. 26 São passíveis de licenciamento ambiental no âmbito municipal, a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras dos recursos ambientais:

I - que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme Lei Estadual e/ou Deliberação do Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA);

II - que sejam localizadas em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);

III - que sejam capazes de provocar danos ambientais locais, não listados ou não classificados pela legislação estadual como passíveis de licenciamento ambiental no nível estadual;

IV - que sejam delegadas mediante instrumentos legais específicos pela União ou pelo Estado do Ceará;

V - condomínios urbanísticos residenciais, condomínios verticais, empreendimentos relativos ao Programa minha casa minha vida, habitações de interesse social e parcelamentos de solo, particulares ou do poder público, respeitadas as competências dos demais Entes Federados;

VI - que estejam descritas como atividades de impacto no Plano Diretor Municipal.

Parágrafo único. No caso do licenciamento ser cabível em virtude da delegação prevista no inciso IV do caput desse artigo, será sempre competente para

processar e emitir a licença o Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA), com apoio técnico do Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente.

Art. 27 O COMDEMA poderá estabelecer portes mais protetivos para o licenciamento de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, daqueles definidos pelo COEMA, desde que observadas as tipologias identificadas, como de impacto ambiental local.

Art. 28 O Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente, no exercício de sua competência de controle, expedirá a Licença Ambiental Municipal cabível, ou outros instrumentos legais que vierem a substituir.

Parágrafo único. A Licença Ambiental, com exceção da modalidade prevista pelo inciso IV do art. 29, somente será expedida após a anuência do COMDEMA.

Art. 29 Caberá Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente expedir as seguintes Licenças Ambientais:

I - Licença Ambiental Municipal Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando a sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

II - Licença Ambiental Municipal de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante;

III - Licença Ambiental Municipal de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação;

IV - Licença Ambiental Municipal Simplificada (LS) - autoriza, por ato administrativo único, a operação de atividades ou de empreendimentos de baixa

complexidade e de baixo potencial poluidor, determinando as medidas de controle ambiental e condicionantes necessárias.

§1º As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada, em conjunto ou sucessivamente, desde que cumpridas todas as condicionantes das etapas anteriores, de acordo com a natureza, característica e fase do empreendimento ou atividade.

§2º A ampliação da atividade ou do empreendimento, sujeitas ao licenciamento ambiental municipal, sempre dependerá de autorização prévia do órgão executivo Municipal de Meio Ambiente.

§3º Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente mediante aprovação do COMDEMA definirá os Termos de Referência para os estudos a serem exigidos para a efetivação do licenciamento ambiental.

Art. 30 O Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente, mediante a decisão motivada e com anuência do COMDEMA, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação ou cancelar uma licença quando decorrer:

- I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
- II - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;
- III - superveniência de riscos ambientais e de saúde.

Art. 31 Os empreendimentos não licenciados ou licenciados em desconformidade com esta Lei, deverão se submeter ao licenciamento ambiental corretivo, cujas normas serão detalhadas em decreto regulamentar ou deliberações normativas do COMDEMA.

§1º O decreto regulamentador de que trata o parágrafo anterior, deverá fixar prazo para formalização do pedido de licenciamento ambiental corretivo, não inferior a 180 (cento e oitenta dias), prorrogável por mais 180 dias por ato de chefe do Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente.

§2º A continuidade da instalação ou do funcionamento de empreendimento ou atividade concomitantemente com o trâmite do processo de Licenciamento Ambiental previsto pelo *caput* e § 1º, respectivamente, dependerá de assinatura de

Termo de Ajustamento de Conduta com o Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente, com previsão de condições e prazos para instalação e funcionamento do empreendimento ou atividade até a sua regularização.

Art. 32 O início da instalação, operação ou ampliação de obra ou atividade sujeita ao licenciamento ambiental sem a expedição da licença respectiva implicará na aplicação das penalidades administrativas previstas na legislação pertinente e a adoção das medidas judiciais cabíveis.

Art. 33 Será excluída a aplicação da penalidade decorrente da instalação ou operação de empreendimentos ou atividades ambientais, anteriores a publicação desta Lei, sem as Licenças Ambientais, pela denúncia espontânea, se o infrator, formalizar pedido de LI ou LO, em caráter corretivo, e demonstrar a viabilidade ambiental do empreendimento ou atividade.

§1º Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo junto Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente e às suas entidades vinculadas ou medida de fiscalização relacionados com o empreendimento ou atividade.

§2º A denúncia espontânea na forma do *caput* não exclui a responsabilidade administrativa pelas demais infrações cometidas em decorrência da instalação ou operação do empreendimento ou atividade.

Art. 34 A emissão de alvarás de instalação e/ou funcionamento fica condicionada à obtenção de Licença Ambiental do Órgão Executivo de Meio Ambiente municipal e dos demais entes federados quando couber.

Art. 35 Os procedimentos do Licenciamento Ambiental Municipal poderão ser regulamentados mediante Decreto do Executivo Municipal.

Seção IV

Do Sistema Municipal de Informações Ambientais – SIMA

Art. 36 O Município por meio do seu Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente implantará um Sistema Municipal de Informações cujos objetivos são:

I - Possibilitar a divulgação para coletividade das informações ambientais;

II - Prestar informações aos Estados e à União para a formação e atualização dos Sistemas Estadual e Nacional de Informações sobre Meio Ambiente.

Art. 37 O SIMA será regulamento por meio de Decreto do Poder Executivo Municipal.

Seção V

Da Educação Ambiental

Art. 38 A Educação Ambiental é considerada um instrumento indispensável para a implementação dos objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente estabelecida nesta Lei, devendo permear todas as ações do Executivo Municipal.

Parágrafo Único. Entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Art. 39 A política de educação ambiental no Município proporcionará o desenvolvimento de atividades na educação em geral e na educação escolar, devendo, para tanto, atender ao disposto nesta Lei, em seu regulamento e no disposto pela Lei Federal n.º 9.795, de 27 de abril de 1999, ou a que vier sucedê-la.

Art. 40 O Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente criará condições para garantir a implantação de programas de educação ambiental, assegurando o caráter interinstitucional e multidisciplinar das ações envolvidas.

Art. 41 A Educação Ambiental prevê atuação em nível escolar e junto a toda comunidade num processo permanente e participativo, de explicitação de valores,

instrução sobre problemas específicos relacionados com o gerenciamento do meio ambiente, formação de conceitos e aquisição de competências que resultem no planejamento, preservação, defesa e melhoria do ambiente.

Art. 42 A Educação Ambiental formal será desenvolvida na rede de ensino de todos os níveis, de forma interdisciplinar, em conjunto com órgãos e entidades afins, com Instituições educacionais públicas e privadas do Sistema de Ensino e as organizações não-governamentais com atuação em educação ambiental.

Art. 43 A Educação Ambiental atenderá a comunidade fora do contexto escolar e terá característica popular e institucionalizada através de:

I - campanhas de esclarecimento;

II - palestras;

III - debates;

IV - cursos de capacitação e/ou reciclagem;

V- desenvolvimento de programas de preservação ambiental envolvendo comunidades.

Parágrafo único. O programa de Educação Ambiental deverá enfatizar a capacitação do quadro docente, através da promoção de eventos diversos, tais como cursos, trabalhos de campo e de laboratório e material didático.

Art. 44 O Município desenvolverá, ainda, campanhas e eventos educativos concernentes ao meio ambiente junto à população, através de meios de comunicação e de atividades dos órgãos e entidades municipais.

Seção VI

Do Cadastro Técnico Municipal Ambiental

Art. 45 Ficam instituídos, sob a administração do Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente:

I - Cadastro Técnico Municipal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a

consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras no Município;

II - Cadastro Técnico Municipal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora e de todos os empreendimentos, obras e atividades sujeitas à licenciamento ambiental Federal, Estadual ou Municipal, implantados ou que venham a se implantar no Município.

Seção VII

Da Fiscalização e Controle Ambiental

Art. 46 As infrações à Política Ambiental Municipal e às demais normas ambientais serão apuradas em procedimento administrativo próprio, que será instaurado com a lavratura do auto de fiscalização, seguida do auto de infração, observados os ritos e prazos estabelecidos nesta Lei e em seu regulamento.

Art. 47 Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§1º As infrações administrativas ambientais classificam-se em leves, graves e gravíssimas, levando-se em conta as consequências por ela geradas.

§2º O Poder Executivo fixará o procedimento administrativo para aplicação das penas e estabelecerá normas técnicas complementares, bem como critérios para:

I - a classificação de que trata o §1º deste artigo;

II - imposição da pena, levando-se em conta circunstâncias atenuantes e agravantes, os antecedentes e a situação econômica do infrator ou do empreendimento quanto ao cumprimento da legislação ambiental municipal, a

gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente e para os recursos hídricos e reincidência;

III - definir procedimentos para apresentação de defesa e cabimento do recurso, respectivos efeitos e prazos de interposição.

Art. 48 As infrações a esta Lei e ao seu regulamento serão punidas, administrativamente, com as seguintes penalidades, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais:

I - advertência, por escrito, para o restabelecimento, no prazo fixado, das condições, padrões e normas pertinentes;

II - multas simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total das atividades;

X - não concessão, restrição ou suspensão de incentivos fiscais e de outros benefícios concedidos pelo Município ou por empresa sob seu controle direto ou indireto, pelo prazo mínimo de 2 (dois) e máximo de 5 (cinco) anos;

XI - cominação de obrigações de fazer e/ou não fazer;

XII - restritiva de direitos.

§1º As penalidades previstas nos incisos I, II, III, IV e XI serão aplicadas para as infrações leves; isolada ou cumulativamente.

§2º As penalidades previstas nos incisos II a XII serão aplicadas para as infrações graves e gravíssimas; isolada ou cumulativamente.

§3º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas mediante notificação por escrito ao infrator, entregue pessoalmente ou pelos correios, mediante aviso de recebimento.

§4º Na hipótese de não ser encontrado o infrator ou estiver ele em lugar incerto e não sabido, a notificação será feita por edital, contando-se os prazos legais a partir da data de sua publicação.

§5º O infrator será o único responsável pelas consequências da aplicação das penalidades de que trata este artigo, não cabendo qualquer indenização por eventuais danos.

§6º Todos os custos e despesas decorrentes da aplicação das penalidades previstas neste artigo correrão por conta do infrator.

§7º Nos casos de infração a mais de um dispositivo legal, serão aplicadas tantas penalidades quantas forem as infrações.

Art. 49 A advertência também poderá ser aplicada nas infrações graves e gravíssimas, desde que o infrator seja primário e que seja constatada a reversibilidade do dano ou sua pouca relevância ambiental, a critério da autoridade autuante.

Art. 50 O valor das multas simples e diária, previstas nos incisos II e III do artigo 48 da presente Lei, será definido em função da gravidade da infração, da extensão dos danos e da capacidade econômica do infrator, obedecendo aos critérios previstos abaixo, no art. 47 desta lei e no regulamento desta lei.

§1º O valor da multa simples inicia-se em R\$50,00 (cinquenta reais) e poderá alcançar R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais).

§2º O valor da multa diária inicia-se em R\$ 10,00 (dez reais) e poderá alcançar 1.000,00 (hum mil reais) sendo corrigido periodicamente com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, limitando-se a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias/ multa.

§3º Fica vedada a sua cobrança pelo Município de multa se já tiver sido paga outra pela mesma infração pela União, pelo Estado ou outro Município.

§4º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao ambiente e a terceiros afetados por sua atividade.

§5º A multa simples será aumentada até o dobro se:

I - resultar em:

a) dano irreversível à fauna, à flora e ao ambiente;

b) lesão corporal grave ou morte;

II - a infração for praticada durante a noite, em domingo ou em feriado;

III - impacto em áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso;

IV - impacto em área de influência das bacias das lagoas, nos termos da legislação municipal;

§6º Em caso de reincidência, configurada pelo cometimento de nova infração de mesma natureza pelo infrator, a multa será aplicada em dobro.

§7º A multa simples poderá reduzida até a metade nos casos de:

I - baixo grau de instrução ou escolaridade do agente;

II - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada;

III - comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental;

IV - colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental.

§8º A multa simples poderá reduzida até em até 70% (setenta por cento) caso o autuado assine Termo de Compromisso Ambiental, com efeito de título executivo extrajudicial, por meio do qual assuma a adoção das medidas preventivas, corretivas e compensatórias propostas pelo Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente.

§9º Incorre na mesma infração a autoridade competente que, em conhecendo-as, deixar de promover medidas para impedir a prática das condutas descritas.

Art. 51 A pena de multa simples poderá ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

Art. 52 A aplicação da multa diária será suspensa a partir da comunicação escrita do infrator de que foram tomadas as providências exigidas.

Parágrafo único. Após a comunicação mencionada no §9º, será feita inspeção por agente credenciado, retroagindo a aplicação da penalidade à data da comunicação, se verificada a inveracidade da comunicação.

Art. 53 À apreensão, destruição ou inutilização, referidas nos incisos IV e V do artigo 48 da presente Lei, obedecerão às regras dispostas no regulamento da presente lei.

Art. 54 A suspensão imediata das atividades será aplicada em casos de iminente risco para vidas humanas, de dano à saúde pública, aos recursos naturais e econômicos, a bens e propriedades públicos ou privados, ou em qualquer hipótese em que o fato gerador do distúrbio, pela sua natureza e duração não admita protelação da sua suspensão, exigindo-se, sempre, o relatório do fiscal responsável, com justificativa.

Art. 55 São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os fiscais ambientais e os técnicos de nível superior do Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente e os agentes fiscais pertencentes ao SISMUMA, devidamente treinamentos e designados pelo chefe do Poder Executivo.

§1º No exercício da ação fiscalizadora ficam asseguradas às autoridades ambientais, devidamente identificadas, a entrada e a permanência, pelo tempo que se tornar necessário, em estabelecimentos públicos ou privados, não se lhes podendo negar informações, vistas a projetos e documentos, instalações, dependências e demais unidades do estabelecimento sob inspeção, sendo observada a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.

§2º As autoridades ambientais, quando obstadas no exercício de suas funções, deverão requisitar força policial ou lavrar imediatamente o auto de infração.

Art. 56 O autuado poderá apresentar defesa fundamentada dirigida ao Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente, no prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento do auto de infração.

Art. 57 O Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente determinará a formação de processo relativo à autuação e, esgotado o prazo de que trata o art. 56 desta Lei, decidirá sobre a aplicação da penalidade ou, caso se trate de infração gravíssima, encaminhará o expediente à CNR do COMDEMA, para dele conhecer, com informação e parecer sobre a irregularidade constatada e as razões da defesa.

§1º A defesa apresentada contra o Auto de Infração será julgada no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, contados da data de seu protocolo, por Junta Recursal do Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente, integrada por, no mínimo, 3 (três) servidores públicos municipais, sendo, no mínimo, 2/3 (dois terços) efetivos e de carreira, conforme regulamento a ser baixado por ato do Poder Executivo Municipal.

§2º O prazo constante do §1º deste artigo também deve ser respeitado nos julgamentos pela CNR.

Art. 58 Os pedidos de reconsideração contra as penas impostas não terão efeito suspensivo, salvo mediante Termo de Compromisso firmado pelo infrator, obrigando-se à eliminação das condições poluidoras dentro de prazo razoável, fixado pelo Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente em cronograma físico-financeiro.

Art. 59 Das decisões em primeira instância caberá recurso:

I - à CNR, no caso de penalidades aplicadas pelo Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente;

II - ao COMDEMA, nos casos de penalidades aplicadas pela CNR.

Parágrafo único. O recurso não possui efeito suspensivo e deve ser proposto no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificação da decisão recorrida ou da publicação da mesma no Diário Oficial do Município.

Art. 60 As multas previstas no inciso II do art. 48 desta Lei deverão ser recolhidas pelo infrator, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da

notificação para seu recolhimento, sob pena de sua inscrição na Dívida Ativa do Município.

§1º O pagamento da multa não exonera o infrator do cumprimento das demais disposições da presente Lei.

§2º O prazo de pagamento de multa só vence em dia de expediente normal na rede bancária autorizada a arrecadar rendas do Município.

§3º O não recolhimento da multa no prazo fixado acarreta:

I - deserção do recurso;

II - atualização monetária;

III - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do mês subsequente ao vencimento do prazo fixado.

§4º No caso de cancelamento de multa imposta, o valor a restituir será o correspondente ao valor desta, no mês da restituição.

§5º A restituição da multa recolhida será efetuada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 61 Após a inscrição em Dívida Ativa, fica o município apto a propor a devida ação de execução para recebimento do valor devido pelo autuado, nos termos da legislação municipal vigente.

Seção VIII

Da compensação Ambiental

Art. 62 A compensação ambiental é um instrumento de política pública que, intervindo junto aos agentes econômicos, proporciona a incorporação dos custos sociais e ambientais da degradação gerada por determinados empreendimentos ou atividades, em seus custos globais.

Art. 63 Nos casos de licenciamento ambiental de quaisquer empreendimentos ou atividades de significativo impacto ambiental local, assim considerados pelo Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente, o empreendedor será obrigado a

apoiar a implantação e manutenção de uma Unidade de Conservação (UC), de acordo com o disposto nesta Lei e em seu regulamento.

Art. 64 O valor da compensação ambiental deverá ser fixado pelo Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento ou atividade.

§1º Para o cálculo do valor da compensação ambiental, o Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente deverá elaborar regulamento específico, com base técnica que possa avaliar os impactos negativos aos recursos ambientais identificados no processo de licenciamento.

§2º Serão também estabelecidas em regulamento as condições e formas de pagamento, cobrança, aplicação, aprovação e controle dos recursos e gastos financeiros advindos da compensação ambiental, respeitadas as disposições do presente diploma legal.

Art. 65 O cumprimento da compensação ambiental de que trata a presente lei deverá ser efetuada, pelo empreendedor, em pecúnia ou através da execução de obras e/ou serviços, de acordo com definição do Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente, observadas as normas dispostas em regulamento e a obrigatoriedade de sua aplicação apenas nas Unidades de Conservação do Município.

Parágrafo único. Será celebrado Termo de Compromisso para Cumprimento de Compensação Ambiental entre o órgão gestor ambiental municipal e o empreendedor.

Art. 66 Ao órgão gestor ambiental municipal compete definir as Unidades Protegidas a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas em Estudo Ambiental e ouvido o empreendedor, podendo, inclusive, ser contemplada a criação de novas Unidades Protegidas.

Parágrafo único. A Unidade Protegida afetada pelo empreendimento ou atividade deverá ser uma das beneficiadas pelos recursos, obras e/ou serviços provenientes da compensação de que trata esta Lei.

Art. 67 Os recursos provenientes da compensação ambiental deverão ser depositados no Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA) e aplicados nas Unidades Protegidas, na consecução, ao menos, de uma das ações a seguir elencadas:

I - aquisição, pelo Município, de imóvel localizado ou classificado em uma das categorias de Unidades Protegidas, tendo por finalidade a sua implantação, ampliação de suas dimensões ou afetação ao uso comum do povo;

II - regularização fundiária e demarcação de terras nas Unidades Protegidas;

III - elaboração e execução de planos, programas, projetos, obras e serviços destinados à recuperação e conservação de uma Unidade Protegida;

IV - aquisição de bens e/ou serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção de uma Unidade Protegida;

V - implementação de estudos, cadastros, inventários, mapeamento e publicação dos trabalhos, relativos a uma ou mais Unidades Protegidas;

VI - desenvolvimento de pesquisas científicas e de programas e/ou projetos de educação ambiental, com a publicação dos trabalhos, relativos a uma ou mais Unidades Protegidas;

VII - adequação das Unidades Protegidas a seus planos;

VIII - implementação de programas para recuperação de áreas degradadas em Unidade Protegida;

IX - cooperação técnica e apoio financeiro a entidades civis para o desenvolvimento, por elas, das ações discriminadas nos incisos anteriores, à exceção das dispostas nos incisos I e IV, desde que estejam regularmente constituídas e que atendam às condições e requisitos estipulados em regulamento.

Art. 68 Para a consecução das disposições contidas no presente Capítulo, será instituída no âmbito do órgão gestor ambiental municipal, em caráter permanente, a Câmara Técnica de Compensação Ambiental, a quem competirá, em especial, proceder à análise sobre o enquadramento de um empreendimento ou atividade como de significativo impacto ambiental, assim como definir a aplicação dos recursos da compensação ambiental em uma ou mais Unidades Protegidas, além de exercer o controle e monitoramento de seu efetivo cumprimento.

Parágrafo único. A composição, funcionamento e atribuições específicas da Câmara Técnica de Compensação Ambiental e das unidades que a integram serão estabelecidas em regulamento.

Seção IX

Das Unidades de Conservação

Art.69 As Unidades de Conservação são criadas por ato do Poder Executivo Municipal ou Legislativo e deverão se enquadrar numa das seguintes categorias:

- I - estação ecológica;
- II - reserva biológica;
- III - monumento natural;
- IV - refúgio de vida silvestre;
- V - áreas de proteção ambiental;
- VI - área de relevante interesse ecológico;
- VII - reserva extrativista;
- VIII - reserva de fauna;
- IX - reserva de desenvolvimento sustentável;
- X - Parques Municipais.

Art. 70 Deverão constar do ato do poder público de criação das unidades e conservação, as diretrizes para a regularização fundiária, demarcação, monitoramento e fiscalização adequada, bem como a definição dos respectivos limites.

Art. 71 A alteração adversa, a redução de área ou a extinção de unidade de conservação somente serão possíveis mediante Lei Municipal.

Art. 72 O poder público poderá reconhecer, na forma da lei e do regulamento, as seguintes unidades de conservação municipal de domínio privado:

- I - Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN);
- II - Reserva Particular Ecológica, para áreas localizadas no perímetro urbano.

Art. 73 Fica o Poder Público Municipal autorizado a isentar, total ou parcialmente, do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU), o proprietário, o titular do domínio útil, ou possuidor, a qualquer título, de imóvel reconhecido pelo COMDEMA como Reserva Particular Ecológica, mediante requerimento do favorecido, nos termos do regulamento desta Lei.

§1º A concessão de isenção total ou parcial do IPTU dependerá da anuência prévia de no mínimo 2/3 (dois terços) dos membros do COMDEMA.

§2º A isenção parcial implicará na redução do IPTU proporcionalmente à área reservada e a totalidade do imóvel.

§3º A isenção de que trata este artigo cessará automaticamente ao término do prazo de vigência do Termo de Preservação referente à instituição da reserva particular ecológica, ou na data do seu cancelamento.

§4º Caberá ao COMDEMA a regulamentação do Termo de Preservação previsto no §3º deste artigo.

§5º A isenção de que trata este artigo sujeita-se às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normas pertinentes previstas na legislação municipal.

CAPÍTULO V – DO CONTROLE DAS FONTES DE POLUIÇÃO

Art. 74 É vedado o lançamento ou a liberação nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia, que cause comprovada poluição ou degradação ambiental, acima dos padrões estabelecidos pela legislação.

Art. 75 Sujeitam-se ao disposto nesta Lei todas as atividades, empreendimentos, processos, operações, dispositivos móveis ou imóveis, meios de transportes, que, direta ou indiretamente, causem ou possam causar poluição ou degradação do meio ambiente.

Art. 76 O órgão executivo municipal de meio ambiente determinará, sempre que necessário, ao responsável pela fonte poluidora, a adoção de medidas visando

ao enquadramento das emissões sonoras ou atmosféricas, das vibrações, dos efluentes líquidos ou dos resíduos sólidos aos limites legais.

Art. 77 O órgão municipal de meio ambiente, no exercício da competência estabelecida nos incisos I, IV e XV, do art. 12 desta Lei, poderá determinar, ao responsável pela fonte poluidora, com ônus para aquele, a execução de programas de medição ou monitoramento de efluentes, de determinação da concentração de poluentes nos recursos ambientais e de acompanhamento dos efeitos ambientais decorrentes de seu funcionamento.

Parágrafo único. As ações de que trata este artigo poderão ser executadas pelos próprios responsáveis pelas fontes poluidoras ou por empresas do ramo, de reconhecida idoneidade e capacidade técnica, acompanhadas por técnico do órgão executivo municipal de meio ambiente ou agente credenciado pela mesma.

Art. 78 Fica o responsável pela fonte poluidora, existente ou a ser instalada, obrigado a fornecer ao órgão executivo municipal de meio ambiente todas as informações que se fizerem necessárias à avaliação dos impactos ambientais decorrentes da respectiva fonte, garantido o sigilo industrial.

Art. 79 Fica garantido o acesso do agente fiscalizador, devidamente credenciado, no exercício de sua competência, à área, às edificações e às instalações públicas e privadas e a sua permanência no local pelo tempo necessário.

Parágrafo único. O órgão executivo municipal de meio ambiente ou o COMDEMA, quando necessário, poderão solicitar apoio policial para garantir o cumprimento do disposto no caput deste artigo, em qualquer parte do Município.

Seção I

Do Ar

Art. 80 O lançamento de poluentes na atmosfera por qualquer fonte poluidora, fixa ou móvel, somente poderá ser feito dentro dos limites pela legislação federal e estadual vigentes.

§1º O município, por meio de norma deliberada pelo COMDEMA, poderá estabelecer padrões de qualidade do ar e de emissão de poluentes mais restritivos do que os fixados pela legislação federal e estadual, bem como incluir novos poluentes de interesse, conforme as realidades locais.

§2º O COMDEMA estabelecerá os critérios para exigência de monitoramento contínuo das fontes de poluição instaladas no município.

Art. 81 Compete ao órgão executivo municipal de Meio Ambiente controlar a implantação e fiscalizar as ações de prevenção e combate à poluição do ar no Município.

§1º São incluídos no âmbito de abrangência deste artigo os poluentes do ar emitidos:

- I - por fontes móveis ou estacionárias;
- II - durante o manuseio e a transformação por processos físicos, químicos ou biológicos, associados à industrialização ou à transformação;
- III - em estocagem ou transporte;
- IV - por despejo ou derrame e vazamento acidentais;
- V - por incineração de materiais de natureza orgânica ou inorgânica;
- VI - direta ou indiretamente pela prática de queimadas de pastos, de pastagens, de culturas, de restos de podas, pela capina e limpeza em terrenos urbanos.

Art. 82 É proibida a queima ao ar livre de resíduos sólidos, líquidos ou de qualquer outro material combustível que cause degradação da qualidade ambiental, na forma estabelecida nesta lei, exceto mediante anuência prévia do órgão executivo municipal de meio ambiente.

Art. 83 Em caso de queimada realizada em lote vago, o proprietário do lote será responsabilizado solidariamente pela queimada, caso seu lote esteja em mau estado de conservação ou susceptível à queimada.

Seção II **Da Água**

Art. 84 O lançamento de efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderá ser feito, direta ou indiretamente, nas coleções de água dentro dos limites estabelecidos pela legislação federal e estadual vigentes.

Art. 85 É obrigatória a ligação de toda a construção, considerada habitável, à rede pública de abastecimento de água e aos coletores públicos de esgotos.

Art. 86 Quando não existir rede pública de abastecimento de água, deverá ser adotada solução individual, com captação de água superficial ou subterrânea, desde que autorizada e outorgada pelo órgão cuja competência caiba a gestão dos recursos hídricos, bem como deverá ser instalado sistema de tratamento de esgotamento sanitário próprio e adequado, conforme regulamentação específica.

Art. 87 Os resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, provenientes de atividades agropecuárias, industriais, comerciais ou de qualquer outra natureza, só poderão ser conduzidos ou lançados no meio ambiente de forma a causarem o mínimo impacto possível nas águas superficiais e subterrâneas.

Art. 88 Todo e qualquer despejo industrial ou de atividade de serviços deverá possuir sistema de monitoramento adequado conforme regulamentação específica.

Art. 89 Os estabelecimentos que manipulem óleos lubrificantes, graxas e combustíveis deverão possuir sistemas de tratamento, incluindo caixas separadoras de óleo e água, armazenamento e destinação aprovados pelo Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente.

Parágrafo único. A expedição e/ ou a renovação do Alvará de Licença para funcionamento dos estabelecimentos constantes do caput desse artigo ficam condicionadas à aprovação exigida no caput.

Art. 90 O lodo proveniente de sistema de tratamento de efluentes industriais, bem como o material proveniente da limpeza de fossas sépticas, banheiros químicos, sanitários de ônibus deverão ter transporte e disposição final adequada.

Parágrafo único. O responsável pelo transporte e disposição final adequada, deverá ter credenciamento e licenciamento ambiental.

Art. 91 É proibida a captação de água dos córregos e lagoas sem a devida autorização do órgão cuja competência caiba a gestão dos recursos hídricos.

Parágrafo único. A autorização deverá estar disponível para fiscalização no momento e local da captação.

Seção III

Do Solo

Art. 92 Fica proibida a emissão ou lançamento de poluentes, direta ou indiretamente, no solo, assim como sua degradação.

Parágrafo único. O solo somente poderá ser utilizado para destinação e disposição final de resíduos de qualquer natureza, quando sua disposição obedecer às normas técnicas e operacionais específicas para esta atividade e mediante licença emitida pelo órgão ambiental competente, de modo a evitar danos e riscos à saúde pública, à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.

Art. 93 Quando a disposição final dos resíduos exigir a execução de aterros sanitários deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção das águas superficiais, subterrâneas, evitando-se maus odores e proliferação de vetores, obedecendo-se as normas federais, estaduais e municipais pertinentes, devendo ser previamente licenciada pelo órgão ambiental competente.

Parágrafo único. Para atender ao caput desse artigo, o Município poderá se associar a outros entes, inclusive por meio de consórcio público.

Art. 94 A disposição de quaisquer resíduos no solo, sejam líquidos, gasosos ou sólidos, só será permitida mediante comprovação de sua degradabilidade e da capacidade do solo de autodepurar-se levando-se em conta os seguintes aspectos:

- I - capacidade de percolação;
- II - garantia de não contaminação dos aquíferos subterrâneos;
- III - limitação e controle da área afetada;
- IV - reversibilidade dos efeitos negativos.

Art. 95 Todos os resíduos portadores de agentes patogênicos, inclusive os de estabelecimentos hospitalares e congêneres, assim como alimentos e outros produtos de consumo humano condenados, não poderão ser dispostos no solo sem controle e deverão ser adequadamente acondicionados e conduzidos em transporte especial definidos em projetos específicos, nas condições estabelecidas pela legislação, mediante licença emitida pelo órgão executivo municipal de meio ambiente, com respaldo técnico do órgão responsável pela gestão da saúde.

Art. 96 A estocagem, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de natureza tóxica, bem como os que contêm substâncias inflamáveis, corrosivas, explosivas, radioativas e outras consideradas prejudiciais, deverão sofrer antes de sua disposição, tratamento ou acondicionamento adequados e específicos, nas condições estabelecidas pela legislação, mediante licença emitida pelo órgão executivo municipal de meio ambiente.

Art. 97 Os resíduos sólidos ou semissólidos de qualquer natureza não devem ser dispostos ou incinerados a céu aberto, havendo tolerância para:

- I - acumulação temporária em locais previamente autorizados, desde que não haja risco para a saúde e para o meio ambiente a critério do órgão executivo municipal de meio ambiente;

II - incineração a céu aberto, em situação de emergência sanitária com autorização expressa do órgão executivo municipal de meio ambiente e prévia anuência do órgão responsável pela gestão da saúde.

Art. 98 O Poder Executivo Municipal incentivará a realização de estudos, projetos e atividades que proponham o reaproveitamento, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos junto à iniciativa privada, organizações da sociedade civil e cooperativa ou associação de catadores.

Art. 99 Serão implementados mecanismos que propiciem benefícios fiscais àqueles que comprovem o reaproveitamento, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos.

Art. 100 Os materiais reutilizáveis ou recicláveis deverão ser destinados, preferencialmente, às cooperativas ou associações de catadores, conforme programa definido pelo órgão executivo municipal de meio ambiente.

Seção IV

Da Fauna

Art. 101 É proibido matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécime da fauna silvestre, nativos ou introduzidos, bem como as aves em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Art. 102 É permitido o comércio de espécimes e produtos de criadouros comerciais, desde que se prove a origem de ter sido o criadouro devidamente autorizado pelo órgão competente.

§1º Os criadouros comerciais existentes no Município deverão cadastrar-se no Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente, que tem atribuição de inspecioná-los e interditá-los em caso de infração.

§2º O comércio ilegal de espécimes da fauna silvestre acarretará a apreensão imediata dos exemplares expostos à venda, a ser efetuada pelo Órgão Executivo

Municipal de Meio Ambiente, em colaboração com outros órgãos públicos, fazendo-se, em seguida a reintrodução dos espécimes na natureza.

Art. 103 Todos os locais onde forem mantidos animais, para fins de tratamento, hospedagem, comercialização e criação comercial submeter-se-ão a licenciamento ambiental e deverão apresentar, dentro outros, os seguintes documentos:

I - Laudo de Avaliação de Ruído Ambiental, elaborado por responsável técnico devidamente habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica, nos termos da Resolução CONAMA 01/90 ou outra norma que lhe venha a substituir;

II - Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, elaborado por responsável técnico devidamente habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica.

Parágrafo único. Todos os locais descritos no caput desse artigo em que for possível a pernoite do animal, deverão apresentar ao Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente, projeto do local, contemplando o tratamento acústico adequado e as medidas de prevenção de odores.

Seção V

Da flora

Art. 104 Dependem de prévia autorização do Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente, nos termos do regulamento da presente lei:

I - a poda, transplante e supressão de espécimes arbóreos existentes no território municipal;

II - o plantio de espécimes arbóreos nas áreas de domínio público.

§1º Para a autorização de que trata o inciso I do caput deste artigo, serão exigidas medidas compensatórias a serem definidas pelo Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente, nos termos do regulamento da presente lei.

§2º Em situações emergenciais que envolvam segurança pública, onde sejam necessários o corte, supressão, a poda ou transplante de vegetação arbórea na área

urbana do município, dispensa-se a autorização referida no inciso I do caput deste artigo ao Corpo de Bombeiros e às concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, telecomunicações e saneamento, bem como as medidas compensatórias previstas no §1º.

§3º Os órgãos referidos no parágrafo anterior deverão justificar por escrito ao órgão executivo municipal, em três dias, a intervenção efetuada, sob pena de multa.

Art. 105 Qualquer árvore ou planta no município poderá ser considerada imune de corte por motivo de originalidade, idade, localização, beleza, interesse histórico ou condição de porta-sementes, mesmo estando em terreno particular, observadas as disposições do Código Florestal Brasileiro e da legislação estadual e municipal vigentes.

Art. 106 Não será permitida a utilização de árvores da arborização pública para colocar cartazes ou anúncios, fixar cabos e fios, nem para suporte ou apoio para instalações de qualquer natureza ou finalidade.

Parágrafo único. A proibição contida neste artigo não se aplica nos casos de instalação de iluminação decorativa de natal, promovida pela Prefeitura Municipal ou por ela autorizada.

Art. 107 É vedada a exploração de produtos e subprodutos das matas nativas sem a devida autorização do órgão competente.

Art. 108 É vedado receber ou adquirir para fins comerciais ou industriais madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos de origem vegetal sem licença.

Art. 109 Os projetos de infraestrutura urbana (água, esgoto, eletrificação, telefonia ou equivalente) e de sistema viário deverão ser compatibilizados com a arborização e áreas verdes existentes, desde que os exemplares a serem mantidos justifiquem as alterações necessárias nos referidos projetos, devendo ser ouvido o órgão competente, assim como o COMDEMA.

§1º Os projetos referidos neste artigo deverão ser submetidos à apreciação do COMDEMA, acompanhados de parecer técnico e jurídico do órgão executivo municipal de meio ambiente, que exigirá a compatibilização dos projetos e obras às necessidades de preservar a arborização existente.

§2º Nas áreas já implantadas, as árvores existentes que apresentarem interferência com os sistemas de infraestrutura urbana e viário, deverão ser submetidas ao manejo adequado e à fiação aérea deverá ser convenientemente isolada.

§3º Sempre que ocorrer extração ou corte de árvores, em função da presença ou execução de infraestrutura urbana, o responsável pelo dano, ou aquele que dele se beneficiar, deverá providenciar a reposição por espécie compatível, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

Art. 110 O uso do logradouro público ajardinado, como praças e parques, por particulares para colocação de barracas ou festividades, promoções e outros eventos, está condicionado à licença prévia do órgão executivo municipal de meio ambiente, em articulação com os demais entes da Administração Municipal.

Art. 111 O Poder Público Municipal deverá promover e incentivar o reflorestamento em áreas degradadas, objetivando principalmente:

- I - proteção dos rios e dos terrenos sujeitos a erosão ou inundações;
- II - preservação de espécies vegetais;
- III- recomposição da paisagem urbana.

Parágrafo único. O Município manterá, em local próprio, ou em convênio com já existente, o acervo de mudas de espécies da flora local e introduzida que fazem parte a arborização da cidade de Limoeiro do Norte, com vistas a prover os interessados públicos, dos meios necessários as iniciativas de arborização e/ou reflorestamento, no âmbito do Município.

Art. 112 Não é permitido fazer uso de fogo nas matas, nas lavouras ou áreas agropastoris sem autorização do Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente.

Seção VI

Dos Ruídos

Art. 113 O controle da emissão de ruídos no Município visa garantir o sossego e bem-estar públicos, evitando sua perturbação por emissões excessivas ou incômodas de sons de qualquer natureza ou que contrariem os níveis máximos fixados em lei.

Art. 114 A emissão de ruído e vibração, em decorrência de quaisquer atividades industriais, minerárias, comerciais, de prestação de serviços e recreativas, de fontes móveis e produzidos por obras de construção civil, obedecerá aos limites estabelecidos na Resolução nº001, de 8 de março de 1990, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, ou a que vier a sucedê-la, bem como o previsto pela legislação estadual vigente e nas normas técnicas pertinentes, especialmente a NBR ABNT 10.151/2000 ou outra que lhe vier a substituir.

§1º O regulamento desta lei poderá propor limites próprios á realidade municipal levando em consideração, desde que mais restritivos que o previsto pelas normas citadas no caput deste artigo.

§2º Os limites de que trata o §1º deste artigo deverá considerar os horários diurno, noturno e vespertino, o zoneamento constante do Plano Diretor Municipal e a proximidade de escolas, hospitais, creches, entre outros.

Art. 115 Compete ao Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente, ao Setor de Fiscalização e demais órgãos seccionais:

- I - exercer o poder de fiscalização das fontes de poluição sonora;
- II - exigir das pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis por qualquer fonte de poluição sonora, apresentação dos resultados de medições e relatórios;
- III - impedir a localização de estabelecimentos industriais, fábricas, oficinas ou outros que produzam ou possam vir a produzir ruídos incômodos em unidades territoriais residenciais ou em zonas sensíveis a eles.

Art. 116 O órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente promoverá programas de educação e conscientização a respeito de causas, efeitos e métodos de atenuação e controle de ruídos e vibrações.

Art. 117 É proibido perturbar o sossego e o bem-estar públicos com ruídos ou vibrações de qualquer natureza que ultrapassem os níveis legalmente previstos para os diferentes horários e zonas de uso.

Parágrafo único. não será permitida a utilização de carros de som para fins publicitários ou não no período de 19h às 09h horas, exceto nos casos de notas de falecimentos e situações emergenciais.

Art. 118 Os estabelecimentos, instalações ou espaços em funcionamento no Município terão que dotar suas dependências do tratamento acústico necessário, a fim de evitar que o som se propague acima do limite permitido.

§1º A implantação do projeto de tratamento acústico é condição essencial para a renovação ou concessão de licença legalmente exigida para instalação e funcionamento de estabelecimento, evento ou empreendimento.

§2º Excepcionalmente, a critério do Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente, poderá ser assinado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), prevendo a adoção das medidas de que trata §1º desse artigo, no prazo máximo de 365 dias.

Art. 119 Os equipamentos e os métodos utilizados para medição e avaliação dos níveis de sons e ruídos obedecerão aos padrões de normas técnicas pertinentes, especialmente a NBR ABNT 10.151/2000, NBR ABNT 10.152/2000 ou outra que lhe vier a substituir.

Art. 120 As obras de construção civil somente poderão se realizar aos domingos, feriados ou fora do horário permitido mediante licenciamento especial que preveja os tipos de serviços a serem executados, os horários a serem obedecidos e os níveis máximos de sons e vibrações permitidos.

Art. 121 Será permitida, independentemente da zona de uso e do horário, toda e qualquer obra pública ou particular de emergência que, por sua natureza, vise evitar colapso nos serviços de infraestrutura da cidade ou risco de integridade física e material à população.

Art. 122 Os eventos culturais e de entretenimento devem observar os horários estabelecidos pelo Poder Público.

Seção VII

Da exploração mineral

Art. 123 As atividades de mineração no município dependerão, no que concerne à proteção ambiental local, de anuência do órgão executivo municipal de meio ambiente e do COMDEMA, respeitadas a legislação federal e estadual.

Art. 124 A instalação de olarias no Município deverá obedecer a legislação federal, estadual e municipal, se couber, visando não provocar poluição ou incômodo nas áreas circunvizinhas.

Art. 125 A extração de areia no Município observará, para efeitos de anuência de conformidade às leis e regulamentos administrativos do Município a ser fornecida ao requerente, as seguintes restrições ao impacto local:

- I - À jusante do local em que recebam contribuições de esgotos;
- II - Quando modifiquem o leito ou as margens dos rios;
- III - Quando possibilitem a formação de locais que causem, por qualquer forma, a estagnação das águas;
- IV - Quando possa influir no regime de escoamento subterrâneo e, contribuir para diminuição dos recursos hídricos, em decorrência do assoreamento;
- V - Quando, de algum modo, possam oferecer perigo a pontes, muralhas, ou qualquer obra construída nas margens ou sobre os leitos dos rios.

Parágrafo único. Admitir-se-ão exceções ao disposto neste artigo para empreendimentos temporários, que destinam o minério para as obras de relevante

interesse social e econômico para o município, desde que devidamente comprovado.

Art. 126 Qualquer novo pedido de anuência do município aos processos de regularização ambiental junto ao órgão estadual ou federal competente para licenciar a exploração mineral, somente será deferido se o interessado comprovar que a área objeto da licença que lhe tenha sido anteriormente concedida, se encontre recuperada ou em fase de recuperação.

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal poderá, em qualquer tempo, solicitar ao poder concedente revisão da licença caso, posteriormente, se verifique que a exploração mineral acarreta perigo ou dano à vida, à saúde pública, à propriedade, ou se realize em desacordo com o projeto apresentado, ou, ainda, quando se constatem danos ambientais não previstos por ocasião do licenciamento.

Art. 127 No caso de danos ao meio ambiente, decorrentes das atividades de mineração, ficam obrigados os seus responsáveis a cumprir as exigências de imediata recuperação do local, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, independente das cominações civis e criminais pertinentes.

Parágrafo único. O órgão executivo municipal de meio ambiente e COMDEMA adotarão todas as medidas para a comunicação do fato, a que alude este artigo, aos órgãos federais ou estaduais competentes para as providências necessárias.

Art. 128 A exploração dos recursos minerais em espaços especialmente protegidos, dependerá do regime jurídico a que estejam submetidos, podendo o Município estabelecer normas específicas para permitir ou impedir, conforme o caso, tendo em vista a preservação do equilíbrio ambiental.

Parágrafo único. Nas unidades de conservação constituídas sob domínio do Município, tendo em vista sua significativa importância ecológica, não será permitida nenhuma atividade de exploração.

Seção VII

Do Meio Ambiente Cultural

Art. 129 A paisagem urbana, patrimônio visual de uso comum da população é recurso de planejamento ambiental que requer ordenação, distribuição, conservação e preservação com o objetivo de evitar a poluição visual e de contribuir para a melhoria da qualidade de vida no meio urbano.

Art. 130 Cabe à comunidade, em especial aos órgãos e às entidades da Administração Pública Municipal, zelar pela qualidade da paisagem urbana e promover as medidas adequadas para:

- I - disciplinar e controlar os impactos ambientais que possam afetar a paisagem urbana;
- II - ordenar a publicidade ao ar livre;
- III - implantar e ordenar o mobiliário urbano;
- IV - manter as condições de acessibilidade e visibilidade dos espaços livres e de áreas verdes;
- V - recuperar as áreas degradadas; e
- VI - conservar e preservar os sítios significativos.

Art. 131 Caberá aos órgãos municipais competentes e entidades da Administração Pública, o controle das atividades e ações que possam causar impactos ambientais à paisagem urbana.

Parágrafo único. As áreas verdes públicas não poderão ser objeto de concessão de uso.

Art. 132 Para emissão quaisquer atos autorizativos ambientais que possam afetar bens tombados, de rara beleza, patrimônio arqueológico ou ainda bens de interesse turístico deverá ser previamente ouvido os órgãos municipais responsáveis por promover o turismo e a proteção dos referidos bens.

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 133 O Poder Público Municipal poderá conceder incentivos fiscais, no âmbito de sua competência, para as atividades que se destacarem na preservação do meio ambiente, mediante estudo particularizado aprovado pelo COMDEMA, observando a legislação em vigor.

Art. 134 O Poder Público Municipal articular-se-á com os órgãos ambientais do Estado e da União visando a compatibilização de ações de licenciamento e fiscalização.

Art. 135 O Poder Público Municipal disponibilizará os recursos humanos, financeiros e materiais necessários ao fiel cumprimento desta Lei.

Art. 136 Os casos omissos desta Lei deverão ser resolvidos em observâncias às normas ambientais federais, estaduais e municipais.

Art. 137 O Poder Executivo Municipal baixará Decreto regulamentando esta Lei no prazo de 180 dias (cento e oitenta) dias, a partir da data de sua publicação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Lei Federal 6.766/1979** e suas alterações, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano.

_____. **Constituição Federal**. Brasília, DF, 1988.

_____. **Lei Federal 9.503/1997**, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

_____. **Lei Federal 10.098/2000**, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

_____. **Lei Federal nº 10.257/2001**, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Brasília, DF, 2001.

_____. **Lei Federal 12.587/2012** que dispõe sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana.

_____. **Lei Federal 13.146/2015**, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

_____. **NBR 9.050/2015**, que dispõe sobre acessibilidade.

CEARÁ. **Constituição Estadual do Ceará**. Fortaleza, CE, 1989.

_____. Governo do Estado do Ceará, Secretaria das Cidades; Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). **Manifestação de Interesse Nº 20140012/CEL 04/SCIDADES/CE Solicitação de Propostas (SDP) Nº 01** referente a elaboração do Plano Diretor Municipal com o de Mobilidade Urbana para Jaguaruana e Quixeré; e a revisão/complementação do Plano Diretor Municipal, incluindo o de Mobilidade Urbana dos municípios de Massapê, Santana do Acaraú, Irauçuba, Russas, Morada Nova, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte e Jaguaribe. Fortaleza, 2015.

_____. **Produto 1 – Plano Executivo de Trabalho e Detalhamento da Metodologia** para elaboração do Plano Diretor Municipal com o de Mobilidade Urbana para Jaguaruana e Quixeré e a revisão/complementação do Plano Diretor Municipal, incluindo o de Mobilidade Urbana dos municípios de Massapê, Santana do Acaraú, Irauçuba, Russas, Morada Nova, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte e Jaguaribe. Belo Horizonte, 2016.

_____. **Produto 2 – Diagnóstico (Leitura Técnica e Comunitária)** para elaboração do Plano Diretor Municipal com o de Mobilidade Urbana para Jaguaruana e Quixeré e a revisão/complementação do Plano Diretor Municipal, incluindo o de Mobilidade Urbana dos municípios de Massapê, Santana do Acaraú, Irauçuba, Russas, Morada Nova, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte e Jaguaribe. Belo Horizonte, 2017.

LIMOEIRO DO NORTE. Lei Orgânica. Limoeiro do Norte, CE, 2013.

_____. **Lei Municipal nº 1.025/2000**, que dispõe sobre as diretrizes para o desenvolvimento urbano de Limoeiro do Norte e dá outras providências. Limoeiro do Norte, CE, 2000.

_____. **Lei Municipal nº 1.027/2000**, que dispõe sobre o sistema viário do Município de Limoeiro do Norte e dá outras providências. Limoeiro do Norte, CE, 2000.

_____. **Lei Municipal nº 1.028/2000**, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano do Município e dá outras providências. Limoeiro do Norte, CE, 2000.

_____. **Lei Municipal nº 1.026/2000**, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no Município de Limoeiro do Norte e dá outras providências. Limoeiro do Norte, CE, 2000.

_____. **Lei Municipal nº 1.029/2000**, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Município e dá outras providências. Limoeiro do Norte, CE, 2000.

_____. **Lei Municipal nº 1.030/2000**, que dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Limoeiro do Norte e dá outras providências. Limoeiro do Norte, CE, 2000.

_____. **Lei Municipal nº 1.511/2010**, que dispõe sobre a política ambiental do Município de Limoeiro do Norte e dá outras providências. Limoeiro do Norte, CE, 2010.

_____. **Lei Municipal nº 1.631/2012**, alterada pela Lei Municipal nº 1.947/2016, que disciplina o serviço de táxi no município. Limoeiro do Norte, CE, 2012.

_____. **Decreto Municipal nº 596/2013**, que regulamenta a Lei Municipal nº 1.030/2000. Limoeiro do Norte, CE, 2013.

_____. **Lei Municipal nº 1.720/2013**, que dispõe sobre a organização da Administração Pública do Município, redefine a Estrutura Administrativa e o Quadro de Cargos de Provimento em Comissão e Funções de Confiança, revoga as Leis Municipais que indica e adota outras providências. Limoeiro do Norte, CE, 2013.

_____. **Lei Municipal nº 1.784/2013**, que altera a Lei Municipal nº 1.720/2013 e cria Autarquia Municipal de Trânsito e Rodoviário (DEMUT) e dá outras providências. Limoeiro do Norte, CE, 2013.

_____. **Lei Municipal nº 1.783/2013**, que instituiu o Plano Plurianual (PPA) do quadriênio 2014 - 2017. Limoeiro do Norte, CE, 2013.

_____. **Lei Municipal nº 1.840/2014**, que dá nova delimitação ao perímetro urbano da cidade de Limoeiro do Norte, estabelece as suas linhas divisórias e dá outras providências. Limoeiro do Norte, CE, 2014.