


- OBSERVAÇÃO:
- 1 - PORTA EM CHAPA DE FERRO, PINTADA COM TINTA ÓLEO COR AZUL 1.80x0.50m.
 - 2 - PAREDE PINTURA INTERNA - LATEX BRANCA
PAREDE PINTURA EXTERNA - LATEX BRANCA
 - 3 - PISO - CIMENTADO LISO
 - 4 - TODAS AS TUBULAÇÕES TERÃO DE SER FIXADAS COM ABRAÇADEIRAS A CADA 1.50m DE DISTÂNCIA.



RELAÇÃO DE MATERIAIS

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO | QUANT. ud | DIAM. mm |
|-----------------------|--|--------------|-------------|
| ENTRADA | | | |
| 00 | TORNEIRA DE BÓIA | 1 | 2" |
| 01a | C90o PVC LONGA ROSCÁVEL | 1 | 3" |
| 02a | LUVA PVC ROSCÁVEL | 2 | 3" |
| 03a | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL L=4,90m | 1 | 3" |
| 02 | LUVA FoGo ROSCÁVEL | 1 | 3" |
| 03 | TUBO FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL L=6,00m | 2 | 3" |
| 04 | ADAPTADOR LONGO COM FLANGES LIVRES FoGo ROSCÁVEL | 1 | 3" |
| SAÍDA | | | |
| 06 | ADAPTADOR LONGO COM FLANGES LIVRES FoGo ROSCÁVEL | 1 | 3" |
| 07 | LUVA FoGo ROSCÁVEL | 3 | 3" |
| 08 | TUBO FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL L=6,00m | 2 | 3" |
| 09 | C90o LONGA FoGo ROSCÁVEL | 1 | 3" |
| EXTRAVASSOR E LIMPEZA | | | |
| 10 | C90o LONGA FoGo ROSCÁVEL | 2 | 3" |
| 11 | LUVA FoGo ROSCÁVEL | 7 | 3" |
| 12 | TUBO FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL L=1,54m | 1 | 3" |
| 13 | TUBO FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL L=6,00m | 2 | 3" |
| 13a | TUBO FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL L=4,57m | 1 | 3" |
| 13b | TUBO FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL L=4,22m | 1 | 3" |
| 14 | ADAPTADOR LONGO COM FLANGES LIVRES FoGo ROSCÁVEL | 2 | 3" |
| 15 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL L=4,91m | 1 | 3" |
| 16 | LUVA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL | 1 | 3"x2" |
| 17 | TOCO FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL L=0,20m | 1 | 3" |
| 18 | TE FoGo ROSCÁVEL | 1 | 3" |
| 19 | REGISTRO DE GAVETA ROSCÁVEL BRONZE | 1 | 3" |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|--------------|----------|-------|
|  MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS | | | | | |
| ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DIRETAMENTE AFETADAS COM A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF | | | | | |
| EIXO NORTE PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SISTEMA - COITÉ RESERVATÓRIO ELEVADO-02 (30m³) EXTREMA: Planta Baixa, Cortes, Vistas e Detalhes | | | | | |
| CONTRATO: | Nº 08/2013-DNOCS/CEST/PE | DATA: | JANEIRO/2015 | DESENHO: | 11 |
| CONSÓRCIO: | | ESCALA: | INDICADAS | PRANCHA: | 01/01 |
| | | Nº DOCUMENTO: SASF-DE-REL-CIV00-098-R00 | | | |
| | | RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Adnair de Souza Porto CREA: 5297/D-CE | | | |

